

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1531 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Pod Zámečkem 404 – oprava elektroinstalace v bytech a společných prostorách**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Iva Kavová, technik, tel. 737 262 097, email kavova@snhk.cz
Jiří Ščebel, vedoucí TO, tel. 739 680 060, email scebels@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	ERAMONT s.r.o.
Sídlo	Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	jednatel Pavlem Struhařem
Telefon	495 514 219, 602 411 914
Email	struhars@eramont.cz
ID datové schránky	9rc4fmr
IČ	260 01 381
DIČ	CZ26001381

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19340
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu 187 934 267/0300

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídaných skutečností se mění cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 1531 uzavřené dne 9. 6. 2015 (dále jen „smlouva“) ve znění pozdějších dodatků formou tohoto dodatku č. 4 (schválen na PV dne 2.11.2015).

II.

1. Původní text první věty prvního bodu prvního odstavce článku IV. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena díla činí **812.428,00 Kč bez DPH.**

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena díla činí **869.571,00 Kč bez DPH.**

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na následujícím narovnání: „Ustanovení této smlouvy se přiměřeně zpětně použijí i na období od 30.10.2015 do dne podpisu tohoto dodatku.“
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

Žádost zhotovitele včetně rozpočtu


Stanovisko objednatele ze dne 29. 10. 2015

V Hradci Králové dne 3. 11. 2015



za zhotovitele
Pavel Struhař
jednatel

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace
IČ: 64311069
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka



Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 3. 11. 2015




ERAMONT s.r.o.

Balbínova 1091

500 03 Hradec Králové

Věc: Žádost o zvýšení dohodnuté ceny za dílo

Akce: Pod Zámečkem 404 – oprava elektroinstalace v bytech a společných prostorách

Z důvodu nutnosti provést práce na výše uvedené akci dle zjištěných skutečností během realizace je nutné tyto vícepráce provést a současně odečíst práce nerealizované (viz přiložené rozpočty).

Na základě těchto skutečností byl vypracován rozpočet.

Příloha:

1. Rozpočet na více práce – 1. Etapa
2. Rozpočet na více práce a méně práce – 2. etapa

S pozdravem

Pavel Struhař
jednatel společnosti

ERAMONT s.r.o.

Balbínova 1091

500 03 Hradec Králové

IČO 260 01 381 / DIČ CZ26001381

(1)

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 07/2015

Akce: Bytový dům, Pod záměčkem 404, 500 06 Hradec Králové
 Projekt: Oprava elektroinstalace společných prostor - 1.etapa - vícepráce-revize 1
 Investor: Správa nemovitostí, P.O. Kydlinovská 1521, Hradec Králové
 Zpracovatel: Eramont s.r.o. Balbínova 1091, Hradec Králové

Z. č.:
 A. č.:
 Smlouva:

Základní náklady

Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		14 939,00
Montáž - práce		30 098,00
Mezisoučet 1	0,00	45 037,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 702,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	47 739,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		47 739,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
Vedlejší náklady celkem	0,00
Kompletační činnost	0,00

Náklady celkem

	47 739,00	
Základ a hodnota DPH 21%	47 739,00	10 025,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		57 764,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Datum: 9.7.2015
 Vypracoval: Černý Jan
 Kontroloval: Struhař Pavel

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
Rozpojovací skříň kolárna - výměna									
UKONČENÍ KABELU									
3x240+120 mm ²	ks	1,00	0,00	0,00	100193	414,45	414,45	414,45	414,45
3x35+25 mm ²	ks	3,00	0,00	0,00	100186	188,25	564,76	188,25	564,76
MATERIAL									
Dodávka nové skříňe SS300/NVE1P-C	ks	1,00	2 694,60	2 694,60		0,00	0,00	2 694,60	2 694,60
Dodávka a montáž direktů 240	ks	4,00	57,20	228,80		46,67	186,67	103,87	415,47
Pojistky nožové PNA000 - 50A gG	ks	9,00	38,05	342,44		28,00	252,00	66,05	594,44
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Demontáž stávající rozpojovací skříňe RIS - prádelna	hod	4,00	0,00	0,00		260,00	1 040,00	260,00	1 040,00
Montáž nové skříňe RIS	hod	8,00	0,00	0,00		260,00	2 080,00	260,00	2 080,00
Zahození omítky okolo skříňe+zaštukování	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
Rozpojovací skříň kolárna - výměna - celkem				4 565,84			4 537,88		9 103,72
Rozvaděče RE - stavební úpravy s ohledem na neprůchodnost stoupaček									
Vysekání drážky 300x100 v zadní stěně RE rozváděčů po jejich demontáži z důvodu neprochůdnosti stoupaček v těchto místech, včetně zabezpečení, úklidu a stavební úpravy	kpl	5,00	1 650,00	8 250,00		0,00	0,00	1 650,00	8 250,00
Dodávka a montáž trubek 50 uložených do zadní stěny	m	30,00	15,81	474,21		37,33	1 120,00	53,14	1 594,21
Demontáž a opětovná montáž elektroměrů EZ	ks	24,00	0,00	0,00	100186	390,00	9 360,00	390,00	9 360,00
Demontáž elektroměrů EZ	ks	2,00	0,00	0,00	100186	260,00	520,00	260,00	520,00
Rozvaděče RE - stavební úpravy s ohledem na neprůchodnost stoupaček - celkem				8 724,21			11 000,00		19 724,21
Prívody k bytům-kompletní demontáž stáv. neprůchodných trubek KOPEX									
Opatrné vysekání trubek ze svazku s ostatním vedením a slaboproudy	hod	12,00	0,00	0,00		260,00	3 120,00	260,00	3 120,00
Demontáž trubek k jednotlivým bytům	hod	12,00	0,00	0,00		260,00	3 120,00	260,00	3 120,00
Prívody k bytům-kompletní demontáž stáv. neprůchodných trubek KOPEX - celkem							6 240,00		6 240,00
Úprava stávajících rozvodů slaboproudu v jednotlivých podlažích									
- včetně odvíčkování a zavičkování stávajících krabic s ohledem na zahození drážek, výměna PVC žlabů									
Montáž	hod	16,00	0,00	0,00		260,00	4 160,00	260,00	4 160,00
Materiál	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Úprava stávajících rozvodů slaboproudu v jednotlivých podlažích - celkem				1 200,00			4 160,00		5 360,00
Ostatní									
Koordinace s jednotlivými nájemníky	hod	16,00	0,00	0,00		260,00	4 160,00	260,00	4 160,00
Ostatní - celkem							4 160,00		4 160,00
Podružný materiál				449,19					449,19
Elektromontáže - celkem				14 939,24			30 097,88		45 037,12

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		-6 542,00
Montáž - práce		15 414,00
Mezisoučet 1	0,00	8 872,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		532,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	9 404,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		9 404,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		9 404,00
Základ a hodnota DPH 21%	9 404,00	1 975,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		11 379,00

Kabely - celkem									
Zásuvky									
ZÁSUVKA MN. TANGO									
5519A-A02357 B Zásuvka jednohásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, d. Tango, b. bílá	ks	-7,00	77,92	-545,44	0,00	0,00	77,92	-545,44	
<i>Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení</i>									
2P + PE dvojí zapojení	ks	-7,00	0,00	0,00	84,93	-594,53	84,93	-594,53	
Zásuvky - celkem				-545,44				-1 139,97	
Spínače									
SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ PÁČKOVÝ, TANGO									
3425A-0344 B Spínač trojpólový páčkový, zapuštěná montáž, řazení 3, d. Tango, b. bílá	ks	-19,00	263,71	-5 010,44	180,87	-3 436,59	444,58	-8 447,04	
Spínače - celkem				-5 010,44		-3 436,59		-8 447,04	
Stavební přípomoc									
VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU									
CHELNEM PRO KRABICE									
100x100x50 mm	ks	-97,00	27,82	-2 698,54	0,00	0,00	27,82	-2 698,54	
V OMITCE STEN									
Sire 30 mm	m	-65,00	49,22	-3 199,30	0,00	0,00	49,22	-3 199,30	
Sire 70 mm	m	-180,00	66,34	-11 941,20	0,00	0,00	66,34	-11 941,20	
OMITKA RYH VE STENÁCH MALTOU									
Sire do 150 mm	m2	-18,00	371,29	-6 683,22	0,00	0,00	371,29	-6 683,22	
Stavební přípomoc - celkem				-24 622,26				-24 622,26	
Méněpráce - celkem									
				-51 265,90		-11 218,82		-62 484,73	
Podružný materiál									
				278,30				278,30	
Elektromontáže - celkem				-6 542,23		15 413,86		8 871,57	

2P + PE dvojí zapojení									
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC									
5517-2399 B1	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE, d. Classic, b. jasné bílá	ks	26,00	0,00	0,00	84,93	2 208,27	84,93	2 208,27
ZÁSUVKA NN, SWING, L									
5518G-A02349 B1	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE, d. Swing, Swing L, b. jasné bílá	ks	1,00	44,62	44,62	84,93	84,93	129,55	129,55
Zásuvky - celkem									
		ks	2,00	47,19	94,38	84,94	169,88	132,13	264,25
					3 121,53		2 463,08		5 584,60
Svítlidla									
ELEKTURA 3 B									
50004 IN-152 B, 60/11W "C"		ks	2,00	138,69	277,37	0,00	0,00	138,69	277,37
Montáž svítlidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných přisazených									
1 zdroj kompaktní		ks	2,00	0,00	0,00	203,88	407,77	203,88	407,77
Přídržka na recyklaci svítlidel		ks	2,00	8,40	16,80	0,00	0,00	8,40	16,80
Žárovka 60W		ks	2,00	9,24	18,48	0,00	0,00	9,24	18,48
Přídržka na recyklaci zdrojů		ks	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	2,50	5,00
Svítlidla - celkem									
					317,65		407,77		726,42
Stavební přípomoc									
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU									
CHLÉNEM DO PLOCHY 9 dm2									
Stěna do 150mm		ks	13,00	42,80	556,40	0,00	0,00	42,80	556,40
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU									
CHLÉNEM DO PRŮMĚRU 60mm									
Stěna do 150mm		ks	34,00	17,12	582,08	0,00	0,00	17,12	582,08
Stavební přípomoc - celkem									
					1 138,48				1 138,48
HZS									
Bytová jednotka - koordinace s nájemcem, zajištění montáže									
Bytová jednotka - zakrytí podlah a nábytku, úklidové práce po montáži		hod	19,00	0,00	0,00	260,00	4 940,00	260,00	4 940,00
Textilie, PVC fólie		kpl	19,00	0,00	0,00	260,00	4 940,00	260,00	4 940,00
HZS - celkem									
		kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
					2 500,00		9 880,00		12 380,00
Vícepráce - celkem									
					44 445,37		26 632,68		71 078,00
Méněpráce									
Rozvaděče									
RB1 - nedodán (zůstává stávající)		ks	-1,00	4 093,67	-4 093,67	0,00	0,00	4 093,67	-4 093,67
RB16		ks	-1,00	4 605,45	-4 605,45	0,00	0,00	4 605,45	-4 605,45
RB10		ks	-1,00	4 605,45	-4 605,45	0,00	0,00	4 605,45	-4 605,45
Rozvaděče - celkem									
					-13 304,57				-13 304,57
Kabely									
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
CYKY-J 3x2,5, pevně		m	-485,00	16,25	-7 883,19	14,82	-7 167,70	31,07	-15 070,89

Veřejná zakázka č. 1531 – Pod Zámečkem 404 – oprava elektroinstalace v bytech a společných prostorách

Rozšíření prací oproti SOD – vícepráce ; méněpráce

Obsahem předkládaného dodatku jsou vícepráce a méněpráce oproti uzavřené Smlouvě o dílo, které nebylo možné předpokládat, nebo byly dodatečně požadovány.

Výměna rozpojovací skříně v kolárně:

Před realizací bylo zjištěno, že se v prostoru kolárny nachází nevyhovující pojistková skříň. Je tedy nutné tuto pojistkovou skříň nahradit novou.

Rozvaděče – neprůchodnost stoupaček:

Po demontáži rozvaděčů bylo zjištěno, že nejsou průchodné stoupačky za elektroměrovými rozvaděči v jednotlivých patrech. Je tedy nutné vybourat zadní stěny za rozvaděči a založit trubky.

Demontáž neprůchodných trubek:

Vzhledem k neprůchodnosti stávajících trubek KOPEX a jejich umístění je nutná jejich kompletní demontáž

Úprava stávajících rozvodů slaboproudu:

Při montáži nových elektrorozvodů na chodbách dochází ke křížení se stávajícími slaboproudými rozvody. Je tedy nutná oprava jednotlivých porušených částí.

Bytové rozvaděče:

Při realizaci bylo zjištěno, že projekt neřeší označení nových a stávajících odvodů. Dále demontáž, zajištění stávajících obvodů a zapojení stávajících obvodů.

Způsob provedení:

V projektové dokumentaci bylo navrženo vedení pod omítkou, ale vzhledem k prašnosti prací a imobilitě některých nájemníků byla provedena změna provedení elektrické instalace v instalačních lištách.

S navrženým řešením souhlasím.

Za objednatele:

Iva Kavová – technik

Jiří Ščebel – vedoucí střediska

V Hradci Králové 29. 10. 2015

