

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č. SMLOUVY 396/2024-SML.**

na zhotovení stavby:

„Senožaty, komunikace na pozemku parc. č. 577/6 v k.ú. Senožaty u Bechyně“

Smluvní strany:

Město Bechyně

se sídlem:

IČ:

Zastoupené:

Bankovní spojení:

Tel. / fax spojení:

e-mail:

nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně,

00252069

Mgr. Štěpánem Ondřichem

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-0701467359/0800

381 477 010 / 381 477 049

podatelna@mestobechyne.cz

dále jen: **objednatel**

a

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Tel. / fax spojení:

e-mail:

KS České Budějovice, oddíl C, vl. 852

Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

14504456

CZ14504456

Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti

KB Tábor, č.ú. 120843301/0100

+420731541750

info@vialit.cz

dále jen: **zhotovitel**

Předmět Dodatku č.1

změna Článku III., odst. 1 – Cena díla

Původní změnění Článku III., odst. 1 – Cena díla

Cena díla bez DPH:

515.841,70 Kč

DPH (21%) k ceně díla:

108.326,76 Kč

Cena díla včetně DPH 21%:

624.168,46 Kč

Je nahrazeno novým změněním Článku III., odst. 1 – Cena díla

Cena díla bez DPH:

641.871,70 Kč

DPH (21%) k ceně díla:

134.793,06 Kč

Cena díla včetně DPH 21%:

776.664,76 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. ev. 286/2024-sml. zůstávají nezměněny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Bechyni 17. 12. 2024

V 17. 12. 2024


Město Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřích
starosta města




VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlíčkách 478/II, 392 01 Soběslav
tel. 731 541 750
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

Vialit Soběslav spol. s r.o.
Ing. Jakub Valenta
jednatel společnosti

ZHOTOVITEL: Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56
Název a sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL: Město Bechyně, IČO: 00252069
Název a sídlo: T.G. Masaryka, 391 65 Bechyně

SOD č.: 135/2024

Oprava komunikace na pozemku parc.č.577/6 k.ú. Senožaty u Bechyně

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	fakturované množství v měsíci	fakturovaná cena v měsíci	rozpočtové množství	rozpočtová cena	méněpráce množství	méněpráce cena	vícepráce množství	vícepráce cena
1		113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	85,00	271,000	23 035,00	271,000	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		113107325	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	90,00	9,000	810,00	9,000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	120,00	18,000	2 160,00	18,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		113154518	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhy šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	77,00	253,000	19 481,00	253,000	19 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		121151203	Sagmut lesní půdy strojné při souvisele ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	55,00	0,000	0,00	74,000	4 070,00	74,00	4 070,00	0,00	0,00
6		122452203	Odpověky a protokopky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	115,00	6,000	690,00	6,000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	50,00	0,000	0,00	8,000	400,00	8,00	400,00	0,00	0,00
8		102851112	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m2	250,00	6,000	1 500,00	6,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	150,00	16,000	2 400,00	16,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,00	0,000	0,00	8,000	120,00	8,00	120,00	0,00	0,00
11		181351003	Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvisele ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	110,00	0,000	0,00	57,000	6 270,00	57,00	6 270,00	0,00	0,00
12		181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,00	0,000	0,00	57,000	2 850,00	57,00	2 850,00	0,00	0,00
13		00572410	osivo směs travní parková	kg	250,00	0,000	0,00	1,140	285,00	1,14	285,00	0,00	0,00
14		181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňtlením	m2	15,00	275,000	4 125,00	275,000	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		564851011	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuňtlením plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňtlení tl. 150 mm	m2	225,00	25,000	5 625,00	25,000	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuňtlením plochy přes 100 m2, po zhuňtlení tl. 150 mm	m2	160,00	275,000	44 000,00	275,000	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		564851114	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuňtlením plochy přes 100 m2, po zhuňtlení tl. 180 mm	m2	192,00	275,000	52 800,00	275,000	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	32,00	275,000	8 800,00	275,000	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	16,00	275,000	4 400,00	275,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňtlením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. (ACO 11+), po zhuňtlení tl. 50 mm	m2	342,00	275,000	94 050,00	275,000	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuňtlením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuňtlení tl. 70 mm	m2	465,00	275,000	127 875,00	275,000	127 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelizačního nebo pevného šoupátkového	kus	5 500,00	3,000	16 500,00	3,000	16 500,00	0,00	0,00	1,00	5 500,00
23		913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	50,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku dýlky do 2 m	kus	50,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	50,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	5,00	150,000	750,00	150,000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	5,00	150,000	750,00	150,000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	5,00	150,000	750,00	150,000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		916783112	Montáž kabelového přejezdu k ochraně kabelů, hadic a trubek pryžového nebo plastového uloženého vně se 3 až 5 kanály	m	150,00	16,000	2 400,00	16,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		919121211	Uložení dilatačních spár zalivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytů včetně adhezivního nálepu bez těsnicího profilu pod zalivkou, pro komulky šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	80,00	8,500	680,00	8,500	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		919735112	Řezání stávajícího živičného krytů nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	120,00	19,000	2 280,00	19,000	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,00	226,740	1 133,70	226,740	1 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33		997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,00	2 267,400	22 674,00	2 267,400	22 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	150,00	4,320	648,00	4,320	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	150,00	164,230	24 634,50	164,230	24 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	450,00	58,190	26 185,50	58,190	26 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37		220182002	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranná z HDPE	m	150,00	0,000	0,00	16,000	2 400,00	16,00	2 400,00	0,00	0,00
38		34571365	trubka elektroinstalací HDPE tuhá dvojitá korugovaná D 94/110mm	m2	450,00	0,000	0,00	16,800	7 560,00	16,80	7 560,00	0,00	0,00
VÍCE PRÁCE													
39		113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	85,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	232,00	19 720,00
40		171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m2	15,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	70,00	1 050,00
41		564851111	Podklad z kameniva drceného 63-125 nebo lomový kámen mm, tl. 30 cm	m2	320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	232,00	74 240,00
42		997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	145,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	125,00	18 225,00
43		997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1 250,00	12 500,00
44		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	125,00	18 750,00
Oprava komunikace na pozemku parc.č.577/6 k.ú. Senožaty u Bechyně							491 886,70		615 841,70		23 955,00		149 985,00
										celková rozpočtová cena			
										615 841,70			
										míněpráce			
										23 955,00			
										vícěpráce			
										149 985,00			
										celková cena díla vč. dodatku			
										689 781,70			
										fakturováno			
										0,00			
										zbývá fakturovat			
										689 781,70			

Za Objednatele dne:

iměno a podpis

Za Zhotovitele dne:

iměno a podpis

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Na Švadlačkách 478/II

392 01 Soběslav

IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

Ing. Karel Chotovský

16.12.2024