Tabulka místností

OZNAČENÍ	NÁZEV	ZÁKLADNÍ ROZMĚRY				PODLAHY		STĚNY		STROP		POZNÁMKA
		PŮDORYS	OBVOD	VÝŠKA	SVĚTLÁ VÝŠKA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH	SKLADBA	
17.01.001	Schody	23,03	25,25	3810	3000	PVC5	---	MO2	SS;SB;DM1	MO2	SB	--
17.01.002	Chodba	34,27	26,00	3810	3000	TER2	CC	MO2	SS;SB	MN	NB	--
17.01.003	Výtah	7,13	10,80	4190	4190	--	--	NB	BU	--	--	--
17.01.004	Výtah	7,63	11,50	4190	4190	--	--	NB	BU	--	--	--
17.01.005	Vstup	32,92	23,00	5860	5050	TER2	CC	MO2	SS;SB	MN	NB	--
17.01.006	Schody	12,87	14,35	3810	3000	TER1	--	MO2	SB	MN	NB	--
17.01.008	WC pacienti	3,24	10,45	3810	2600	SL2	AA	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.007	WC imob.	3,87	7,90	3810	2600	SL2	AA	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.009	Úklid	2,25	6,50	3810	2600	SL2	AA	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.010	Čekárna OŠDOH	113,11	56,35	3810	3000	PVC1	AA	MO2	SS	MN	NB	--
17.01.011	Archiv	8,74	13,20	3810	3000	PVC1	AA	MO1	SS;SB;DM1	SDK	NB	--
17.01.011	Rezervo	12,10	15,43	3810	3000	PVC1	AA	MO1	SS;SB;DM1	SDK	NB	OK zs umyv. 1600
17.01.012	DMZ	14,77	16,83	3810	3000	PVC1-A	AA	MO2;OK	SS;ON;DM1	MO1	SDK;NB	OK zs umyv. 1600 a kuch.link.
17.01.013	Lékařský pokoj	16,55	16,48	3810	3000	PVC1-A	AA	MO2;OK	SS;ON;DM1	MO1	SDK;NB	OK zs umyv. 1600
17.01.014	Pracovny primáře	18,06	17,33	3810	3000	IX	AA	MO2	SS;SB;DM1	MO1	SDK;NB	--
17.01.015	Hygbuňka	4,57	13,20	3810	2600	SL1	DD	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.016	Hygbuňka	5,69	13,00	3810	2600	SL1	DD	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.019	Úklid se vozíky	11,27	14,47	3810	2800	PVC1	AA	MO2	SS	MN	NB	--
17.01.020	Chodba	17,08	16,64	3810	2800	PVC1	AA	MO2	SS	MN	NB	--
17.01.021	Výtah	8,44	10,20	4190	4190	--	--	NB	BU	--	--	--
17.01.023	Schody	24,48	21,09	3810	3000	PVC5	---	MO2	SS;SB;DM1	MO2	SB	--
17.01.023	WC zam.	5,24	14,95	3810	2600	SL1	DD	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.024	Úklid	1,90	5,85	3810	2600	SL2	AA	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.025	Chodba	36,86	42,60	3810	2800	PVC1	AA	MO2	SS	MN	NB	--
17.01.027	Recepce	16,66	19,70	3810	3000	PVC1	AA	MO2	SS;SB	MN	NB	OK zs umyv. 1600
17.01.028	Umývárna nástrojů	12,52	15,19	3810	3000	SL1	DD	OK	SS;SB;DM1	MN	NB	OK výška 3050
17.01.029	Ambulance OŠDOH	36,76	26,22	3810	3000	PVC1-E	AA	MO1	SS;SB;DM1	MN	NB	OK zs umyv. 1600 a kuch.link.
17.01.030	Ambulance OŠDOH	41,10	26,82	3810	3000	PVC1-E	AA	MO1	SS;SB;DM1	MN	NB	OK zs umyv. 1600 a kuch.link.
17.01.031	Zděravcký sál	38,32	24,68	3810	3000	PVC1-E	AA	NEREZ	NB	NEREZ	NB	--
17.01.032	Filtr zam.	8,90	13,54	3810	3000	PVC1	AA	OK	SS	MN	NB	OK výška 3050
17.01.033	Šatna poc.	5,50	9,78	3810	2600	PVC1	AA	OK	SS	SDK	NB	OK výška 2650
17.01.034	WC	2,31	6,25	3810	2600	SL1	DD	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.035	Filtr	12,53	14,93	3810	3000	PVC1	AA	OK	SS	MN	NB	OK výška 3050
17.01.036	Chodba	60,21	62,00	3810	2800	PVC1-A	AA	MO2	SS	MN	NB	--
17.01.037	WC zam.	2,81	7,25	3810	2600	SL2	AA	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.038	Dekontaminace	13,78	15,01	3810	3000	SL1	DD	OK	SS	MN	NB	OK výška 3050
17.01.039	Sterilizace	6,18	10,13	3810	3000	SL1	DD	OK	SS	MN	NB	OK výška 3050
17.01.040	Sklad	7,34	11,23	3810	3000	SL1	DD	OK	SS;SB;DM1	MN	NB	OK výška 3050
17.01.041	Příprava pacienta	12,60	14,85	3810	3000	PVC1-E	AA	OK	SS	MN	NB	OK výška 3050
17.01.042	Umývárna tekutý	7,65	12,60	3810	3000	PVC1-A	AA	OK	SS	MN	NB	OK výška 3050
17.01.043	Operační sál	36,38	24,20	3810	3000	PVC1-E	AA	NEREZ	NB	NEREZ	NB	--
17.01.044	Foir	12,76	14,85	3810	2600	PVC1	AA	OK	SS	MN	NB	OK výška 3050
17.01.045	Sklad	6,05	11,48	3810	2600	PVC1	AA	MO1	SS	MO1	SDK;NB	--
17.01.046	Hygienická buňka	3,68	7,70	3810	2600	SL1	DD	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.047	Úklid	2,97	7,05	3810	2600	SL2	AA	OK;MO1	SS	MO1	SDK+LNB	OK výška 2050
17.01.048	Čistírnička	4,12	8,15	3810	2600	SL1	DD	OK	SS	MO1	SDK;NB	OK výška 2650
17.01.049	Pracovna	13,25	14,57	3810	3000	PVC1-A	AA	MO2	SS;SB;DM1	MN	NB	--
17.01.050	Doplňovací pokoj	59,34	31,27	3810	3000	PVC1-E	AA	MO2;OK	SS;SB;DM1	MN	NB	OK zs umyv. 1600 a kuch.link.
17.01.051	Výtah	2,97	6,80	4190	4190	--	--	NB	BU	--	--	--

AUTORIZACE / AUTHORIZATION

POZNÁMKY / NOTES:

REVIZE/IN	POPIS / DESCRIPTION	DATUM / DATE
R01		
R02		
R03		
R04		
R05		
R06		
R07		
R08		
R09		

SCHÉMA / SCHEME



STAVBA / BUILDING

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE

Multioborový pavilon
koordinace dodávek investičního a neinvestičního vybavení

INVESTOR / DEVELOPER

Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

DODAVATEL / PROVIDER

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT

HELIKA a.s.
Bratislavská 1, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 212 111, Fax: +420 541 212 200
IČO: 60194274 DIČ: CZ 60194274

OBERMEYER CORPORATE GROUP

Číslo zakázky / Project ref. 01358-01

SPRACOVATEL / SUBCONTRACTOR

OBERMEYER HVAC, s.r.o.

Číslo zakázky / Project ref. 381014-000

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU / CHIEF ENGINEER

ARCHITEKT PROJEKTU / LOCAL ARCHITECT

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU / STRUCTURAL ENGINEER

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER
Ondřej Marek

VYPRACOVAL / DRAWN BY
Ondřej Marek

KONTROLOVAL / CHECKED BY
Martin Duran

STUPEŇ DOKUMENTACE / DESIGN STAGE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — OZNAČENÍ / CODE: DPS

ČÁST / SECTION: KOORDINACE TECHNOLOGIE

OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS) / BUILDING: Multioborový pavilon, objekt 17a

DÍL / PART:

PROFESNÍ DÍL / PROF. PART: ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE A INTERIÉR — KOD / PROF. PROF. CODE: ZDR

ČLENĚNÍ / DIVISION:

ČLENĚNÍ / STRUCTURE:

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION

Dispozice technologie 1.NP

...

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET / NUMBER	KOPIE / PARE
09/2014	02	1:50	12	

ZDR 0101 02

ČÁST / SECTION | SO / PS | DÍL / PART | PROF. PART | ČÍSLO SKUPINY | ČÍSLO VÝKRESU | Č. VÝKRESU / DRAWING NO. | A / A1-A3

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME: DPS_PKN_17a_ZDR_0101_pud_hlu_02