

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Veřejná prostranství v obci Třanovice, 1. stavba - Autobusové zastávky	JKSO	822
Název objektu	SO 01.1 Zastávka U Pavery	EČO	
Část		Místo	Třanovice
Číslo zakázky	10-026	IČO	DIČ
Objednatel	Obec Třanovice		
Projektant	NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
SRT 5028	Ing. Gardián	01.03.2011	

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 2,25% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 1,65% 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (ř. 1-6)</b> 0,00	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>NUS (ř. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				Razítko	
<b>Objednatel</b>				23 Součet 7, 12, 19-22 0,00	
Datum a podpis				Razítko	
<b>Zhotovitel</b>				24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00	
Datum a podpis				Razítko	
				25 DPH 21,00 % z 0,00 0,00	
				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> <b>0,00</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27 Dodávky objednatele 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění + - 0,00	

# ROZPOČET

Stavba: Veřejná prostranství v obci Třanovice, 1. stavba - Autobusové zastávky

Objekt: Zastávka U Pavery

Část:

JKSO: 822

Objednatel: Obec Třanovice

Zhotovitel:

Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,736</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,085</b>
1	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3	221	113107132	Odstranění podklad. bet. desky stáv. čekárny	m2	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	221	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	110,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
5	221	113107182	Odstranění krytu pl. přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	190,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
6	221	113151114	naložením	m2	170,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002
7	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	32,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
8	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	68,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
9	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	68,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	001	131201101	Výkop pro vpusti v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	001	131203101	Výkop pro uložení patek čekárny ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	001	131203109	Příplatek za lepivost u výkopu pro uložení patek pro čekárnu ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14	001	132201201	m3	m3	19,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16	001	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
18	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
19	001	162301602	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 1000 m (přemístění sypaniny na dosypání z dočasné skládky)	m3	140,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

# ROZPOČET

Stavba: Veřejná prostranství v obci Třanovice, 1. stavba - Autobusové zastávky

Objekt: Zastávka U Pavery

Část:

JKSO: 822

Objednatel: Obec Třanovice

Zhotovitel:

Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	001	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
21	001	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
22	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
23	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (naložení výkopku na dočasné skládce)	m3	140,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24	001	171201101	Dosypání pod konstrukci chodníku, v místě odstr. vozovky a za obrubou	m3	260,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26	583	583441710	šterkodrť	t	14,000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000
27	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	313,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	7,825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,008
29	001	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	313,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30	231	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	313,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,075
32	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>2 Zakládání</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,963</b>
33	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - betonové patky pro upevnění čekárny	m3	0,800	0,00	0,00	0,00	0,00	1,963
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,376</b>
34	271	451572111	Lože pod potrubí a obsyp potrubí ,otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	5,800	0,00	0,00	0,00	0,00	10,966
35	321	465923222	Zpevnění svahu příkopu betonovou dlažbou	m2	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,150
36	592	592452310	dlažba betonová zámková, 197x97x60mm, barva přírodní	m2	2,000	0,00	544,00	0,00	0,00	0,260
<b>5 Komunikace</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,698</b>
37	221	564251111	Podklad ze štěrkopísku fr. 0-16 ŠP tl. 150 mm	m2	220,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

# ROZPOČET

Stavba: Veřejná prostranství v obci Třanovice, 1. stavba - Autobusové zastávky

Objekt: Zastávka U Pavery

Část:

JKSO: 822

Objednatel: Obec Třanovice

Zhotovitel:

Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	221	564471120	Podklad štěrkodrt' fr. 0-32 ŠD tl. 250 mm - záliv, v případě únosnosti pláně menší než 45MPa	m2	190,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
39	221	564471121	Podklad štěrkodrt' fr. 0-32 ŠD tl. 250 mm - záliv	m2	190,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
40	221	564481122	Podklad štěrkodrt' fr. 16-32 ŠD, tl 350 mm	m2	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
41	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2	85,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
42	221	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	190,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
43	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	85,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,511
44	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	85,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,052
45	221	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	85,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
46	221	581141112	Kryt cementobetonový třídy 25/30 SAP 3B, tl 230 mm	m2	190,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
47	221	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	220,000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,535
48	592	592452210	dlažba betonová zámková, 197x162x60mm, barva přírodní	m2	200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	26,000
49	592	592452313	dlažba betonová zámková, 197x97x60mm, barva červená, reliéfní	m2	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300
50	592	592452311	dlažba betonová zámková, 197x97x60mm, barva červená	m2	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,186</b>
51	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,020
52	271	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	55,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,630
53	271	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 300	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
54	286	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG-300/150/45°	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,014
55	271	894612616	Napojení potrubí DN 150 od VP1 do stávajícího bet. potrubí , navrtání stávajícího potrubí, utěsnění	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
56	271	895941111	Zřízení obrubníkové kanalizační vpusti z betonových dílců	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,682
57	592	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,080
58	592	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,160

# ROZPOČET

Stavba: Veřejná prostranství v obci Třanovice, 1. stavba - Autobusové zastávky

Objekt: Zastávka U Pavery

Část:

JKSO: 822

Objednatel: Obec Třanovice

Zhotovitel:

Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	592	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,144
60	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,019
61	286	286619351	obrubičková vpust' litinová , B 125, rovná malá	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,191
62	592	592238750	bahenní koš B1 DIN 4052, krátký	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,008
63	271	899623151	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	10,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
64	271	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	57,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,238
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,429</b>
65	221	914000000	Přechodné dopravní značení - instalace 10x svislá značka + 10x směrové desky na dobu 1 měsíce	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
66	221	914000001	Svislé dopravní značení trvalé - (P1 - 1ks, B20a - 2ks, B21a - 1ks, IJ4b - 1ks)	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,300
67	221	914000005	Přemístění stávající svislé dopravní značky IJ4b a nový sloupek	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
68	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé - V1a	m	95,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,007
69	221	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou - V11a, V12c	m	192,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,021
70	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry - V4	m	143,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,021
71	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	430,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
72	221	916111123	Osazení silniční obruby z dlaž. kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	145,000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,022
73	583	583801100	kostka dlažební drobná, I,jakost, velikost 10 cm	t	3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500
74	221	916231213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,000	0,00	0,00	0,00	0,00	22,684
75	592	592174100	obrubič betonový BO 10/25, 100x10x25 cm	kus	175,000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,150
76	221	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	145,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20,415
77	583	583802110	krajník silniční kamenný KS3	m	107,000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,955
78	583	583803730	obrubič kamenný přímý, OP6	m	38,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,952

# ROZPOČET

Stavba: Veřejná prostranství v obci Třanovice, 1. stavba - Autobusové zastávky

Objekt: Zastávka U Pavery

Část:

JKSO: 822

Objednatel: Obec Třanovice

Zhotovitel:

Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	221	919111234	Řezání dilatačních spár v CB krytu příčné š. 5mm	m	38,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
80	221	919111235	Zalítí spár za tepla s těsněním, š. přes 3 do 9mm	m	38,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
81	221	919111236	Dilatační spáry řezané pro vytvoření komůrky š. 30mm, hl. 30mm	m	96,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
82	221	919111237	Těsnění dilatačních spár zálivkou za tepla - komůrková zálivka	m	96,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
83	221	919122222	Zalítí dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m	143,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,072
84	221	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 22 mm dl 700 mm v CB krytu	kus	152,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,307
85	221	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI 150/150/6mm	t	1,153	0,00	0,00	0,00	0,00	1,171
86	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	193,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
87	221	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	1,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,177
88	592	592277160	betonové tvárnice TBM-Q 576/330 33x57,6x15,2 cm	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,176
89	221	940000000	Dvoumodulová autobusová čekárna pro cestující s dřevěnou zadní stěnou (dodávka + montáž)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500
90	221	940000010	Odstranění stávající čekárny pro cestující	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
91	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	131,752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
92	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km (skládka do 10km)	t	1 185,768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
93	221	979099156	Poplatek za uložení suti na skládku	t	131,752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
94	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	160,736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

**Celkem**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**160,736**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřejná prostranství v obci Třanovice, 1. stavba - Autobusové zastávky

Objekt: Zastávka U Pavery

Objednatel: Obec Třanovice

Zhotovitel:

JKSO: 822

Datum: 1.3.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,736</b>	<b>131,752</b>
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	14,085	123,750
2	Zakládání	0,00	0,00	0,00	1,963	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	11,376	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	0,00	47,698	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	2,186	0,002
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	83,429	8,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160,736</u>	<u>131,752</u>