



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

kterou spolu dne 12.03.2021 uzavřeli:

Obec Dolní Dunajovice

Sídlo: Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice
IČ: 00283126
Zastoupen: Mgr. Josef Hasník, starosta obce
Ve věcech technických: SMART PROJEKT s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Technický dozor: Leoš Pekárek, +420 602 155 884, leosp@email.cz

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

Alveca Czech, s.r.o.

Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno, Veveří
IČ: 04200837
DIČ: CZ04200837, plátce DPH ANO
Zastoupen: Lukáš Čapek, jednatel společnosti

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90703,

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.03.2021 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla, tj. realizace díla s názvem „**Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice**“ (dále jen „dílo“).



- 1.2 V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“), zároveň se vyskytly objektivní důvody pro snížení rozsahu díla o některé práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo, které dle dohody smluvních stran nebudou realizovány (dále jen „**méněpráce**“) a byly dohodnuty konkrétní změny provedení díla. Důvodem těchto víceprací, méněprací a technických změn jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebně montážních a zemních prací v místě plnění, které jsou pro Objednatele neočekávané a objektivně odůvodnitelné. V souvislosti s vícepracemi, vícepožadavky a změnami provedení Objednateli také vznikla potřeba prodloužení původně sjednaného termínu pro dokončení díla a jeho předání Objednateli. Bližší informace jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a také ve změnových listech. Smluvní strany postupují plně v souladu s uzavřenou Smlouvou a prodloužují z výše uvedených důvodů termín realizace o dobu nezbytně nutnou k realizaci dotčených prací a dodávek.
- 1.3 Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“).

2 VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE, ZMĚNA CENY DÍLA

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo snižuje o méněpráce a zároveň se rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2 Cena všech takto sjednaných víceprací činí 225.447,62 Kč bez DPH, tj. 272.791,62 Kč včetně 21 % DPH. Cena všech takto sjednaných méněprací činí -33.592,50 Kč bez DPH, tj. -40.646,92 Kč včetně 21 % DPH. Po připočtení ceny všech víceprací a současně po odečtení ceny všech méněprací se tak celková cena díla zvýší o částku 191.855,12 Kč bez DPH, 232.144,70 Kč včetně 21 % DPH (slovy: dvě stě třicet dva tisíc jedno sto čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát haléřů včetně DPH).
- 2.3 Podle ustanovení článku 6. odst. 1 smlouvy o dílo cena díla činí 4.043.911,57 Kč, tj. 4.893.133,00 Kč včetně 21% DPH. Po navýšení o částku uvedenou v předchozím odstavci, představující rozdíl ceny víceprací a méněprací sjednaných tímto dodatkem, tedy nová celková cena díla činí celkem:

Cena bez DPH: 4.235.766,69 Kč

DPH 21 %: 889.511,01 Kč

Cena s DPH celkem: 5.125.277,70 Kč

(slovy: pět milionů jedno sto dvacet pět tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých sedmdesát haléřů včetně DPH).

3 PRODLOUŽENÍ SJEDNANÉHO TERMÍNU PRO DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 3.1 Podle článku 4. odst. 2 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 07.06.2021. S ohledem na skutečnost, že se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených víceprací, dohodly se smluvní strany zároveň na odpovídajícím prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.
- 3.2 Dosavadní text článku 4. odst. 2 smlouvy o dílo se proto nahrazuje textem tohoto znění:
„Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do **26.07.2021**.“

4 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po



jednom stejnopisu.


- 4.3 Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců

Přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet Díla

V Dolních Dunajovicích dne 29.04.2021

Za Objednatele:

 **OBEC**
691 85 Dolní Dunajovice
okres Břeclav

Mgr. Josef Hasník

starosta obce Dolní Dunajovice

Za Zhotovitele:

 **Alveca Czech, s.r.o.**
Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 04200837
DIČ: CZ04200837

Lukáš Čapek

jednatel Alveca Czech, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice

Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice

Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.

Datum: 29.04.2021

Kód	Popis	Cena s DPH [CZK]			Zbývá k fakturaci
		Cena projektu	Aktuální období	Od začátku fakturace	
Náklady z rozpočtů					5 125 277,70 Kč
PS 01	Provozní objekt - obytný kontejner				269 225,00 Kč
PS 02	Kontejnery				936 941,72 Kč
PS 03	Technické vybavení				685 680,38 Kč
SO 01	Ocelový přístřešek				160 486,22 Kč
SO 01a	Ocelový přístřešek				47 129,50 Kč
SO 02	Vstupní brány a oplocení areálu				155 375,45 Kč
IO 100	Zpevněné plochy				1 997 469,66 Kč
IO 200	Kanalizační přípojka splašková				222 083,40 Kč
IO 300	Rozvody pitné vody				115 766,75 Kč
IO 200 + 300	Vedlejší rozpočtové náklady				47 069,00 Kč
IO 400	Rozvod NN, přeložka SLP a areálové osvětlení				168 069,00 Kč
SO 301	Vedlejší a ostatní náklady				47 190,00 Kč
IO 100	Zpevnění podloží - vícepráce a dodávky				140 444,70 Kč
IO 100	Montáž odvodňovacích žlabů - vícepráce a dodávky				132 346,92 Kč

Stavba:		Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice			Zadavatel:		Obec Dolní Dunajovice	
Objekt:		PS 01 - Provozní objekt - obytný kontejner			Dodavatel:		Alveca Czech, s.r.o.	
POLOŽKY PROJEKTU								
							222 500,00 Kč	
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
PS01		Provozní objekt - obytný kontejner			222 500,00			
1	Pol1	obytný kontejner 2,438x6,058x2,8m	kus	1,000	218 950,00	218 950,00		
2	Pol2	kancelářský stůl	kus	1,000	2 300,00	2 300,00		
3	Pol3	otočná pojízdná židle	kus	1,000	1 250,00	1 250,00		

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: PS 02 - Kontejnery		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
					774 332,00 Kč	
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PS 02		Kontejnery	774 332,00			
	Pol4	Abroll kontejner 6,25x2,3x1,2m	kus	1,000	105 200,00	105 200,00
	Pol5	Abroll kontejner 6,25x2,3x1m	kus	1,000	103 588,00	103 588,00
	Pol6	Avia kontejner 4,2x2,2x2,2 m	kus	9,000	42 500,00	382 500,00
	Pol7	uzavřený sklad nebezpečného odpadu 6,8x2,3x2,0m	kus	1,000	142 000,00	142 000,00
	POI8	plastový box na baterie 500 l	kus	1,000	4 150,00	4 150,00
	Pol9	kontejner na zářivky 1600x500x800mm	kus	1,000	8 150,00	8 150,00
	Pol10	KCA box na baterie a léky 20 l	kus	2,000	545,00	1 090,00
	Pol11	sud pozinkovaný 200 l se zátkami	kus	2,000	999,00	1 998,00
	Pol12	sud pozinkovaný 200 l s víkem	kus	2,000	999,00	1 998,00
	Pol13	kontejner na textil	kus	1,000	23 658,00	23 658,00

Stavba:		Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice			Zadavatel:		Obec Dolní Dunajovice	
Objekt:		PS 03 - Technické vybavení			Dodavatel:		Alveca Czech, s.r.o.	
POLOŽKY PROJEKTU								
566 678,00 Kč								
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
PS 03		Technické vybavení	566 678,00					
1	Pol14	stohovací a pytlový vozík, rudl	kus	1,000	1 990,00	1 990,00		
2	Pol15	ruční nízkozdvižný vozík	kus	1,000	6 890,00	6 890,00		
3	Pol16	úhlová bruska	kus	1,000	1 390,00	1 390,00		
4	Pol17	motorová pila	kus	1,000	6 258,00	6 258,00		
5	Pol18	štěpkovač dřevní hmoty	kus	1,000	538 900,00	538 900,00		
6	Pol19	běhounová váha	kus	1,000	8 600,00	8 600,00		
7	Pol20	přenosný hasicí přístroj práškový (21A) 6kg	kus	5,000	530,00	2 650,00		

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: SO 01 - Ocelový přístřešek		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
132 633,24 Kč						
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SO 01		Ocelový přístřešek	132 633,24			
1	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	81,000	66,10	5 354,10
2	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	83,90	2 013,60
3	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	0,017	108,00	1,84
4	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rŠ 330 mm	m	6,680	425,00	2 839,00
5	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	410,00	410,00
6	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,000	578,00	2 312,00
7	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,000	1,52	0,00
8	767901R	D+M ocelové konstrukce přístřešku - 6x HEB140 dl. 2,9-3,8m + kotevní plechy 250/250/10mm, 3x IPE200 dl. 6,65m vč. svarů, antikorozního a krycího nátěru	kg	1 154,063	63,54	73 329,16
9	767902R	D+M opláštění stěn přístřešku - trapézový plech + paždíky C vč. spojovacího materiálu, detailů, ukončení a povrchové úpravy	m2	49,794	356,00	17 726,66
10	767903R	D+M krytiny přístřešku - trapézový plech + paždíky Z vč. spojovacího materiálu, detailů, ukončení a povrchové úpravy	m2	63,084	320,00	20 186,88
11	767904R	D+M dvoukřídlových vrat 2200/2150mm vč. kování a povrchové úpravy	kus	1,000	8 460,00	8 460,00

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: SO 01a - Ocelový přístřešek		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
38 950,00 Kč						
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	SO 01a	Ocelový přístřešek - elektroinstalace	38 950,00			
1	J-Y(ST)Y2X2X0.8	KABEL J-Y(ST)Y 2x2x0,8 RUDY	M	20,000	9,00	180,00
2	H07V-K25ZZL	VODIC H07V-K 25 ZELENOZLUTY	M	5,000	38,00	190,00
3	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	70,000	12,50	875,00
4	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	KS	40,000	4,25	170,00
5	25X10KU-L	OKO KABELOVE 25X10 KU-L	KS	2,000	15,90	31,80
6	10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	KS	4,000	9,35	37,40
7	PL5000M2W4ND	svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08,	ks	7,000	780,00	5 460,00
8	167378	SPINAC SOUMRAKOVY SRSD1COW	KS	1,000	689,00	689,00
9	3558N-C05510B	PREPINAC RAZ.5 IP 44 BILA V+	KS	1,000	85,00	85,00
10	3558N-C01510B	SPINAC C.1 IP44 BILA VARIANT+	KS	1,000	118,00	118,00
11	1520HFKA	TRUBKA TUHA PVC 320N 3M BEZHAL	M	50,000	9,80	490,00
12	4120HFKB	KOLENO TRUBKY PVC RAL7035	KS	5,000	11,00	55,00
13	5320HFKB	PRICHYTKA TRUBKY PVC RAL9005	KS	100,000	1,20	120,00
14	0220HFKB	SPOJKA PVC TRUBEK RAL7035	KS	5,000	5,20	26,00
15	8130	KRABICE IP54 SV.SEDA	KS	3,000	12,00	36,00
16	5332HFFB	PRICHYTKA BEZHALOGENOVA	KS	50,000	11,00	550,00
17	1532HFKA	TRUBKA TUHA PVC 320N 3M BEZHA	M	50,000	12,40	620,00
18		Rozváděč RMS	ks	1,000	2 985,00	2 985,00
19	OU1.7	UHELNIK OCHRANNY OU 1,7	KS	2,000	78,50	157,00
20	PASEK30/4	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	KG	19,000	31,20	592,80
21	PV23	PODPERA VEDENI PV 23	KS	30,000	8,50	255,00
22	DOUA-25	DRZAK UHELNIKU DOUA-25	KS	6,000	49,50	297,00
23	480699CZ	TABULKA VYSTR. PLAST CZ	KS	2,000	45,20	90,40
24	STITEKPVC	STITEK PVC BEZ OZNACENI	KS	2,000	3,80	7,60
25	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	KG	18,600	29,58	550,19
26	PV1P-55	PODPERA VEDENI PV1p-55	KS	10,000	19,10	191,00
27	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	5,000	9,20	46,00
28	SOA	SVORKA OKAPOVA SOA	KS	2,000	108,25	216,50
29	DRAT8ALMGSI4	DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG	KG	3,700	85,48	316,28
30	SR2B	SVORKA SPOJOVACI SR2B	KS	10,000	23,80	238,00
31	SZA	SVORKA ZKUSEBNI SZA	KS	2,000	24,15	48,30
32	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	30,000	9,10	273,00
33	SR03A	SVORKA SPOJOVACI SR3A	KS	10,000	25,10	251,00
34	1317507	LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M	KS	3,000	50,13	150,39
35	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	3,000	39,00	117,00
36	VLB000380	Benzin technický	l	0,600	58,00	34,80
37	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	m	70,000	9,80	686,00
38	745904115	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	m	10,000	5,00	50,00
39	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	30,000	18,00	540,00
40	745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m	25,000	6,00	150,00
41	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	m	5,000	10,00	50,00
42	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	70,000	10,00	700,00
43	744732613	Mont kabel sděl vol sk.16 P1 -1,0kg	m	20,000	11,00	220,00
44	746212120	Ukončení vodičů na svorkov 4mm2	kus	3,000	15,10	45,30
45	747131320	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	kus	1,000	20,00	20,00
46	748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	kus	7,000	60,00	420,00
47	783903510	nater zem pasku 1slozk 1krycy pruhy	m	3,000	30,00	90,00
48	747111225	Mont přepínačů nástěn venk 5-sériov	kus	1,000	30,00	30,00
49	746212130	Ukončení vodičů na svorkov 6mm2	kus	5,000	30,00	150,00
50	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	kus	6,000	31,00	186,00
51	747111211	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	kus	1,000	71,50	71,50
52	743629300	Montáž hromosvod štítku označ svodu	kus	2,000	30,10	60,20
53	742894210	Montáž tabulek pro přístr šroubov	kus	2,000	30,10	60,20
54	743111115	Mont trub inst plast tuh pevně p23	m	50,000	9,30	465,00
55	743111116	Mont trub inst plast tuh pevně p26	m	50,000	9,30	465,00
56	742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	kus	40,000	15,00	600,00
57	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	hod	20,000	150,00	3 000,00
58	740999910	Zabezpečení pracoviště	hod	20,000	70,00	1 400,00
59	742221130	Montáž rozváděč sestav do 300 kg	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
60	743411510	Montáž krabic instal lištových PH	kus	3,000	30,10	90,30
61	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	19,000	50,00	950,00
62	743624110	Montáž hromosvod úhel, trub do zdíva	kus	2,000	60,00	120,00
63	743624200	Montáž hromosvod ochranných lišt	kus	2,000	70,00	140,00
64	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	kus	80,000	11,80	944,00
65	743612111	Mont uzem pásku FeZn v zemi městě	m	20,000	13,80	276,00
66	743621110	Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm	m	26,000	24,80	644,80
67	743621220	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-	m	30,000	24,80	744,00
68	220 060 401	Utěsnění kabelu zátkou s lepidlem	ks	30,000	25,80	774,00
69	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3	m	25,000	50,00	1 250,00
70	961051000	Bourání základu železobetonového	m3	7,000	150,00	1 050,00
71	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	7,000	60,00	420,00
72	110002200	Vvtvč vedení podzem v zástavbě	km	0,025	1 490,00	37,25

73	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m	25,000	50,00	1 250,00
74		Mimostaveništní doprava	%	2,000	300,00	600,00
75		Revize a zkoušky	%	10,000	250,00	2 500,00
76		Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu	%	1,000	0,00	0,00

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: SO 02 - Vstupní brány a oplocení areálu		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
128 409,46 Kč						
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SO 02		Vstupní brány a oplocení areálu	114 153,46			
1	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	157,000	86,20	13 533,40
2	31327R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky v 90cm	m	157,000	42,00	6 594,00
3	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	494,550	2,20	1 088,01
4	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	49,455	1,60	79,13
5	348901R	Montáž plotových sloupků a vzpěr vč. vyvrtání otvoru a dodání chem. kotev	kus	73,000	295,00	21 535,00
6	55342R	sloupek plotový čtvercový poplastovaný dl. 1,2m vč. úpravy pro kotvení ke stávající žb stěně	kus	53,000	198,00	10 494,00
7	553422R	vzpěra plotová poplastovaná včetně krytky s uchem 1200mm vč. úpravy pro kotvení ke stávající žb stěně	kus	20,000	130,00	2 600,00
8	156192R	krytka plastová	kus	53,000	7,00	371,00
9	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	188,400	49,80	9 382,32
10	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	0,333	200,00	66,60
11	767901R	D+M ocelové posuvné jednokřídlové brány 7000/2100mm na mechanický pohon vč. kování a povrchové úpravy pozinkováním	soub	1,000	29 850,00	29 850,00
12	767902R	D+M ocelové dvoukřídlové brány 2500/1800mm z ocel. rámu a výplně z pletiva, poplastováno vč. zarážek a kování	soub	1,000	18 560,00	18 560,00
SO 02		Vstupní brány a oplocení areálu - IS0004	14 256,00			
13	977211114	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 520 mm	m	7,200	1 980,00	14 256,00

Stavba:		Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice			Zadavatel:		Obec Dolní Dunajovice	
Objekt:		IO 100 - Zpevněné plochy			Dodavatel:		Alveca Czech, s.r.o.	
POLOŽKY PROJEKTU								
1 650 801,47 Kč								
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
IO 100		Zpevněné plochy	1 649 424,54					
1	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	115,140	66,50	7 656,81		
2	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	95,250	220,00	20 955,00		
3	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,480	230,00	1 030,40		
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	214,510	135,00	28 958,85		
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 145,100	14,50	31 103,95		
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	364,667	150,00	54 700,05		
7	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	383,400	16,80	6 441,12		
8	5647501R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 190 mm	m2	381,000	168,00	64 008,00		
9	5647601R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	381,000	195,00	74 295,00		
10	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	0,000	338,00	0,00		
11	5651661R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50-100 mm š do 3 m	m2	0,000	325,00	0,00		
12	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,360	289,00	104,04		
13	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,000	14,50	0,00		
14	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	0,000	5,80	0,00		
15	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	238,00	0,00		
16	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	1 582,000	635,00	1 004 570,00		
17	6331211R	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí	m2	0,000	135,00	0,00		
18	633901R	Úprava betonového povrchu kartáčováním	m2	1 582,000	160,32	253 631,00		
19	900901R	D+M nové chráničky SLP - vjezd	m	12,000	198,00	2 376,00		
20	900902R	D+M plastové trubky dl. 0,6m vč. obetonování - propustek ve stávající stěně	kus	1,000	658,00	658,00		
21	900903R	Očištění stávajícího betonového povrchu	m2	861,000	78,00	67 158,00		
22	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	256,00	2 048,00		
23	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	8,000	168,00	1 344,00		
24	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	8,000	890,00	7 120,00		
25	59222010	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	8,000	1 800,00	14 400,00		
26	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	2,075	2 850,00	5 913,75		
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,610	65,20	952,57		
IO 100		Zpevněné plochy - IS0004	1 376,93					
28	977211114	Řezání stěnovou pilou ŽB kčí s výztuží průměru do 16 mm hl do 520 mm	m	0,600	1 980,00	1 188,00		
29	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	0,011	1 980,00	21,78		
30	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,270	250,00	67,50		
31	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,513	115,30	59,15		
32	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,270	150,00	40,50		

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: IO 200 - Kanalizační přípojka splašková		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
					183 540,00 Kč	
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	IO 200	Kanalizační přípojka splašková				183 540,00
1	115101201R00	Čerpání vody s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	40,00000	75,50	3 020,00
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00000	43,80	219,00
3	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	56,76000	285,00	16 176,60
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	56,76000	22,00	1 248,72
5	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,07980	285,00	877,74
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,07980	22,00	67,76
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	10,26600	720,00	7 391,52
8	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	52,50000	198,00	10 395,00
9	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	10,26600	230,00	2 361,18
10	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	52,50000	198,00	10 395,00
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	28,38000	260,00	7 378,80
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,81900	272,00	7 566,77
13	162701109R00	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 mz horniny 1 až 4	m3	55,63800	20,70	1 151,71
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,78230	285,00	11 622,96
15	175101101RT2	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,59300	1 080,00	1 720,44
16	180402111R00	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,98000	24,70	370,01
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	18,92000	38,50	728,42
18	181201102R00	Úprava pláně v násypch vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	14,98000	38,50	576,73
19	171201200RTT	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku	t	52,85610	198,00	10 465,51
20	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,89880	94,50	84,94
21	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	17,08492	264,00	4 510,42
22	328311114R00	beton C 25/30, XA2	m3	1,18200	2 450,00	2 895,90
23	328321114R00	beton C 25/30, XA2	m3	3,10320	2 450,00	7 602,84
24	328351010R00	obednění konstrukcí šachet, plocha rovinná	m2	4,84000	750,00	3 630,00
25	328352010R00	odbednění konstrukcí šachet, plocha rovinná	m2	4,84000	296,00	1 432,64
26	328365111R00	ocel BSt S, průměr do 12 mm	t	0,15000	31 500,00	4 725,00
27	328368211R00	svařované sítě,	t	0,12758	34 150,00	4 356,86
28	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,35400	750,00	265,50
29	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	18,92000	346,00	6 546,32
30	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, DN 150 mm	m	6,90000	30,20	208,38
31	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, DN 150 mm	kus	3,00000	81,10	243,30
32	892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, do DN 125 mm	m	5,90000	23,70	139,83
33	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, do DN 200 mm	úsek	1,00000	1 980,00	1 980,00
34	871129999RXX	D+M plastová jímka na vyvážení	ks	1,00000	15 100,00	15 100,00
35	871990001RTT	D+M ŽB. prefabrikovaná nádrž se zákrytovou deskou	ks	1,00000	20 580,00	20 580,00
36	28611146.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	142,50	142,50
37	28611148.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,00000	377,20	754,40
38	28651657.AR	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,00000	198,50	397,00
39	28651659.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	198,50	198,50
40	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektův otevřeném výkopu	t	58,87312	238,00	14 011,80

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: IO 300 - Rozvody pitné vody		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
95 675,00 Kč						
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
IO 300		Rozvody pitné vody	95 675,00			
1	115101201R00	Čerpání vody s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	40,00000	75,50	3 020,00
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00000	43,80	219,00
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	11,50800	285,00	3 279,78
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	11,50800	22,00	253,18
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	38,36000	720,00	27 619,20
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	38,36000	230,00	8 822,80
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,78000	285,00	1 077,30
8	162701109R00	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	7,56000	20,70	156,49
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,72800	285,00	2 202,48
10	175101101RT2	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,94000	1 080,00	3 175,20
11	181201102R00	Úprava pláně v násypch vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	8,40000	38,50	323,40
12	171201200RTT	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku	t	7,18200	658,00	4 725,76
13	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,84000	750,00	630,00
14	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	1,40000	7 245,00	10 143,00
15	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	14,00000	68,45	958,30
16	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	1,00000	97,82	97,82
17	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, DN do 80 mm	m	15,00000	323,50	4 852,50
18	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, DN od 40 do 70 mm	m	15,00000	324,80	4 872,00
19	871009999RT1	D+M montážní souprava	soubor	1,00000	4 820,00	4 820,00
20	871991001RXC	D+M vodoměrná šachta MODULO 1	ks	0,00000	28 125,00	0,00
21	28613063.MR	T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; D2 = 63 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	3 489,00	3 489,00
22	28613085.MR	redukce PE 100; SDR 11,0; d = 63,0 mm; d2 = 32 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	912,50	912,50
23	28613142.MR	víčko/záslepka PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	684,48	684,48
24	286134112R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	14,70000	178,50	2 623,95
25	286134122R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm	m	1,05000	225,90	237,20
26	28653322.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	389,50	389,50
27	28653331.AR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	4,00000	412,58	1 650,32
28	891001111RTS	Výstražná folie - voda	m	14,00000	3,50	49,00
29	891001199RTS	CU vodič signalizační	m	15,00000	13,80	207,00
30	970051100R00	jádrové vrtání , do D 100 mm	m	0,20000	6 542,00	1 308,40
31	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů otevřeném výkopu	t	12,07375	238,00	2 873,55
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00393	260,00	1,02
33	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,00785	15,60	0,12
34	979990001T00	Poplatek za skládku stavební sutí, včetně poplatku za uložení	t	0,00393	190,00	0,75

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: IO 200 + 300 - Vedlejší rozpočtové náklady		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
38 900,00 Kč						
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
IO 200 + 300		Vedlejší rozpočtové náklady	38 900,00			
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
6	005000000R	Rozbory zeminy	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

Stavba:		Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice			Zadavatel:		Obec Dolní Dunajovice	
Objekt:		IO 400 - Rozvod NN, přeložka SLP a areálové osvětlení			Dodavatel:		Alveca Czech, s.r.o.	
POLOŽKY PROJEKTU								
					138 900,00 Kč			
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
IO 400		Rozvod NN, přeložka SLP a areálové osvětlení	138 900,00					
1	CYKY-J5X6	KABEL CYKY-J 5x6	M	30,000	52,35	1 570,50		
2	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250	M	10,000	1,50	15,00		
3	CYKY-J4X10	KABEL CYKY-J 4x10	M	90,000	61,25	5 512,50		
4	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	80,000	12,50	1 000,00		
5	CYKY-J3X4	KABEL CYKY-J 3x4	M	70,000	27,15	1 900,50		
6	10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	KS	8,000	9,35	74,80		
7	6036ZNM	TRUBKA PANCER. POZINK. 3M	M	90,000	138,58	12 472,20		
8	6021ZNM	TRUBKA PANCER. POZINK. 3M 21	M	60,000	109,55	6 573,00		
9	336/1	SPOJKA PANCEROVYCH TRUBEK	KS	9,000	85,48	769,32		
10	5250ZNMS	PRICHYTKA TYP OMEGA	KS	90,000	43,25	3 892,50		
11	E000008402680	PRICHYTKA OBOUSTRANNA ZAR.ZINE	KS	60,000	12,10	726,00		
12	5225AL	PRICHYTKA TYP OMEGA	KS	120,000	19,58	2 349,60		
13	KF09063	TRUBKA KOPOFLEX 63	M	10,000	24,20	242,00		
14	6136ZNM	KOLENO PANCER 6136 ZNM	KS	7,200	272,50	1 962,00		
15	6121	KOLENO PANCER 6121 ECZ	KS	6,000	179,14	1 074,84		
16	321/1	SPOJKA PANCEROVYCH TRUBEK	KS	6,000	43,50	261,00		
17	HM8/1	HMOZDINKA KOPOS HM8/1	KS	150,000	1,20	180,00		
18	KF09075	TRUBKA KOPOFLEX 75	M	10,000	29,45	294,50		
19	VLZ213910	SP315/2000 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB	ks	2,000	832,00	1 664,00		
20	VLZ000110	Betonová směs C25/30	m3	3,400	1 280,00	4 352,00		
21	VLZ000010	Písek kopaný	m3	1,400	198,00	277,20		
22	263393	JISTIC PL7-B40/3	KS	1,000	548,18	548,18		
23	6695	POJISTKA 6A GG	KS	4,000	26,50	106,00		
24		Dozbrojení stávajícího rozváděče	ks	1,000	1 980,00	1 980,00		
25	E000010810120	STOZAR JB12 BRNOZZ+PLAST NAT	KS	2,000	8 854,20	17 708,40		
26	E000010901640	VYLOZNIK UD2/89-2000/60°	KS	2,000	2 158,04	4 316,08		
27	E000009143620	MANZETA PLASTOVA OMP 159	KS	2,000	486,00	972,00		
28	LVLEDOS9000V24 /	osvětlovací těleso LED 1x88W, Ra70, 48ks LED 740mA, 11200lm, 4000K, IP65, IK08,	KS	4,000	5 487,00	21 948,00		
29	E000007349800	STOZAR - SVORK. EKM 2035-2D2	KS	2,000	742,20	1 484,40		
30	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	KG	31,000	29,58	916,98		
31	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	2,000	9,15	18,30		
32	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	3,000	39,00	117,00		
33	VLB000380	Benzin technický	l	0,600	58,00	34,80		
34	746212140	Ukončení vodičů na svorkov 10 mm2	kus	8,000	28,00	224,00		
35	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	kus	8,000	31,00	248,00		
36	747219510	Montáž pojist patron do 60 A	kus	4,000	50,00	200,00		
37	746212130	Ukončení vodičů na svorkov 6mm2	kus	10,000	30,00	300,00		
38	745904115	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	m	90,000	5,00	450,00		
39	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	30,000	18,00	540,00		
40	746212120	Ukončení vodičů na svorkov 4mm2	kus	15,000	15,10	226,50		
41	747233210	Montáž jističů 3pólových nn do 63 A	kus	1,000	180,00	180,00		
42	748739200	mtz patic stozaru sklolaminatových	kus	2,000	240,00	480,00		
43	748742000	mtz elvyzbroje stozaru 2 okruhy	kus	2,000	240,00	480,00		
44	783903510	nater zem pasku 1slozk 1krycí pruhy	m	3,000	30,00	90,00		
45	748739100	mtz patic stozaru betonových	kus	2,000	240,00	480,00		
46	748139210	mtz svit zariv predr pristr ple 1zd	kus	4,000	160,00	640,00		
47	748711200	mtz stozaru osvet parkov ocelových	kus	2,000	160,00	320,00		
48	748722120	mtz vylozniku 2ramen nasten 70-kg	kus	2,000	160,00	320,00		
49	743123114	Mont trub panc kov závit pevně p21	m	60,000	13,50	810,00		
50	743123217	Mont trub pancěr kovo tuh pevně p36	m	90,000	13,50	1 215,00		
51	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	m	10,000	18,40	184,00		
52	740999910	Zabezpečení pracoviště	hod	20,000	70,00	1 400,00		
53		mt.Dozbrojení stávajícího rozváděče	ks	1,000	1 848,00	1 848,00		
54	740999901	Práce na stávající instalaci	hod	20,000	150,00	3 000,00		
55	740999904	Nezměřitelné mont.práce	hod	20,000	130,00	2 600,00		
56	743131213	Montáž trub ochran PH tuh volně-p40	m	10,000	13,80	138,00		
57	744441300	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg	m	90,000	10,00	900,00		
58	745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m	80,000	6,00	480,00		
59	745904113	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	m	60,000	8,00	480,00		
60	744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	m	30,000	11,00	330,00		
61	743612121	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	m	50,000	13,80	690,00		
62	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	2,000	50,00	100,00		
63	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	150,000	10,00	1 500,00		
64	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m	10,000	277,20	2 772,00		
65	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	20,000	179,50	3 590,00		
66	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	m3	3,400	382,50	1 300,50		
67	971042300	Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl.45cm	kus	2,000	480,00	960,00		
68	961051000	Bourání základu železobetonového	m3	7,000	150,00	1 050,00		
69	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	210,000	8,50	1 785,00		
70	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m	10,000	50,00	500,00		
71	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	kus	2,000	500,00	1 000,00		

72	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě	km	0,010	1 490,00	14,90
73	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	7,000	27,50	192,50
74	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	m	10,000	50,00	500,00
75	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	2,800	60,00	168,00
76		Mimostaveništní doprava	%	2,000	0,00	0,00
77		Náklady na umístění stavby	%	1,000	0,00	0,00
78		Podružný materiál	%	6,000	0,00	0,00
79		Podíl přidružené výroby	%	3,000	0,00	0,00
80		Revize a zkoušky	%	5,000	300,00	1 500,00
81		Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu	%	1,000	0,00	0,00
82		Montážní stroje a mechanismy	%	10,000	100,00	1 000,00
83		Lešení/plošina	%	8,000	300,00	2 400,00
84		Geodetické zaměření	%	20,000	100,00	2 000,00

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: SO 301 - Vedlejší a ostatní náklady		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
39 000,00 Kč						
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SO 301		Vedlejší a ostatní náklady	39 000,00			
1	001.1	Zařízení staveniště - zřízení	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
2	002.1	Zařízení staveniště - provoz	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
3	003.1	Zařízení staveniště - odstranění	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
4	004	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
5	005	Kompletační činnost	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
6	006	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: IO 100 - Zpevnění podloží - vícepráce a dodávky		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
116 070,00 Kč						
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
IO 100		Zpevnění podloží - vícepráce a dodávky		116 070,00		
1	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	54,750	220,00	12 045,00
2	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	365,000	285,00	104 025,00

Stavba: Sběrný dvůr odpadů Dolní Dunajovice		Zadavatel: Obec Dolní Dunajovice				
Objekt: IO 100 - Montáž odvodňovacích žlabů - vícepráce a dodávky		Dodavatel: Alveca Czech, s.r.o.				
POLOŽKY PROJEKTU						
		109 377,62 Kč				
Pol.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
IO 100		Montáž odvodňovacích žlabů - vícepráce a dodávky	109 377,62			
1	001.1	Odvodňovací žlab 1500x1350mm s litinovým roštem včetně usazení	m	42,000	2 604,23	109 377,62