

Smlouva o dílo
č.j. KRPB-169084-24/ČJ-2014-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele pro ekonomiku,
pověřen zastupováním
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: Bc. Petr Vondál, tel.: 974 622 884, 602 745 670
e-mail: krpb.osnm.podatelna@pcr.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: REKO a.s.
sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
zastoupená Jiřím Studeným, předsedou představenstva
IČ: 13690299
DIČ: CZ13690299
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno
číslo účtu: 436942621/0100
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3605
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Malík, tel.: 545 428 100
e-mail: reko@reko.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo

ČI.II.

2.1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je provedení díla – udržovací práce na objektu PČR v Boskovicích, Masarykovo nám. 7, které nemění původní vzhled stavby. Bude provedena oprava venkovní fasády. Současná dožilá okna budou demontována a nahrazena replikami. Okna novodobějšího charakteru budou nahrazeny okny s historickým vzhledem, shodným s původními – dochovanými.

Dílo bude provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provedení stavby včetně výkazu výměr zpracované firmou Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno – ze srpna 2013 (dále jen „dílo“).

Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle PD. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 25. července 2014, viz Příloha č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že dílo splňuje veškeré technické požadavky, resp. parametry požadované objednatelem.

Součástí předmětu plnění je:

- a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
- b) provedení stavebních a montážních prací a dodávek, dodržení a splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,
- c) dodání všech dokladů o zkouškách, atestů v českém jazyce,
- d) vybudování zařízení staveniště v nezbytném rozsahu dle PD a soupisu prací,
- e) zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případně správné poplatky.

Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnou stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel na požádání objednatele platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů.

V případě, že při realizaci díla vznikne využitelný odpad, je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v plat. znění.

Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem a povahou díla seznámil, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je schopen a ochoten dílo v tomto rozsahu zhotovit.

2.2. Místo plnění: Masarykovo náměstí 7, 680 01 Boskovice.

2.3. Doba plnění:

Zahájení plnění: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, konkrétní termín bude zapsán do stavebního deníku.

Ukončení plnění: Nejpozději do 92 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

2.3.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.

2.3.2. Termín dodání předmětu plnění může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

2.3.3. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Čl. III.

Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 24. 7. 2014 (viz. příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena díla **bez DPH** činí **1.238.069,-- Kč.**

Celková cena díla **vč. DPH** činí **1.498.063,-- Kč.**

slovy: jedenmiliončtyřistadevadesátosmtisícšedesáttřikorunčeských

DPH činí 21%

Celková cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonných sazeb DPH. Změna ceny je možná za stejných podmínek i směrem dolů.

3.2. Nabídková cena musí zahrnovat náklady na zařízení stanoviště, náklady na odvoz odpadů vč. využitelného odpadu a recyklaci, příp. zneškodnění odpadů (zhotovitel je povinen stavební a demoliční odpady předat k recyklaci, není-li to možné ke zneškodnění), náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, bankovní garance, daně, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, zajištění případných vyjádření souvisejících s realizací a dokončením díla, správní poplatky, vytyčení inženýrských sítí, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení, tyto budou považovány za ceny nejvýše přípustné. Pokud nejsou tyto náklady uvedeny samostatně, budou oceněny v rámci agregovaných položek, příslušných pro jednotlivé práce, a jejich úhrada bude zahrnuta v rámci úhrad příslušných prací.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné pro realizaci díla a její dokončení.

3.3.

Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a projektantem vč. jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně obsaženy.

Čl. IV.

Platební podmínky, fakturace

4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady za provedené práce max. do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla, v případě vad a nedodělků po jejich odstranění, a to do 21 dnů po doručení konečného daňového dokladu objednateli.

Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.

4.2. Veškeré práce a dodávky (viz Předmět plnění) budou provedeny a dodány výhradně pro potřeby výkonu státní správy, a proto nespadají do kategorie přenesené daňové povinnosti.

4.3. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

4.4. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:

- číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
- název a sídlo zhotovitele a objednatele,
- den vystavení, odeslání a splatnosti daňového dokladu,
- přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,
- strukturu platby,
- datum dodání předmětu smlouvy,
- číslo účtu, na který má být placeno.

4.5. Zhotovitel je povinen fakturu (daňový doklad) zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor správy nemovitého majetku
Bc. Petr Vondál
Kounicova 24
611 32 Brno

Čl. V.

Stavební deník

5.1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník k průkazu postupu a rozsahu denních prací a zkoušek (v originálu se dvěma průpisy) a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména:

- a) údaje o časovém průběhu prací,
- b) záznamy o přerušení nebo zastavení práce,
- c) veškeré odchylky od této smlouvy.

Stavební deník je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle zápisu o předání díla.

Čl. VI.

Předání staveniště

6.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli vyklizené a prosté práv a nároků třetích osob k provedení díla ke dni zahájení prací.

6.2. Zhotovitel se zavazuje udržívat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke

znečištění přilehlých komunikací, popř. i mimoareálových, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady.

6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla potřebný zdroj vody a el. energie.

6.4. Objednatel bude při provádění díla organizačně spolupůsobit v rozsahu a čase odpovídajícím povaze a věci.

6.5. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

6.6. Zhotovitel je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel až do doby dokončení díla a jeho předání objednateli s výjimkou škod zaviněných objednatelem.

Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.

6.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění podmínky vyplývající z charakteru prací v daném objektu a s dodržением interních předpisů objednatele (zejména provozní řád objektu, režim vstupu do objektu). S těmito bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.

Čl. VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

7.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

Čl. VIII.

Předání díla

8.1. Předání a převzetí díla se provede formou zápisu o předání a převzetí stavby. Závazek zhotovitele je splněn a práva přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami.

8.2. Nedokončené dílo nebo nedokončenou část není objednatel povinen převzít.

8.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně 2 pracovní dny předem.

8.4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli.

8.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli u přijímacího řízení:

- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě,
- b) stavební deník,
- c) protokol o zneškodnění odpadu vč. rozpisu o zatřídění odpadu.

8.6. Práce zhotovitele provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

Čl. IX.

Odpovědnost za vady a záruka

9.2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.

9.3. **Záruční doba** na stavební a montážní práce je **60 měsíců** od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem, záruční doba na dodávky a zařízení je zhotovitelem poskytována v délce a rozsahu poskytnutých výrobcí těchto zařízení **min. však 24 měsíců** od předání a převzetí díla. Záruční lhůta začíná běžet od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.

9.4. Podmínkou záruky je užívání díla k určenému účelu předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.

9.5. Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době.

9.6. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

Čl. X.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:

10.1. Za prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

10.2. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.4. Při prodlení se zaplacením faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý i započatý den prodlení.

10.5. Pro případ odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodu na straně zhotovitele se stanovuje smluvní pokuta ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH.

Čl. XI.

Odstoupení od smlouvy

11.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

11.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

11.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,

c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé odstoupením od smlouvy.

d) prodávající se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

e) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, používá na stavbě materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě. Dílo má vady pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů.

f) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele

Čl. XII.

Všeobecná ustanovení

12.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

12.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

12.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

12.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel jeden stejnopis.

12.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

12.7. Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu a jednu přílohu o 15 (slovy: patnácti) stranách textu.

05.08.2014

V Brně dne

v. z. 

za zhotovitele
Jiří Studený
předseda představenstva




30/7 2014

V Brně dne



za objednatele
plk. Ing. Jan Fait
náměstek ředitele pro ekonomiku
pověřen zastupováním

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24



Příloha č. 1 k č.j. KRPB-169084-3/ČJ-2014-0600VZ

Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Udržovací práce na objektu PČR v Boskovicích.“

A. Identifikační údaje uchazeče:

právní osoba:

Obchodní firma nebo název: REKO a.s.		
Sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno		
Právní forma: akciová společnost		
IČ: 136 90 299		
DIČ: CZ13690299		
Bankovní spojení: KB Brno-město	číslo účtu: 436942621/0100	
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Malík	tel: 545 428 100	e-mail: reko@reko.cz

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena		Cena vč. DPH v Kč:
	bez DPH v Kč:	DPH v %	
Udržovací práce (oprava venkovní fasády a výměna oken)	1 238 069	259 994	1 498 063

Prohlášení uchazeče:

Uchazeč prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

25.7.2014

datum



razítko

podpis osoby oprávněné
jednat jménem nebo za uchazeče

ložkový rozpočet stavby

Datum: 25.7.2014

stavba : RK14030

Udržovací práce na objektu PCR v Boskovicích

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : REKO a.s.
tř. Kpt. Jaroše 26
60200 Brno

IČO :

DIČ : CZ13690299

Za zhotovitele :



Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 238 069,00
DPH	21 %		259 994,00
Cena celkem za stavbu			1 498 063

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02	Výměna oken	744 313	0	615 135	129 178	49,7
SO 03	Oprava fasády	753 750	0	622 934	130 816	50,3
Celkem za stavbu		1 498 064	0	1 238 069	259 995	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02	1 STAVEBNÍ ČÁST	744 313	0	615 135	129 178	49,7
SO 03	1 STAVEBNÍ ČÁST	753 750	0	622 934	130 816	50,3
Celkem za stavbu		1 498 064	0	1 238 069	259 995	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy a zvláštní zakládání	6,1	75 184	0	0	0	0
5	Komunikace	3,0	36 675	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	6,7	82 325	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	23,3	285 285	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	3,7	0	45 886	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	32,2	0	395 037	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	7,7	94 355	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	3,2	39 506	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	4,4	54 227	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,8	22 169	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	7,8	95 163	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	784 888	440 923	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Kompletační činnost (IČD)	12 258
Celkem za stavbu	12 258

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1 STAVEBNÍ ČAST		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S003	OPRAVA FASÁDY		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
00001135	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V BOSKOVICÍCH		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		1135
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	590 659	
N	PSV celkem	26 107	
	ZRN celkem	616 767	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	616 767	Ostatní VRN 6 168
	ZRN+VRN+HZS	622 934	VRN celkem 6 168
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 % činí :	622 934 Kč	
DPH	21,0 % činí :	130 816 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		753 751 Kč	

Poznámka :

Stavba :	00001135 UDRŽOVACÍ PRACE NA OBJEKTU PCR V BOS	Rozpočet : 1
Objekt :	SO03 OPRAVA FASÁDY	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	PSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
2	Základy a zvláštní zakládání	75 184	0	0	0	0
5	Komunikace	36 675	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	27 868	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	258 158	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	57 668	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 183	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	33 430	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	16 120	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	26 107	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	72 374	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	590 659	26 107	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

		1,0	616 767	6 168
CELKEM VRN				6 168

Slepy rozpočet

Stavba :	00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PCR V B	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 OPRAVA FASÁDY	STAVEBNÍ ČÁST

	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / JM	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	200-001	Drenáž kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD ;Potrubí bude uloženo po obvodu 1.NP na betonový podkladek, ;tvořící souběžně se stěnou korytka s příčným sklonem 10% a podélným 1,0%. ;Vzhledem k tomu, že není spádově možné provést větší spád, ;musí být korytka pro pokládku provedeno s maximální přesností. ;Bude dále chráněna nopovou folií s integrovanou geotextilií, ;která bude vtažena do korytka pro potrubí. Potrubí bude ukládáno ;společně se šachtami do šterkového lože z říčního šterku. ;Celé lože bude obaleno geotextilií. Na provedení obsyp potrubí ;bude následně po vrstvách max 200mm se strojním hutněním ;proveden obsyp objektu. Při provádění hutnění a obsypu nesmí dojít ;k sebemenšímu poškození potrubí ani nopové folie. ;V případě poškození se požaduje kompletní výměna celého úseku. ;Obsyp bude proveden do výše pod skladbu přiléhající komunikace / chodníku. ;Pro drenážní potrubí se navrhuje plastové perforované potrubí v souladu ;s výše popsány normami.	m	48,90	560,00	27 384,00
		6,00+10,50+6,00+1,20		23,70		
		6,00+10,50+7,00+1,70		25,20		
2	200-002	Drenážní šachty DN 300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD ;Šachty se navrhuji typové z plastového systému s žebrovou stěnou, ;osazené litinovými poklopy určenými pro pojezd nákladními vozy.	kus	5,00	9 560,00	47 800,00
		5		5,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				75 184,00
Díl: 5		Komunikace				
3	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek dlažba HBB 50 x 50 x 5 cm Pro drenáž : (6,00+10,50+6,00+1,20)*1,00 (6,00+10,50+7,00+1,70)*1,00	m2	48,90	750,00	36 675,00
				23,70		
				25,20		
	Celkem za	5 Komunikace				36 675,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	610-001	Odsolovací roztok ;Po otlučení a očištění ocelovým kartáčem bude na stěny aplikován ;odsolovací roztok. Před jeho aplikací určí specialista dodavatele ;průkaznou zkouškou stupeň zasolení. Do výšky 1 m : Púdorys 1.PP.: (5,00*2+4,72*2)*3,00 Púdorys 1.NP.: (4,50*2+3,80*2)*1,00 (4,50*2+4,00*2)*1,00 (2,20*2+0,90*2)*1,00 (1,80*2+5,60*2)*1,00 (3,20*2+5,60*2)*1,00 (3,80*2+2,90*2)*1,00	m2	153,12	182,00	27 867,84
				58,32		
				16,60		
				17,00		
				6,20		
				14,80		
				17,60		
				13,40		

Slepy rozpočet

Stavba :	00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PCR V B	Rozpočet: 1
Objekt :	S003 OPRAVA FASÁDY	STAVEBNÍ ČÁST

P.Č.	Číslo položky	Název položky	J.M.	množství	cena / M	celkem (Kč)
		(3,50*2+1,10*2)*1,00		9,20		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				27 867,84
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
5	620451211RT2	Postřik izolací nebo konstrukcí vnějších, MC s použitím suché maltové směsi	m2	327,98	55,00	18 038,90
		Stěny :				
		Fasáda :				
		15,22*8,00		121,76		
		16,34*8,00		130,72		
		Průjezd :				
		10,00*3,50		35,00		
		3,00*3,50		10,50		
		Podhled :				
		Průjezd :				
		3,00*10,00		30,00		
6	620453112X00	Omítka cementová zdí a valů zatřená hladká sanační	m2	31,56	308,00	9 720,48
		Sokl :				
		15,22*1,00		15,22		
		16,34*1,00		16,34		
7	621421145RT2	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 s použitím suché maltové směsi	m2	30,00	367,00	11 010,00
		Podhled :				
		Průjezd :				
		3,00*10,00		30,00		
8	621481111R00	Potažení vnějších podhl. rabic. pletivem, vypnutí	m2	75,00	85,00	6 375,00
		V místě prasklin : 75,00		75,00		
9	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada	m2	297,98	62,00	18 474,76
		Fasáda :				
		15,22*8,00		121,76		
		16,34*8,00		130,72		
		Průjezd :				
		10,00*3,50		35,00		
		3,00*3,50		10,50		
10	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	266,42	357,00	95 111,94
		Fasáda :				
		15,22*7,00		106,54		
		16,34*7,00		114,38		
		Průjezd :				
		10,00*3,50		35,00		
		3,00*3,50		10,50		
11	622471319R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5	m2	327,98	186,00	61 004,28
		Stěny :				
		Fasáda :				
		15,22*8,00		121,76		
		16,34*8,00		130,72		
		Průjezd :				
		10,00*3,50		35,00		
		3,00*3,50		10,50		
		Podhled :				
		Průjezd :				
		3,00*10,00		30,00		
12	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	327,98	60,00	19 678,80
		Stěny :				
		Fasáda :				
		15,22*8,00		121,76		
		16,34*8,00		130,72		
		Průjezd :				
		10,00*3,50		35,00		
		3,00*3,50		10,50		
		Podhled :				

Slepy rozpočet

Stavba :	00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PCR V B	Rozpočet: 1
Objekt :	S003 OPRAVA FASÁDY	STAVEBNÍ ČÁST

P	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
13	622904115R00	Průjezd : 3,00*10,00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 Stěny : Fasáda : 15,22*8,00 16,34*8,00 Průjezd : 10,00*3,50 3,00*3,50 Podhled : Průjezd : 3,00*10,00	m2	30,00 327,98	25,00	8 199,50
14	620-001	Odsolovací postřik Sokl : 15,22*1,00 16,34*1,00	m2	31,56	182,00	5 743,92
15	620-002	Doplnění nárožních kamenů	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				258 157,58
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
16	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m Fasáda : 15,22*8,00 16,34*8,00 Průjezd : 10,00*3,50 3,00*3,50	m2	297,98	45,00	13 409,10
17	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 297,9800*3	m2	893,94	32,00	28 606,08
18	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	297,98	23,00	6 853,54
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Průjezd : 3,00*10,00	m2	30,00	45,00	1 350,00
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	297,98	10,00	2 979,80
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 297,9800*3	m2	893,94	3,00	2 681,82
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	297,98	6,00	1 787,88
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				57 668,22
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Púdorys 1.S.: 4,77*5,72 Púdorys 1.NP.: 14,40*8,50	m2	149,68	45,00	6 735,80
24	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 149,6844*3	m2	449,05	3,00	1 347,16
25	950-001	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	20,00	180,00	3 600,00
26	950-002	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 182,96
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
27	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Pro drenáž : (6,00+10,50+6,00+1,20)*1,00 (6,00+10,50+7,00+1,70)*1,00	m2	48,90	35,00	1 711,50
28	764421870R00	Demontáž oplechování říms,řs od 400 do 500 mm 15,22+16,34	m	31,56	25,00	789,00
29	978011191R00	Otlučení omítek stropů do 100% Průjezd : 3,00*10,00	m2	30,00	75,00	2 250,00

Stavba : 00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PCR V B		Rozpočet: 1				
Objekt : SO03 OPRAVA FASÁDY		STAVEBNÍ ČÁST				
	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Do výšky 1 m : Půdorys 1.PP.: (5,00*2+4,72*2)*3,00 Půdorys 1.NP.: (4,50*2+3,80*2)*1,00 (4,50*2+4,00*2)*1,00 (2,20*2+0,90*2)*1,00 (1,80*2+5,60*2)*1,00 (3,20*2+5,60*2)*1,00 (3,80*2+2,90*2)*1,00 (3,50*2+1,10*2)*1,00	m2	153,12 58,32 16,60 17,00 6,20 14,80 17,60 13,40 9,20	50,00	7 656,00
31	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % Fasáda : 15,22*8,00 16,34*8,00 Průjezd : 10,00*3,50 3,00*3,50	m2	297,98 121,76 130,72 35,00 10,50	50,00	14 899,00
32	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. Vnitřní omítky : Do výšky 1 m : Půdorys 1.PP.: (5,00*2+4,72*2)*3,00 Půdorys 1.NP.: (4,50*2+3,80*2)*1,00 (4,50*2+4,00*2)*1,00 (2,20*2+0,90*2)*1,00 (1,80*2+5,60*2)*1,00 (3,20*2+5,60*2)*1,00 (3,80*2+2,90*2)*1,00 (3,50*2+1,10*2)*1,00	m2	153,12 58,32 16,60 17,00 6,20 14,80 17,60 13,40 9,20	40,00	6 124,80
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				33 430,30
Díl: 33	999281111R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	53,73	300,00	16 119,89
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				16 119,89
Díl: 34	764-001	Konstrukce klempířské Oplechování římsy Cu plech r.š.400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD 15,22+16,34	m	31,56 31,56	815,00	25 721,40
35	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	257,21	1,50	385,82
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				26 107,22
Díl: 36	979011111R00	Přesuny suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	45,38	217,50	9 869,75
37	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	45,38	128,00	5 808,40
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,38	232,50	10 550,42
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	635,29	13,60	8 640,00
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,38	184,50	8 372,27
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	90,76	20,50	1 860,50
42	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	45,38	103,50	4 696,64
43	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	45,38	57,50	2 609,24
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,30	275,00	9 983,19
45	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	9,08	1 100,00	9 983,19
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				72 373,60

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1 STAVEBNÍ ČÁST	
Objekt : SO02	Název objektu : VÝMĚNA OKEN	JKSO :
Stavba : 00001135	Název stavby : UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V BOŠKOVICÍCH	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	1135
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	194 229	
N	PSV celkem	414 816	
	ZRN celkem	609 045	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	609 045	Ostatní VRN 6 090
	ZRN+VRN+HZS	615 135	VRN celkem 6 090

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	21,0 % činí :	615 135 Kč
DPH	21,0 % činí :	129 178 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		744 314 Kč

Poznámka :

Stavba :	00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V BOS	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 VÝMĚNA OKEN	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodavka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	54 457	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	27 128	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	36 686	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	26 323	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 797	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 050	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 779	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	395 037	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	22 789	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	194 229	414 816	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		1,0	609 045	6 090
CELKEM VRN				6 090

Slepý rozpočet

Stavba :	00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PČR V B	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 VÝMĚNA OKEN	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena	cena	cena
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					
1	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	57,02	292,00		16 649,84
		Kolem výplní otvorů :					
		Pro 766-TII.01 : (1,25*2+1,14*2)*0,50*1		2,39			
		Pro 766-TII.02 : (1,30*2+0,90*2)*0,50*2		4,40			
		Pro 766-TII.04 : (0,40*2+0,80*2)*0,50*1		1,20			
		Pro 766-TII.05 : (1,40*2+0,90*2)*0,50*4		9,20			
		Pro 766-TII.06 : (1,55*2+1,15*2)*0,50*9		24,30			
		Pro 766-TII.07 : (0,60*2+0,43*2)*0,50*3		3,09			
		Pro 766-TII.08 : (1,37*2+1,10*2)*0,50*2		4,94			
		Pro 766-TII.09 : (0,90*2+1,90*2)*0,50*2		5,60			
		Pro 766-TII.13 : (0,98*2+0,92*2)*0,50*1		1,90			
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	228,08	52,00		11 860,16
		Pro 766-TII.01 : (1,25*2+1,14*2)*2*1		9,56			
		Pro 766-TII.02 : (1,30*2+0,90*2)*2*2		17,60			
		Pro 766-TII.04 : (0,40*2+0,80*2)*2*1		4,80			
		Pro 766-TII.05 : (1,40*2+0,90*2)*2*4		36,80			
		Pro 766-TII.06 : (1,55*2+1,15*2)*2*9		97,20			
		Pro 766-TII.07 : (0,60*2+0,43*2)*2*3		12,36			
		Pro 766-TII.08 : (1,37*2+1,10*2)*2*2		19,76			
		Pro 766-TII.09 : (0,90*2+1,90*2)*2*2		22,40			
		Pro 766-TII.13 : (0,98*2+0,92*2)*2*1		7,60			
3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	88,25	294,00		25 946,68
		Pro 766-TII.02 : (1,30*2+0,90*2)*0,90*2		7,92			
		Pro 766-TII.04 : (0,40*2+0,80*2)*0,90*1		2,16			
		Pro 766-TII.05 : (1,40*2+0,90*2)*0,90*4		16,56			
		Pro 766-TII.06 : (1,55*2+1,15*2)*0,90*9		43,74			
		Pro 766-TII.07 : (0,60*2+0,43*2)*0,90*3		5,56			
		Pro 766-TII.08 : (1,37*2+1,10*2)*0,90*2		8,89			
		Pro 766-TII.13 : (0,98*2+0,92*2)*0,90*1		3,42			
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní					54 456,68
Díl: 62		Upravy povrchů vnější					
4	622424722R00	Oprava vněj. omítek IV,do 80%, štuk na 100% plochy	m2	76,63	354,00		27 127,73
		Vnější ostění :					
		Pro 766-TII.02 : (1,30*2+0,90*2)*0,20*2		1,76			
		Pro 766-TII.04 : (0,40*2+0,80*2)*0,20*1		0,48			
		Pro 766-TII.05 : (1,40*2+0,90*2)*0,20*4		3,68			
		Pro 766-TII.06 : (1,55*2+1,15*2)*0,20*9		9,72			
		Pro 766-TII.07 : (0,60*2+0,43*2)*0,20*3		1,24			
		Pro 766-TII.08 : (1,37*2+1,10*2)*0,20*2		1,98			
		Pro 766-TII.13 : (0,98*2+0,92*2)*0,20*1		0,76			
		Kolem výplní otvorů :					
		Pro 766-TII.01 : (1,25*2+1,14*2)*0,50*1		2,39			
		Pro 766-TII.02 : (1,30*2+0,90*2)*0,50*2		4,40			
		Pro 766-TII.04 : (0,40*2+0,80*2)*0,50*1		1,20			
		Pro 766-TII.05 : (1,40*2+0,90*2)*0,50*4		9,20			
		Pro 766-TII.06 : (1,55*2+1,15*2)*0,50*9		24,30			
		Pro 766-TII.07 : (0,60*2+0,43*2)*0,50*3		3,09			
		Pro 766-TII.08 : (1,37*2+1,10*2)*0,50*2		4,94			
		Pro 766-TII.09 : (0,90*2+1,90*2)*0,50*2		5,60			
		Pro 766-TII.13 : (0,98*2+0,92*2)*0,50*1		1,90			
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější					27 127,73
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					
5	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	296,52	45,00		13 343,40
		Fasáda :					
		(15,22+10,80+16,34)*7,00		296,52			
6	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	296,52	32,00		9 488,64
7	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	296,52	23,00		6 819,96
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	31,12	45,00		1 400,40

Slepý rozpočet

Stavba :	00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PCR V B	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 VÝMĚNA OKEN	STAVEBNÍ ČÁST

Číslo položky	Název položky	Mj	mm2/m3	cen / MJ	celkem (Kč)
	Pro 766-TII.01 : 1,25*1,00*1		1,25		
	Pro 766-TII.02 : 1,30*1,00*2		2,60		
	Pro 766-TII.04 : 0,40*1,00*1		0,40		
	Pro 766-TII.05 : 1,40*1,00*4		5,60		
	Pro 766-TII.06 : 1,55*1,00*9		13,95		
	Pro 766-TII.07 : 0,60*1,00*3		1,80		
	Pro 766-TII.08 : 1,37*1,00*2		2,74		
	Pro 766-TII.09 : 0,90*1,00*2		1,80		
	Pro 766-TII.13 : 0,98*1,00*1		0,98		
9	944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	296,52	10,00	2 965,20
10	944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	296,52	3,00	889,56
11	944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	296,52	6,00	1 779,12
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy					36 686,28
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	272,08	4,00	1 088,34
	Provizorní zakrytí podlah :				
	Půdorys 1.S.:				
	4,77*5,72		27,28		
	Půdorys 1.NP.:				
	14,40*8,50		122,40		
	Půdorys 2.NP.:				
	14,40*8,50		122,40		
13	713191122R00 Izolace tepelné překrytím pásem A 500/H	m2	272,08	20,00	5 441,69
	Provizorní zakrytí podlah :				
	Půdorys 1.S.:				
	4,77*5,72		27,28		
	Půdorys 1.NP.:				
	14,40*8,50		122,40		
	Půdorys 2.NP.:				
	14,40*8,50		122,40		
14	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	272,08	45,00	12 243,80
	Půdorys 1.S.:				
	4,77*5,72		27,28		
	Půdorys 1.NP.:				
	14,40*8,50		122,40		
	Půdorys 2.NP.:				
	14,40*8,50		122,40		
15	952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	816,25	3,00	2 448,76
	272,0844*3		816,25		
16	950-001 Zednické výpomoci pro řemesla	hod	20,00	180,00	3 600,00
17	950-002 Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					26 322,58
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
18	764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	28,07	31,90	895,43
	Pro 766-TII.02 : 1,30*2		2,60		
	Pro 766-TII.04 : 0,40*1		0,40		
	Pro 766-TII.05 : 1,40*4		5,60		
	Pro 766-TII.06 : 1,55*9		13,95		
	Pro 766-TII.07 : 0,60*3		1,80		
	Pro 766-TII.08 : 1,37*2		2,74		
	Pro 766-TII.13 : 0,98*1		0,98		
19	968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	75,00	6,20	465,00
	Pro 766-TII.02 : 2*2*2		8,00		
	Pro 766-TII.04 : 2*1		2,00		
	Pro 766-TII.05 : 2*4*2		16,00		
	Pro 766-TII.06 : 2*9*2		36,00		
	Pro 766-TII.07 : 1*3		3,00		
	Pro 766-TII.08 : 2*2*2		8,00		
	Pro 766-TII.13 : 2*1		2,00		

Slepý rozpočet

stavba : 00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PCR V B		Rozpočet: 1
Objekt : SO02 VÝMĚNA OKEN		STAVEBNÍ ČÁST

Císlo položky		Název položky	Jednotka	Prostředí	Práce	Material	Suma
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m ²	kus	4,00	10,40		41,60
		Pro 766-TII.01 : 2		2,00			
		Pro 766-TII.09 : 2		2,00			
21	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m ²	m ²	2,00	172,50		344,24
		Pro 766-TII.04 : 0,40*0,80*1		0,32			
		Pro 766-TII.07 : 0,60*0,43*3		0,77			
		Pro 766-TII.13 : 0,98*0,92*1		0,90			
22	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m ²	m ²	26,44	270,00		7 137,86
		Pro 766-TII.02 : 1,30*0,90*2		2,34			
		Pro 766-TII.05 : 1,40*0,90*4		5,04			
		Pro 766-TII.06 : 1,55*1,15*9		16,04			
		Pro 766-TII.08 : 1,37*1,10*2		3,01			
23	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m ²	m ²	4,85	154,50		748,55
		Pro 766-TII.01 : 1,25*1,14*1		1,43			
		Pro 766-TII.09 : 0,90*1,90*2		3,42			
24	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných	m	28,07	27,90		783,15
		Pro 766-TII.02 : 1,30*2		2,60			
		Pro 766-TII.04 : 0,40*1		0,40			
		Pro 766-TII.05 : 1,40*4		5,60			
		Pro 766-TII.06 : 1,55*9		13,95			
		Pro 766-TII.07 : 0,60*3		1,80			
		Pro 766-TII.08 : 1,37*2		2,74			
		Pro 766-TII.13 : 0,98*1		0,98			
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	145,27	54,00		7 844,80
		Vnitřní ostění :					
		Pro 766-TII.02 : (1,30*2+0,90*2)*0,90*2		7,92			
		Pro 766-TII.04 : (0,40*2+0,80*2)*0,90*1		2,16			
		Pro 766-TII.05 : (1,40*2+0,90*2)*0,90*4		16,56			
		Pro 766-TII.06 : (1,55*2+1,15*2)*0,90*9		43,74			
		Pro 766-TII.07 : (0,60*2+0,43*2)*0,90*3		5,56			
		Pro 766-TII.08 : (1,37*2+1,10*2)*0,90*2		8,89			
		Pro 766-TII.13 : (0,98*2+0,92*2)*0,90*1		3,42			
		Kolem výplní otvorů :					
		Pro 766-TII.01 : (1,25*2+1,14*2)*0,50*1		2,39			
		Pro 766-TII.02 : (1,30*2+0,90*2)*0,50*2		4,40			
		Pro 766-TII.04 : (0,40*2+0,80*2)*0,50*1		1,20			
		Pro 766-TII.05 : (1,40*2+0,90*2)*0,50*4		9,20			
		Pro 766-TII.06 : (1,55*2+1,15*2)*0,50*9		24,30			
		Pro 766-TII.07 : (0,60*2+0,43*2)*0,50*3		3,09			
		Pro 766-TII.08 : (1,37*2+1,10*2)*0,50*2		4,94			
		Pro 766-TII.09 : (0,90*2+1,90*2)*0,50*2		5,60			
		Pro 766-TII.13 : (0,98*2+0,92*2)*0,50*1		1,90			
26	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 80 %	m ²	76,63	33,10		2 536,52
		Vnější ostění :					
		Pro 766-TII.02 : (1,30*2+0,90*2)*0,20*2		1,76			
		Pro 766-TII.04 : (0,40*2+0,80*2)*0,20*1		0,48			
		Pro 766-TII.05 : (1,40*2+0,90*2)*0,20*4		3,68			
		Pro 766-TII.06 : (1,55*2+1,15*2)*0,20*9		9,72			
		Pro 766-TII.07 : (0,60*2+0,43*2)*0,20*3		1,24			
		Pro 766-TII.08 : (1,37*2+1,10*2)*0,20*2		1,98			
		Pro 766-TII.13 : (0,98*2+0,92*2)*0,20*1		0,76			
		Kolem výplní otvorů :					
		Pro 766-TII.01 : (1,25*2+1,14*2)*0,50*1		2,39			
		Pro 766-TII.02 : (1,30*2+0,90*2)*0,50*2		4,40			
		Pro 766-TII.04 : (0,40*2+0,80*2)*0,50*1		1,20			
		Pro 766-TII.05 : (1,40*2+0,90*2)*0,50*4		9,20			
		Pro 766-TII.06 : (1,55*2+1,15*2)*0,50*9		24,30			
		Pro 766-TII.07 : (0,60*2+0,43*2)*0,50*3		3,09			
		Pro 766-TII.08 : (1,37*2+1,10*2)*0,50*2		4,94			

Slepý rozpočet

Pravba :	00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PCR V B	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 VÝMĚNA OKEN	STAVEBNÍ ČÁST

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pro 766-TII.09 : (0,90*2+1,90*2)*0,50*2		5,60		
		Pro 766-TII.13 : (0,98*2+0,92*2)*0,50*1		1,90		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				20 797,15
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	20,17	300,00	6 049,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 049,60
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
28	764-TII.02	Oplechování parapetu Cu plech dl. 1300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	875,00	1 750,00
29	764-TII.04	Oplechování parapetu Cu plech dl. 400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	270,00	270,00
30	764-TII.05	Oplechování parapetu Cu plech dl. 1400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	945,00	3 780,00
31	764-TII.06	Oplechování parapetu Cu plech dl. 1550 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	9,00	1 045,00	9 405,00
32	764-TII.07	Oplechování parapetu Cu plech dl. 600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	405,00	1 215,00
33	764-TII.08	Oplechování parapetu Cu plech dl. 1370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	925,00	1 850,00
34	764-TII.13	Oplechování parapetu Cu plech dl. 980 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	675,00	675,00
35	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	189,45	4,40	833,58
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				19 778,58
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
36	766690010XAC	Desky parapetní dřevěné dodávka a montáž	m	28,07	445,00	12 491,15
		Pro 766-TII.02 : 1,30*2		2,60		
		Pro 766-TII.04 : 0,40*1		0,40		
		Pro 766-TII.05 : 1,40*4		5,60		
		Pro 766-TII.06 : 1,55*9		13,95		
		Pro 766-TII.07 : 0,60*3		1,80		
		Pro 766-TII.08 : 1,37*2		2,74		
		Pro 766-TII.13 : 0,98*1		0,98		
37	766-TII.01	Dvoukřídla vrata 1250/1140 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 700,00	13 700,00
38	766-TII.02	Okno kastlové 1300/900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	12 700,00	25 400,00
39	766-TII.04	Okno jednoduché 400/800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 300,00	5 300,00
40	766-TII.05	Okno kastlové 1400/900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	13 700,00	54 800,00
41	766-TII.06	Okno kastlové 1550/1150 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	9,00	19 800,00	178 200,00
42	766-TII.07	Okno jednoduché 600/430 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	5 000,00	15 000,00
43	766-TII.08	Okno kastlové 1370/1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	16 400,00	32 800,00
44	766-TII.09	Kazetové dveře 900/1900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	21 800,00	43 600,00
45	766-TII.13	Okno jednoduché 980/920 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
46	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 872,91	2,00	7 745,82
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				395 036,97
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,29	217,50	3 107,78
48	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	14,29	128,00	1 828,95
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,29	232,50	3 322,11
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	200,04	13,60	2 720,56
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,29	184,50	2 636,26
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,58	20,50	585,83
53	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,29	103,50	1 478,88
54	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	14,29	57,50	821,60
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,43	275,00	3 143,50
56	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	2,86	1 100,00	3 143,50

Slepý rozpočet

00001135 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU PCR V B
SO02 VÝMĚNA OKEN

Rozpočet: 1

STAVEBNÍ ČÁST

Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena	Číslo
Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				22 788,97