

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III**Objekt:** 1 okolí D4**Rozpočet:** 1 okolí D4**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 1 okolí D4
Rozpočet: 1 okolí D4

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Vybourané části stávajících bet. základů profilů a příhrad (beton)	M3	0,500		
2	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. dopravní kužely, světelné výstražné zařízení, výstražné a předzvěsné vozíky včetně přemístění atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. Jedná se o dopravně inženýrské opatření sloužící k umístění/demontáži 2ks VLKP, k osazení cca 90 ks svislých dopravních značek, k demontáži cca 50ks svislých dopravních značek.	KPL	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stávajících inženýrských sítí v blízkosti umístění nových a měněných základů dopravních značek	KPL	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Zaměření lamel určených k výměně, rozměry štítků VLKP, výrobní výkresy SDZ, detaily nosných a základových konstrukcí SDZ podle výrobce, volba výšky a komprese písma SDZ, projednání případných změn v osazeném a stanoveném SDZ se SSÚ a PČR	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pasport provedených prací, zaměření nových SDZ	KPL	1,000		
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Potřebu zřízení si určí zhotovitel. Možnost umístění na pozemcích ŘSD v součinnosti s investorem	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	20,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 1 okolí D4
Rozpočet: 1 okolí D4

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zatravnění ploch po zemních pracích nových nosných konstrukcí SDZ				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	914121	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ silnic III. třídy; včetně upevňovacích prvků a osazení, včetně případného posunu stávajících SDZ po sloupku (IS1a - IS3c), výška písma 100 mm	KUS	58,000		
9	914123	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Demontáž stávajících IS1-4, odkup SDZ zhotovitelem (ocelový šrot)	KUS	43,000		
10	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ na silnicích II. třídy; včetně upevňovacích prvků a osazení, včetně případného posunu stávajících SDZ po sloupku (IS1a - IS3c). Výška písma 120mm (100mm v odůvodněných případech)	KUS	36,000		
11	914341	R.2	ŠTÍTEK Z POZINKOVANÉHO PLECHU OCEL FOLIE TŘ. 2 doplnění údajů na VLKP IS štítek splňující TKP 14 a související předpisy	KUS	2,000		
12	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení	M2	4,000		
13	914533	1	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ odstranění stávající VLKP (z lamel i panelů) včetně odvozu a povinného odkupu demontovaného materiálu SDZ zhotovitelem	M2	9,000		
15	914921	1	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení včetně betonového základu, zemních prací pro upevnění, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	2,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 1 okolí D4
Rozpočet: 1 okolí D4

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Náhrada stávajících poškozených sloupků SDZ a nevyhovujících (výška, průměr) sloupků SDZ	KUS	5,000		
16	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odkup ocelového materiálu zhotovitelem, v případě odstranění DZ bez náhrady: vybourání patky, odvoz, uložení na skládku a zarovnání terénu	KUS	5,000		
17	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM V případě znečištění vozovky stavbou nosných konstrukcí DZ	M2	20,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III**Objekt:** 2 okolí D6**Rozpočet:** 2 okolí D6**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
 Objekt: 2 okolí D6
 Rozpočet: 2 okolí D6

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení zeminy ze základů příhrad, předpoklad 2200kg/m3	T	4,400		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál z konstrukce vozovek a chodníků zasažených hloubením základů a odstraněním nosných konstrukcí DZ, předpoklad 2200 kg/m3	T	1,000		
3	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. dopravní kužely, světelné výstražné zařízení, výstražné a předzvěsné vozíky včetně přemístění atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. Jedná se o dopravně inženýrské opatření sloužící k umístění/demontáži 25ks VLKP, (3 x na portál), k osazení cca 210 ks svislých dopravních značek, k demontáži cca 100ks svislých dopravních značek.	KPL	1,000		
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stávajících inženýrských sítí v blízkosti umístění nových a měněných základů dopravních značek	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Zaměření lamel určených k výměně, rozměry štítků VLKP, výrobní výkresy SDZ, detaily nosných a základových konstrukcí SDZ podle výrobce, volba výšky a komprese písma SDZ, projednání případných změn v osazeném a stanoveném SDZ se SSÚ a PČR	KPL	1,000		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pasport provedených prací, zaměření nových SDZ	KPL	1,000		
7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Potřebu zřízení si určí zhotovitel. Možnost umístění na pozemcích ŘSD v součinnosti s investorem	KPL	1,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 2 okolí D6
Rozpočet: 2 okolí D6

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Zatravnění ploch po zemních pracích nových nosných konstrukcí SDZ	M2	12,000		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
9	465921		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO Oprava v případě poškození chodníku	M2	3,000		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
10	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC C8/10 tl. 250mm, položka bude použita v případě poškození vozovky při vybourání základu nosných konstrukcí DZ	M3	1,350		
11	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA tl. 100mm	M3	1,250		
12	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Úprava terénu u vybouraných základů DZ, tl. 150 mm, ŠD0/32 - položka bude použita při poškození krajnice	M2	10,000		
13	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0kg/m2	M2	6,450		
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5kg/m2	M2	6,450		
15	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	0,151		
16	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,129		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 2 okolí D6
Rozpočet: 2 okolí D6

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	574J01		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8	M3	0,086		
18	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,108		
19	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	6,000		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
20	914121	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ silnic III. třídy; výška písma 100 mm; včetně upevňovacích prvků a osazení, včetně případného posunu stávajících SDZ po sloupku (IS1a - IS3c)	KUS	111,000		
21	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přemístění na jiný sloupek, bez uložení na mezisklad	KUS	1,000		
22	914123	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Demontáž stávajících IS1-4, odkup SDZ zhotovitelem (ocelový šrot)	KUS	100,000		
23	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ na silnicích II. třídy; výška písma 120 mm (100mm v odůvodněných případech); včetně upevňovacích prvků a osazení, včetně případného posunu stávajících SDZ po sloupku (IS1a - IS3c)	KUS	107,000		
24	914341	R.2	ŠTÍTEK Z POZINKOVANÉHO PLECHU OCEL FOLIE TŘ. 2 doplnění údajů na VLKP IS štítek splňující TKP 14 a související předpisy	KUS	3,000		
25	914511		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení	M2	65,000		
26	914516		DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - MONT NA PORTÁL	M2	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 2 okolí D6
Rozpočet: 2 okolí D6

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení				
28	914521	R.1	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	3,870		
			výměna lamel velkoplošných značek, včetně upevňovacích prvků a osazení				
27	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	86,750		
			včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení				
29	914526		DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL	M2	12,000		
			Včetně upevňovacích prvků				
30	914533	1	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	M2	153,000		
			odstranění stávající VLKP (z lamel i panelů)				
			včetně odvozu a povinného odkupu demontovaného materiálu SDZ zhotovitelem				
31	914537	1	DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU	M2	15,420		
			odstranění stávající VLKP (z lamel i panelů), včetně odstranění VLKP				
			včetně odvozu a povinného odkupu materiálu SDZ zhotovitelem				
32	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000		
			Náhrada stávajících poškozených sloupků SDZ a nevyhovujících (výška, průměr) sloupků SDZ				
33	914921	1	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000		
			sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení				
			včetně betonového základu, zemních prací pro upevnění, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku				
34	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	17,000		
			odkup ocelového materiálu zhotovitelem, v případě odstranění DZ bez náhrady:				
			vybourání patky, odvoz, uložení na skládku a zarovnání terénu				
35	914981	1	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000		
			sloupky 2 ks na jednu značku)				
			včetně upevňovacích zařízení, osazení, betonové patky a zemních prací				
36	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	2,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 2 okolí D6
Rozpočet: 2 okolí D6

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Doplnění krajníků při poškození demnotáží nosné konstrukce DZ				
37	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	100,000		
			V případě znečištění vozovky stavbou nosných konstrukcí DZ				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III**Objekt:** 3 okolí D7**Rozpočet:** 3 okolí D7**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 3 okolí D7
Rozpočet: 3 okolí D7

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. dopravní kužely, světelné výstražné zařízení, výstražné a předzvěsné vozíky včetně přemístění atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. Jedná se o dopravně inženýrské opatření sloužící k umístění/demontáži 6ks VLKP, k osazení cca 105 ks svislých dopravních značek, k demontáži cca 50ks svislých dopravních značek.	KPL	1,000		
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stávajících inženýrských sítí v blízkosti umístění nových a měněných základů dopravních značek	KPL	1,000		
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Zaměření lamel určených k výměně, rozměry štítků VLKP, výrobní výkresy SDZ, detaily nosných a základových konstrukcí SDZ podle výrobce, volba výšky a komprese písma SDZ, projednání případných změn v osazeném a stanoveném SDZ se SSÚ a PČR	KPL	1,000		
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pasport provedených prací, zaměření nových SDZ	KPL	1,000		
5	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Potřebu zřízení si určí zhotovitel. Možnost umístění na pozemcích ŘSD v součinnosti s investorem	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	13,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 3 okolí D7
Rozpočet: 3 okolí D7

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zatrávňení ploch po zemních pracích nových nosných konstrukcí SDZ				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
7	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA tl. 100mm	M3	0,500		
8	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0kg/m2	M2	4,300		
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5kg/m2	M2	4,300		
10	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,129		
11	574J01		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8	M3	0,086		
12	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	3,000		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	914121	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ silnic III. třídy; výška písma 100 mm; včetně upevňovacích prvků a osazení, včetně případného posunu stávajících SDZ po sloupku (IS1a - IS3c)	KUS	75,000		
14	914123	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Demontáž stávajících IS1-4, odkup SDZ zhotovitelem (ocelový šrot)	KUS	50,000		
15	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ na silnicích II. třídy; výška písma 200 mm (v odůvodněných případech 100mm); včetně upevňovacích prvků a osazení, včetně případného posunu stávajících SDZ po sloupku	KUS	28,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 3 okolí D7
Rozpočet: 3 okolí D7

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	914341	R.2	(IS1a - IS3c) ŠTÍTEK Z POZINKOVANÉHO PLECHU OCEL FOLIE TŘ. 2	KUS	1,000		
17	914511		doplnění údajů na VLKP IS štítek splňující TKP 14 a související předpisy DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT	M2	21,000		
18	914521		včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	17,000		
19	914533	1	včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	M2	40,000		
20	914537	1	odstranění stávající VLKP (z lamel i panelů) včetně odvozu a povinného odkupu demontovaného materiálu SDZ zhotovitelem DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU	M2	15,420		
22	914921	1	odstranění stávající VLKP (z lamel i panelů), včetně odstranění VLKP včetně odvozu a povinného odkupu materiálu SDZ zhotovitelem SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000		
21	914921		sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení včetně betonového základu, zemních prací pro upevnění, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000		
23	914923		Náhrada stávajících poškozených sloupků SDZ a nevyhovujících (výška, průměr) sloupků SDZ SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
24	91723		odkup ocelového materiálu zhotovitelem, v případě odstranění DZ bez náhrady: vybourání patky, odvoz, uložení na skládku a zarovnání terénu OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	2,000		
25	93808		Doplnění krajníků při poškození demnotáží nosné konstrukce DZ OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	100,000		
			V případě znečištění vozovky stavbou nosných konstrukcí DZ				



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 3 okolí D7
Rozpočet: 3 okolí D7

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III**Objekt:** 4 okolí D10**Rozpočet:** 4 okolí D10**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
 Objekt: 4 okolí D10
 Rozpočet: 4 okolí D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení zeminy ze základů příhrad, předpoklad 2200kg/m3	T	13,200		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál z konstrukce vozovek a chodníků zasažených hloubením základů a odstraněním nosných konstrukcí DZ, předpoklad 2200 kg/m3	T	1,000		
3	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Vybourané části stávajících bet. základů profilů a příhrad (beton)	M3	4,000		
4	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. dopravní kužely, světelné výstražné zařízení, výstražné a předzvěsné vozíky včetně přemístění atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. Jedná se o dopravně inženýrské opatření sloužící k umístění/demontáži 23ks VLKP, (1 x na portál), k osazení cca 283 ks svislých dopravních značek, k demontáži cca 167ks svislých dopravních značek.	KPL	1,000		
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stávajících inženýrských sítí v blízkosti umístění nových a měněných základů dopravních značek	KPL	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Zaměření lamel určených k výměně, rozměry štítků VLKP, výrobní výkresy SDZ, detaily nosných a základových konstrukcí SDZ podle výrobce, volba výšky a komprese písma SDZ, projednání případných změn v osazeném a stanoveném SDZ se SSÚ a PČR	KPL	1,000		
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pasport provedených prací, zaměření nových SDZ	KPL	1,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 4 okolí D10
Rozpočet: 4 okolí D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Potřebu zřízení si určí zhotovitel. Možnost umístění na pozemcích ŘSD v součinnosti s investorem	KPL	1,000		
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1		Zemní práce					
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Zatravnění ploch po zemních pracích nových nosných konstrukcí SDZ	M2	28,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
10	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA tl. 100mm	M3	0,500		
11	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0kg/m2	M2	4,300		
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5kg/m2	M2	4,300		
13	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,129		
14	574J01		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8	M3	0,086		
15	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	3,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	914121	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ silnic III. třídy; velikost písma 100 mm; včetně upevňovacích prvků a osazení, včetně případného posunu stávajících SDZ po sloupku (IS1a - IS3c)	KUS	175,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 4 okolí D10
Rozpočet: 4 okolí D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přemístění na jiný sloupek, bez uložení na mezisklad	KUS	2,000		
18	914123	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Demontáž stávajících IS1-4, odkup SDZ zhotovitelem (ocelový šrot)	KUS	174,000		
19	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ na silnicích II. třídy; velikost písma 120 mm (100 mm v odůvodněných případech); včetně upevňovacích prvků a osazení, včetně případného posunu stávajících SDZ po sloupku (IS1a - IS3c)	KUS	122,000		
20	914341	R.2	ŠTÍTEK Z POZINKOVANÉHO PLECHU OCEL FOLIE TŘ. 2 doplnění údajů na VLKP IS štítek splňující TKP 14 a související předpisy	KUS	5,000		
21	914511		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení	M2	63,040		
22	914516		DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - MONT NA PORTÁL včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení	M2	15,420		
24	914521	R.1	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT výměna lamel velkoplošných značek, včetně upevňovacích prvků a osazení	M2	25,555		
23	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení	M2	153,950		
25	914533	1	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ odstranění stávající VLKP (z lamel i panelů) včetně odvozu a povinného odkupu demontovaného materiálu SDZ zhotovitelem	M2	200,000		
26	914537	1	DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU odstranění stávající VLKP (z lamel i panelů), včetně odstranění VLKP	M2	15,420		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 4 okolí D10
Rozpočet: 4 okolí D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu a povinného odkupu materiálu SDZ zhotovitelem				
28	914921	1	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení včetně betonového základu, zemních prací pro upevnění, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	2,000		
27	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Náhrada stávajících poškozených sloupků SDZ a nevyhovujících (výška, průměr) sloupků SDZ	KUS	25,000		
29	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odkup ocelového materiálu zhotovitelem, v případě odstranění DZ bez náhrady: vybourání patky, odvoz, uložení na skládku a zarovnání terénu	KUS	36,000		
30	914963	1	SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ odstranění stávajících I-profilů (2ks na jednu značku), odkup "I" zhotovitelem (ocelový šrot), ubourání betonového základu 10 cm pod úroveň terénu, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku, včetně zarovnání terénu po betonovém základu	KUS	6,000		
31	914981	1	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ sloupky 2 ks na jednu značku) včetně upevňovacích zařízení, osazení, betonové patky a zemních prací	KUS	6,000		
32	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Doplnění krajníků při poškození demnotáží nosné konstrukce DZ	M	2,000		
33	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM V případě znečištění vozovky stavbou nosných konstrukcí DZ	M2	100,000		
34	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON Vybourání betonových základů válcovaných profilů nahrazených příhradou, odvoz na skládku určenou zhotovitelem	M3	4,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 4 okolí D10
Rozpočet: 4 okolí D10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III**Objekt:** 5 I. třídy**Rozpočet:** 5 I. třídy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
 Objekt: 5 I. třídy
 Rozpočet: 5 I. třídy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. dopravní kužely, světelné výstražné zařízení, výstražné a předzvěsné vozíky včetně přemístění atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. Jedná se o dopravně inženýrské opatření sloužící k umístění/demontáži 3ks VLKP, k osazení cca 14 ks svislých dopravních značek, k demontáži cca 10ks svislých dopravních značek.	KPL	1,000		
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stávajících inženýrských sítí v blízkosti umístění nových a měněných základů dopravních značek	KPL	1,000		
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Zaměření lamel určených k výměně, rozměry štítků VLKP, výrobní výkresy SDZ, detaily nosných a základových konstrukcí SDZ podle výrobce, volba výšky a komprese písma SDZ, projednání případných změn v osazeném a stanoveném SDZ se SSÚ a PČR	KPL	1,000		
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pasport provedených prací, zaměření nových SDZ	KPL	1,000		
5	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Potřebu zřízení si určí zhotovitel. Možnost umístění na pozemcích ŘSD v součinnosti s investorem	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Síť STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 5 I. třídy
Rozpočet: 5 I. třídy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zatravnění ploch po zemních pracích nových nosných konstrukcí SDZ				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	914123	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Demontáž stávajících IS1-4, odkup SDZ zhotovitelem (ocelový šrot)	KUS	10,000		
8	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ na silnicích I. třídy; velikost písma 120 mm; včetně upevňovacích prvků a osazení, včetně případného posunu stávajících SDZ po sloupku (IS1a - IS3c)	KUS	15,000		
10	914521	R.1	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT výměna lamel velkoplošných značek, včetně upevňovacích prvků a osazení	M2	7,600		
9	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení	M2	8,000		
11	914533	1	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ odstranění stávající VLKP (z lamel i panelů) včetně odvozu a povinného odkupu demontovaného materiálu SDZ zhotovitelem	M2	11,000		
13	914921	1	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení včetně betonového základu, zemních prací pro upevnění, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	1,000		
12	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Náhrada stávajících poškozených sloupků SDZ a nevyhovujících (výška, průměr) sloupků SDZ	KUS	2,000		
14	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odkup ocelového materiálu zhotovitelem, v případě odstranění DZ bez náhrady:	KUS	3,000		



3.6.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-5-145 Sít' STČ kraj změna značení z R na D - etapa III
Objekt: 5 I. třídy
Rozpočet: 5 I. třídy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vybourání patky, odvoz, uložení na skládku a zarovnání terénu				
15	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	100,000		
			V případě znečištění vozovky stavbou nosných konstrukcí DZ				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: