

S m l o u v a o d í l o
na „Oprava rybníku U jezevčích nor“

Firma : Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo : Pod Juliskou 5, Praha 6, 160 64
IČ : 00000205
DIČ : CZ00000205
Zápis v OR : u MS Praha, oddíl A LX, vložka 256

Místo plnění : Vojenské lesy a statky ČR, s.p.divize Plumlov
Sídlo : Lesnická 463, 798 03 Plumlov
Zastoupená : Ing. Jaroslavem Melicharem, ředitelem divize
Bankovní spojení : ČSOB Prostějov
Číslo účtu : 160848908/0300
Osoby oprávněné k jednání : Ing. Josef Plaček, tel.: 605 206 833, josef.placek@vls.cz
Vítězslav Urbánek, tel.: 605 206 743, vitezslav.urbanek@vls.cz
Ing. Ladislav Pur, tel.: 737 226 537, ladislav.pur@vls.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Firma : DEMSTAV group, s.r.o.
Sídlo : Tř.1.máje 243, 753 01 Hranice
IČO : 27844935
DIČ : CZ27844935
Zápis v OR : KS v Ostravě, oddíl C, vložka 43 307
Bankovní spojení : Raiffeisen, a.s.
Číslo účtu : 67867899/5500
Zastoupená : Jan Rudolf, jednatel
Osoba oprávněná k jednání : Jan Rudolf
Telefon/ fax / e- mail : 602704546, demstav@demstavgroup.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne smlouvu o dílo tohoto znění:

I.
Předmět smlouvy

1. Druh díla : **Oprava rybníku U jezevčích nor**
2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení díla dle rozpočtu a dle zadání od objednatele.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla.

II.

Místo a čas plnění

1. Místo: **LS Myslejovice, rybník U jezevčích nor**
2. Zhotovitel se zavazuje, že **zahájení** prací bude nejpozději **do deseti dnů od podepsání smlouvy** a **ukončení** bude **nejpozději do 30. 11. 2014** za podmínek uvedených ve smlouvě.
3. Převzetím díla je pověřena jedna z osob oprávněné jednat ve věcech technických dle této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě nemožnosti plnění, tj. z důvodů vyšší moci dohodnou písemným dodatkem k této smlouvě prodloužení termínu plnění.

III.

Cena plnění a platební podmínky

1. Smluvní strany v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly cenu díla takto:

cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž dle našeho zadání, technických norem a právních předpisů.

Cena je 825 116,13 Kč bez DPH

Cena je sjednaná nejvýše přípustná.

- a) jakékoliv změny takto sjednané ceny musí být odsouhlaseny oběma účastníky, přičemž každá strana může změnu ceny iniciovat. Žádná ze smluvních stran však nemá právo v případě, že nedojde k dohodě o změně ceny z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit;
 - b) dohodnutou cenu považují obě smluvní strany za důvěrnou.
2. Platební podmínky:
 - a) lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů od jejího doručení objednateli, přičemž faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 7 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele;
 - b) objednatel má právo pozastavit proplacení faktury v případě, že fakturovaná částka nebude souhlasit s množstvím a kvalitou fakturované práce a to až do doby, dokud předmětné práce nebudou řádně provedeny a předány. U konečné faktury musí být uvedena sazba daně a datum zdanitelného období.
 - c) podkladem pro vystavení faktur je písemný doklad potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, že dílo je v uvedeném množství a druhu provedeno.
 - d) Podmínkou poskytnutí plateb je:
 - řádné vedení dokladovosti (stavební deník)
 - kvalita díla bude odpovídat smluvním podmínkám

- e) faktura musí být vyhotovena ve 2 výtiscích a doložena předávacím dokladem. Faktura musí obsahovat označení, číslo smlouvy a veškeré údaje uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- f) fakturační adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
divize Plumlov
Lesnická 463
798 03 Plumlov
- g) smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s placením dlužné částky bude činit 0,02% za každý den prodlení.

IV.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS seznámen, což podpisem smlouvy stvrzuje. Zhotovitel a další osoby pracující ve prospěch zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc.
3. Zhotovitel je odpovědný (i u svých zaměstnanců) za technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a náradí a to, že budou odpovídat určené technologii.
4. Zhotovitel se zavazuje, že učiní vše, aby svojí činností neohrozil životní prostředí, zdraví a majetek objednatele a třetích osob. To se týká zejména zákazu manipulace s nalezenou municí. Na zhotoviteli se požaduje povinnost pojištění a dodržování režimových opatření VLS ČR,s.p. a VÚ Březina.
5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškeré škody, které způsobí objednateli porušením právních předpisů a porušením povinností plynoucích z této smlouvy.
6. Zhotovitel bude provádět práce s pracovníky, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v poměru neodporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
7. Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu díla v souladu s českými právními předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám s tím, že bude šířit dobré obchodní jméno objednatele.
9. Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.
10. Objednatel neodpovídá za škody, které zhotovitel způsobí při plnění podle této smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.
11. Na předmětnou akci se nevydává stavební povolení.
12. Stavební práce budou provedeny v souladu s ČSN, které se stávají pro smlouvu závaznými.
13. Zhotovitel předá nejpozději k termínu předání nezbytné doklady nutné k provozování díla.
14. Zhotovitel se zavazuje k průběžnému odstraňování znečištění komunikací či škody na nich.

V.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem s příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Stavební deník bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
3. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků.
4. Zápisy provádí zhotovitel formou denních záznamů.
5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele do stavebního deníku zapisovat.

VI.

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu na dílo způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VII.

Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek
3. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu na vlastní náklad.
4. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

VIII.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí

1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
2. Zhotovitel odpovídá za odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.

IX.

Kvalifikace pracovníků zhotovitele

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jiné jím sjednané subjekty mající příslušnou kvalifikaci a vybavení pro příslušnou činnost.
2. Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele předložit.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu působící pro zhotovitele na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě.

X.

Použité materiály a výrobky

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky pro mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

XI. *Bezpečnost práce*

1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zejména se jedná o tyto předpisy:
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění včetně prováděcích předpisů.
Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění včetně prováděcích předpisů.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně prováděcích předpisů.
2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

XII. *Odpovědnost za vady díla, smluvní pokuty*

1. Zhotovitel se zavazuje plnit reklamační podmínky **po dobu 36 měsíců** ode dne převzetí díla zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
6. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
7. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
8. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodání náhradního plnění a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
11. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y).
12. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
13. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
15. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
16. Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
17. V případě odstoupení od zahájené stavby z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% nabídnuté ceny na účet objednatele, a to do 30 dnů ode dne odstoupení, přičemž uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení vzniklé škody.
18. V případě odstoupení zahájené stavby z důvodů na straně objednatele, uhradí tento zhotoviteli vynaložené náklady na stavbu.

XIII.

Převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. Při nedodržení termínu předání díla nebo jeho smluvené části uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu případné škody.
3. Obě smluvní strany vyřeší vzájemné pohledávky do 21 dnů od ukončení platnosti této smlouvy.
4. Práci nedokončenou nebo práci do výše uvedené 21 denní lhůty zhotovitelem nepředanou, objednatel zhotoviteli nehradí.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení doklady odpovídající povaze díla, zejména originál stavebního deníku a kopie změnových listů.
6. Dílo bude zhotovitelem objednateli předáno bez vad a nedodělků. Součástí předání a převzetí díla bude rovněž již ukončené vyklizení pracoviště.

XIV.


Závěrečné ustanovení

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vzniklých vad nebo dohodnout přiměřené snížení ceny za dílo.
2. Objednatel stanovuje, že jeho oprávnění zástupci pro potvrzení dokladů jsou uvedeni jako osoby oprávněné jednat ve věcech technických dle této smlouvy.
3. Případné změny a dodatky této smlouvy musí být sjednány pouze formou písemného číselně označeného dodatku a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Před uplynutím smluvního období může být platnost smlouvy ukončena:
 - a) dohodou obou smluvních stran,
 - b) zánikem jedné ze smluvních stran,
 - c) odstoupením objednatele od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem,
 - d) nedokáže-li zhotovitel bez zdůvodnění provádět dílo, nebo zastaví-li provádění díla,


- e) jestliže zhotovitel svým zaviněním neplní ujednání smlouvy a přes upozornění nesjedná nápravu,
 - f) jestliže zhotovitel zanedbává plnění svých základních povinností,
 - g) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn.
5. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalších k tomu příslušných právních předpisů.
Smluvní strany sjednaly, že dle ustanovení § 1801 zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen zákon) pro své právní vztahy vzniklé z nebo v souvislosti s touto smlouvou vylučují právní úpravu smluv uzavíraných adhezním způsobem obsaženou v ust. §§ 1799 a 1800 zákona, tj. zejména úpravu neplatnosti doložek uvedených mimo vlastní text smlouvy a doložek pro slabší stranu bez rozumného důvodu zvláště nevýhodných a rovněž vylučují pro tyto své vztahy aplikaci ust. § 2050 zákona a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Příloha: Rozpočet akce - 15 listů

V Plumlově 5. 9. 2014


.....
zhotovitel
DEMSTAV
GROUP ①
DEMSTAV group, s.r.o.
Tl. 1. máje 243 • 763 01 Plumlov
IČ: 27644995 • DIČ: CZ27644995


VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
divize PLUMLOV
Lesnická 463
798 03 Plumlov
IČ: 00000000, DIČ: CZ00000000


.....
objednatel


Identifikační údaje uchazeče

„Oprava rybníku U jezevčích nor“

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	DEMSTAV group, s.r.o.
Sídlo uchazeče (celá adresa včetně PSČ)	Tř. 1.máje 243 753 01 Hranice I-Město
Statutární orgán uchazeče	Jan Rudolf, jednatel
Identifikační číslo	27844935
Daňové identifikační číslo	CZ27844935
Zápis v obchodním rejstříku	u KS Ostravě, oddíl C, vložka 43307
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	Jan Rudolf, jednatel
Bankovní spojení, číslo účtu	Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 67867899/5500
Kontakt	+420 602 704 546 demstav@demstavgroup.cz

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
NABÍDKOVÁ CENA v Kč	825.116,13 Kč	173.274,39 Kč	998.390,52 Kč

V Hranicích dne 17.6.2014


 Jan Rudolf, jednatel

DEMSTAV
GROUP ⑤

DEMSTAV group, s.r.o.
 Tř. 1.máje 243 • 753 01 Hranice
 IČ: 27844935 • DIČ: CZ27844935

REKAPITULACE NÁKLADŮ V Kč

Číslo SO	název	náklady (Kč)
SO – 01	Úprava hráze	132.692,64 Kč
SO – 02	Výpustné zařízení	287.391,82 Kč
SO – 03	Bezpečnostní přeliv	405.031,67 Kč
<u>Náklady celkem</u>		<u>825.116,13 Kč</u>
<u>DPH - 21%</u>		<u>173.274,39 Kč</u>


DEMSTAV
GROUP ⑤
DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243 • 753 01 Hranice
IČ: 27844935 • DIČ: CZ27844935

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO - 01 Úprava hráze	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Malá vodní nádrž U jezevčích děr, k.ú. Kotáry	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Vojen. lesy a statky ČR, s.p. Plumlov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	132 693		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	132 693		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	132 693	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	132 693	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Jan Rudolf, jednatel Datum : 17.6.2014 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 DEMSTAV GROUP ⁵ DEMSTAV group, s.r.o. Tř. 1.máje 243 • 753 01 Hranice IČ: 27844935 • DIČ: CZ27844935	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	132 692,64 Kč
DPH	21 % činí :	27 865,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		160 558,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Malá vodní nádrž U jezevčích děr, k.ú. Kotáry
Objekt :	SO - 01 Úprava hráze

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	110 932	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	17 550	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 700	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	636	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	875	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	132 693	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	132 693	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Malá vodní nádrž U Jezevčích děr, k.ú. Kotáry
Objekt :	SO - 01 Uprava hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 nevhodné zeminy - viz. Tabulka kubatur : 143,5	m3	143,50	50,00	7 175,00				
2	122 20-1402.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 zemina na dosypání hráze: 339,1	m3	339,10	30,00	10 173,00				
3	131 20-1111.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ pro opevnění: 27,0	m3	27,00	50,00	1 350,00				
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	27,00	30,00	810,00				
5	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 nevhodné zeminy : 143,5	m3	143,50	30,00	4 305,00				
6	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m nevhodné zeminy : 143,5	m3	207,50	20,00	4 150,00				
7	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m zemina na dosypání hráze: 339,1 přebytečná zemina: 27,0+143,5-64,0	m3	445,60	40,00	17 824,00				
8	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých přebytečná zemina: 27,0+143,5-64,0	m3	106,50	5,00	532,50				
9	172 10-3102.R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m dosypání hráze - viz. Tabulka kubatur: 339,1	m3	339,10	95,00	32 214,50				
10	181 20-1102.R00	Uprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhuťnutím viz. Tabulka kubatur : 130,5	m2	130,50	15,00	1 957,50				
11	182 20-1101.R00	Svahování násypů viz. Tabulka kubatur : 589,3	m2	589,30	15,00	8 839,50				
12	181 30-1101.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 koruna hráze: 18,0*3,0	m2	54,00	20,00	1 080,00				
13	182 30-1131.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 viz. Techn. zpráva F.1.: 640,0-54,0	m2	586,00	20,00	11 720,00				
14	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	54,00	12,00	648,00				
15	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	586,00	12,00	7 032,00				
16	005 724801	Travní směs (54,0+586,0)*0,02*1,03	kg	13,18	85,00	1 120,64	0,00100	0,01318		
	Celkem za	1 Zemní práce				110 931,64				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
17	464 53-1112.R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu viz. Techn. zpráva F.1.: 27,0	m3	27,00	650,00	17 550,00	2,16000	58,32000		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				17 550,00		58,32000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
18	960 21-1251.R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	6,00	450,00	2 700,00			-2,65000	-15,90000

Položkový rozpočet

Stavba :	Malá vodní nádrž U Jezevčích děr, k.ú. Kotáry
Objekt :	SO - 01 Úprava hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	Celkem za	beton, žlab - viz. Techn. zpráva F.1.: 6,0		6,00		2 700,00				-15,90000
Díl: 97		96 Bourání konstrukcí								
19	979 08-2312.R00	Prorážení otvorů								
		Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	15,90	40,00	636,00				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				636,00				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
20	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	58,33	15,00	875,00				
		0 013+58,320		58,33						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				875,00				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO - 02 Výpustné zařízení	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Malá vodní nádrž U jezevčích děr, k.ú. Kotáry	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Plumlov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : DEMSTAV group, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	246 291		
N PSV celkem	41 101		
ZRN celkem	287 392		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	287 392	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	287 392	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Jan Rudolf, jednatel Datum : 17.6.2014 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
 DEMSTAV GROUP © DEMSTAV group, s.r.o. Tř. 1. máje 243 - 753 01 Hranice IČ: 27844935 • DIČ: CZ27844935			
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	287 391,82 Kč	
DPH	21 % činí :	60 352,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		347 744,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Malá vodní nádrž U jezevčích děr, k.ú. Kotáry
Objekt :	SO - 02 Výpustné zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	41 685	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	12 181	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	130 909	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	4 058	0	0	0	0
8	Trubní vedení	51 544	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	552	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 850	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 562	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	950	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	41 101	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	246 291	41 101	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	287 392	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Malá vodní nádrž U jezevčích děr, k.ú. Kotáry SO - 02 Výpustné zařízení							
P.č.	Číslo položky	Zemní práce	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1									
1	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	základ lávky - viz. F.2.8.: 1,2*1,1*1,15 čelo - viz. F.2.4.: 4,0*1,5*1,9	m3	12,92 1,52 11,40	80,00	1 033,44		
2	131 20-1112.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	trubky - viz. F.2.4.: 6,5*3,1*3,6+3,0*3,4*5+4,0*2,75*2,6+1,2*1,0/2*1,9	m3	148,18	50,00	7 409,00		
3	131 20-1201.R00	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 100 m3	požerák - viz. F.2.5.: 2,6*2,23*2,0	m3	11,60 11,60	50,00	579,80		
4	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	čelo : 4,0*2*1,9	m2	15,20 15,20	150,00	2 280,00	0,00099	0,01505
5	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		m2	15,20	50,00	760,00		
6	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	požerák - viz. F.2.5.: (2,6+2,23)*2*2,0	m2	19,32 19,32	200,00	3 864,00	0,00070	0,01352
7	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m		m2	19,32	70,00	1 352,40		
8	151 10-1301.R00	Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	požerák - viz. F.2.5.: 2,6*2,23*2,0	m3	11,60 11,60	100,00	1 159,60	0,00046	0,00533
9	151 10-1311.R00	Odstranění rozeptění stěn - příložné - hl. do 4 m		m3	11,60	50,00	580,00		
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	požerák: (2,6+1,38)*0,85*0,15+(2,6+1,23)*1,0*1,2 trubky : 148,18-13,5*(0,84*0,65+3,14*0,5*0,5/2)-1,2*1,0/2*0,9 čelo: 4,0*1,0*1,9	m3	5,10 134,97 7,60	75,00	11 137,64		
11	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	základ lávky: 1,2*0,6*1,15	m3	0,83 24,20	30,00	726,00		
12	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	přebytečná zemina: 12,9+148,2+11,6-148,5	m3	24,20 135,00 135,00	30,00	4 050,00		
13	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	zemina na zásyp trubek: 135,0 výkop pro trubky: 148,2	m3	283,20 148,20	20,00	5 664,00		
14	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	zemina na zásyp trubek: 135,0 přebytečná zemina: 24,2	m3	135,00 24,20 24,20	40,00	968,00		
15	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	přebytečná zemina: 24,2	m3	24,20 24,20	5,00	121,00		
Celkem za		1 Zemní práce					41 684,88		0,03391
Díl: 2									
16	273 31-3621.R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	podkl. bet. požeráku - viz. F.2.5.: 1,75*1,38*0,15	m3	0,36 0,36	3 000,00	1 086,90	2,52500	0,91481
17	273 32-1321.R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	trubky - viz. F.2.4.+9.: 13,5*0,9*0,1	m3	1,22 1,22	3 200,00	3 888,00	2,52500	3,06788

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Malá vodní nádrž U jezevčích děr, k.ú. Kotáry SO - 02 Výpustné zařízení							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
18	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení trubky - viz. F.2.4.+9.: 13,5*2*0,1	m2	2,70	350,00	945,00	0,03925	0,10598	
19	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,70	100,00	270,00		0,05666	
20	273 36-1921.R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí trubky - viz. F.2.9.: 13,4*0,8*5,0*0,001	t	0,05	20 000,00	1 072,00	1,05702		
21	274 32-1611.R00	Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37) základ lávky - viz. F.2.8.: 1,2*0,5*1,15	m3	0,69	4 000,00	2 760,00	2,52500	1,74225	
22	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení základ lávky - viz. F.2.8.: (1,2+0,5)*2*1,15	m2	3,91	350,00	1 368,50	0,03921	0,15331	
23	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,91	100,00	391,00			
24	274 36-1921.R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí základ lávky - viz. F.2.8.: 4,0*5,0*0,001	t	0,02	20 000,00	400,00	1,05693	0,02114	
Celkem za		2 Základy,zvláštní základání				12 181,40		6,06201	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
25	328 99 0001	M+D Prefabrikovaného požeráku vč. vystrojení viz. F.2.5.: 4,65	m	4,65	20 000,00	93 000,00	2,20000	10,23000	
26	329 21-3345.R00	Zdivo nadzákl. ostatní z lom.kam., obkladní vyspár. čelo - viz. F.2.4.: 4,0*0,5*2,2	m3	4,40	3 500,00	15 400,00	3,10861	13,67788	
27	329 31-1114.R00	Konstrukce ostatní z betonu prostého V8 T100 B 30 základ čela - viz. F.2.4.: 4,0*0,5*0,8	m3	1,60	4 000,00	6 400,00	2,95414	4,72662	
28	329 32-1114.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V8 T100 B30 základ požeráku - viz. F.2.5.: 1,6*1,23*1,2	m3	2,36	4 000,00	9 446,40	3,00265	7,09106	
29	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných základ požeráku - viz. F.2.5.: (1,6+1,23)*2*1,2	m2	13,99	350,00	4 897,20	0,01444	0,20204	
30	329 35-2010.R00	základ čela - viz. F.2.4.: (4,0+0,5)*2*0,8		7,20					
31	329 36-8211.R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí základ požeráku - viz. F.2.5.: 1,5*1,13*2*5,4*0,001	m2	13,99	100,00	1 399,00	0,00097	0,01357	
			t	0,02	20 000,00	366,00	1,05610	0,01933	
				0,02					
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				130 908,60		35,96051	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce							
32	452 38-4111.R00	Podkladní pražce z betonu B 7,5 do 25000 mm2	m	7,20	400,00	2 880,00	0,06456	0,46483	
33	421 95-2211.R00	Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z fošen poklop - viz. F.2.6.: 1,28*0,22*3*0,05	m3	0,04	8 000,00	337,60	0,76025	0,03208	
34	421 95-2212.R00	Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z prken lávky - viz. F.2.8.: 4,2*1,0*0,025	m3	0,11	8 000,00	840,00	0,72754	0,07639	
				0,11					
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 057,60		0,57331	
Díl: 8		Trubní vedení							
35	812 44-2121.R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 600	m	14,00	350,00	4 900,00	0,00002	0,00028	

Položkový rozpočet

Stavba :	Malá vodní nádrž U Jezevčích děr, k.ú. Kotáry
Objekt :	SO - 02 Výpustné zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
36	592-23119	viz. F.2.4.: 14,0 Trouba betonová hrdlová TBH-Q 60/250 6*1,01	kus	14,00	3 560,00	21 573,60	1,46000	8,84760		
37	899 62-3181.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37 trubky - viz. F.2.9.: 13,5*(0,83*0,55+3,14*0,5*0,5/2+3,14*0,4*0,4)	m3	6,06	3 800,00	17 780,58	2,52500	11,81473		
38	899 64-3111.R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 13,5*2*0,6	m2	4,68	450,00	7 290,00	0,00418	0,06772		
	Celkem za	8 Trubní vedení		16,20		51 544,18		20,73032		
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb								
39	931 99 0020	Vložky do dilatačních spár polystyren tl 50 mm lávká - viz. F.2.8.: 1,2*0,2	m2	0,24	50,00	12,00	0,00400	0,00096		
40	931 99 0008	Těsnící bobtnající tmel	m	0,24	180,00	540,00				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb		3,00		552,00		0,00096		
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
41	966 00-8113.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm stav výpustné potrubí - viz. Situace C.4.: 19,0	m	19,00	150,00	2 850,00			-2,05500	-39,04500
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí		19,00		2 850,00				-39,04500
Díl:	97	Prorážení otvorů								
42	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 97 Prorážení otvorů	t	39,05	40,00	1 561,80				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů		39,05		1 561,80				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
43	998 32-4011.R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích 0,034+6,062+35,961+0,573+20,730+0,001	t	63,36	15,00	950,42				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		63,36		950,42				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
44	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg česle - viz. F.2.7.: 4,57+2,64+11,84	kg	19,05	70,00	1 333,50	0,00006	0,00114		
45	553 990043	Ocelové česle 0,83x0,5 m vč. náteru	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,01900	0,01900		
46	767 99-5104.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kování poklopu - viz. F.2.7.: 5,94+6,93+7,42+2,52+0,54+0,72+1,56+8,72	kg	34,35	70,00	2 404,50	0,00005	0,00172		
47	553 990044	Rám a kování poklopu požeráku vč. náteru	kpl	34,35	1 850,00	1 850,00	0,03500	0,03500		
48	767 99-5108.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg lávká - viz. F.2.8.: 692,6+75,4	kg	768,00	20,00	15 360,00	0,00005	0,03840		
49	553 990119	Ocelová lávká dl. 4,2 m vč. branky, zábradlí pozinkovaná	kpl	1,00	17 640,00	17 640,00	0,76800	0,76800		
50	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 767 Konstrukce zámečnické	t	0,86	15,00	12,95				
	Celkem za					41 100,95		0,86326		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO - 03 Bezpečnostní přeliv	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Malá vodní nádrž U jezevčích děr, k.ú. Kotáry	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Plumlov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : DEMSTAV group, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	405 032		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	405 032		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	405 032	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	405 032	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Jan Rudolf, jednatel Datum : 17.6.2014 Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
	 DEMSTAV GROUP ⑤ DEMSTAV group, s.r.o. Tř. 1. máje 243 • 753 01 Hranice IČ: 27844935 • DIČ: CZ27844935			
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		405 031,67 Kč	
DPH	21 % činí :		85 057,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			490 089,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Malá vodní nádrž U jezevčích děr, k.ú. Kotáry
Objekt :	SO - 03 Bezpečnostní přeliv

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	59 610	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	29 420	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	216 550	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	88 928	0	0	0	0
8	Trubní vedení	2 297	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	1 418	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 810	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	405 032	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	405 032	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Malá vodní nádrž U jezevčích děr, k.ú. Kotáry
Objekt :	SO - 03 Bezpečnostní přeliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	131 20-1111.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ práh B: 16,0*1,6*1,0+(2,5*1,9*1,4+1,5*2,6*2,4)*2 práh C: 2*1,5*1,65*2,5	m3	70,00 57,62 12,38	50,00	3 499,75				
2	131 20-1112.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ opevnění návod. svahu+bezp.př.+průleh vč. prahu+zához - F.2.9.: (16,0*7,0+2*2,6*2,5)*0,3+18,5*5,3*0,8+15,0*7,2*1,2+11,0*0,4*0,9 2*1,5*0,4*1,7+88,8	m3	340,34 249,50 90,84	50,00	17 017,00				
3	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ patní dren - viz. F.2.9.: 38,0*1,4*0,7	m3	37,24 37,24	80,00	2 979,20				
4	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním práh B: 16,0*0,7*1,0+(2,5*1,1*1,4+1,5*2,0*2,4)*2 práh C: 2*1,5*(1,65-0,4)*2,5+2*1,5*1,4/2*1,15*2	m3	47,51 33,30 14,21	75,00	3 562,88				
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přebytečná zemina: 70,0+37,2+47,5	m3	59,70	30,00	1 791,00				
6	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 přebytečná zemina: 340,3	m3	340,30 340,30	30,00	10 209,00				
7	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m na prosypání záhozu: 88,8*0,2	m3	17,76 17,76	20,00	355,20				
8	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přebytečná zemina: 59,7+340,3	m3	382,20 400,00	40,00	15 288,00				
9	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných prosypání záhozu: -17,8	m3	382,20	5,00	1 911,00				
10	182 30-1123.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 přebytečná zemina: 382,2	m2	382,20	20,00	1 776,00				
11	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 prosypání záhozu - viz. F.2.9.: 88,8/1,0	m2	88,80	12,00	1 065,60				
12	005 724801	Travní směs 88,8*0,02*1,03	kg	88,80 1,83 1,83	85,00	155,49	0,00100	0,00183		
	 Celkem za 1 Zemní práce					59 610,12		0,00183		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
13	273 31-3621.R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25) podkl. bet - viz. F.2.9.: 3,6	m3	3,60 3,60	3 000,00	10 800,00	2,52500	9,09000		
14	212 57-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů šterkopiskem tříděným patní dren - viz. F.2.9.: 38,0*1,4*0,7	m3	37,24 37,24	500,00	18 620,00	1,92050	71,51942		
	 Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání					29 420,00		80,60942		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
15	329 32-1114.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V8 T100 B30 prahy - viz. F.2.9.: 36,0	m3	36,00 36,00	4 000,00	144 000,00	3,00265	108,09540		

Položkový rozpočet

Stavba :	Malá vodní nádrž U Jezevčích děr, k.ú. Kotáry
Objekt :	SO - 03 Bezpečnostní přeliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	denhmot / MJ	denhmot celk. (t)
16	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných práh B: (2*1,5*2,3+2*2,5*1,9+16,0*1,5+0,7*2,3)*2*5*0,7*1,5 práh C: (2*1,5*2,4+2*1,5*1,6+11,0*0,8+0,4*2,4)*2*0,4*0,8	m2	133,11 89,27 43,84	350,00	46 588,50	0,01444	1,92211		
17	329 35-2010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	133,11	100,00	13 311,00	0,00097	0,12912		
18	329 36-8211.R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí práhy - viz. F.2.9.: 115,0*5,0*0,001	t	0,58 0,58	22 000,00	12 650,00	1,05610	0,60726		
	Celkem za					216 549,50		110,75388		
Díl: 4		3 Svislé a kompletní konstrukce								
19	462 51-1270.R00	Vodorovné konstrukce Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg viz. F.2.9.: 88,8	m3	88,80	650,00	57 720,00	2,12160	188,39808		
20	462 51-9002.R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg viz. F.2.9.: 88,8/1,0	m2	88,80	100,00	8 880,00				
21	464 53-1112.R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm. z terénu viz. F.2.9.: 114,5*0,3	m3	34,35 34,35	650,00	22 327,50	2,16000	74,19600		
	Celkem za					88 927,50		262,59408		
Díl: 8		4 Vodorovné konstrukce								
22	871 21-8113.R00	Trubní vedení Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm patní dren - viz. Situace C.4.: 38,0	m	38,00	15,00	570,00				
23	286-11225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 38,0*1,01	m	38,38 38,38	45,00	1 727,10	0,00080	0,03070		
	Celkem za					2 297,10		0,03070		
Díl: 93		8 Trubní vedení								
24	931 99 0001	Dokončovací práce inž.staveb Těsnící pás dilatačních spár viz. F.2.9. - práh B+C: 1,5*5+0,8	m	8,30 8,30	50,00	415,00				
25	931 99 0015	Úprava dilatační spáry pěnovým polystyr. tl. 10 mm zatmelení Sika Flex viz. F.2.9. - práh B+C: 1,5*5*0,7+0,8*0,4	m2	5,57 5,57	180,00	1 002,60				
	Celkem za					1 417,60				
Díl: 99		93 Dokončovací práce inž.staveb								
26	998 32-4011.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích 0,002+80,609+110,754+262,594+0,031	t	453,99 453,99	15,00	6 809,85				
	Celkem za					6 809,85				