

Evidenční list vyhrazené změny			
Evidenční číslo a název Stavby: 3271127209 - I/35 Lešná - Palačov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 204/001	Číslo ZBV: 018.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč Zhotovitel: Společnost I/35 Lešná Palačov, COLAS CZ, HUNGÁRIA a FIRESTA-Fišer Popis Změny: V rámci zpracování RDS byly upřesněny výkresy tvarů, vyztužení a detaily jednotlivých konstrukcí. Sjednotily se délky a tvary dřvků podpěr a byly upraveny výškové úrovně základové spáry na podpěrách P2, P3, P5 a P6. Z tohoto důvodu došlo k přepočtu množství výztuže v konstrukci vrtných pilot, základů, podpěr, opěr a přechodových desek a s ohledem na postup výstavby byl také upraven tvar konsolidačního násypu. Úpravy jednotlivých konstrukčních prvků mají vliv na položky s poř. č. 6, 11, 20, 25, 26, 31, 32, 36, 44, 49, 67, 77 a 93.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-124 870,01		571 643,76	446 773,75
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis Ing. Pavel Dvořák <small>Digitálně podepsal Ing. Pavel Dvořák Datum: 2024.10.09 13:06:05 +02'00'</small>
Správce stavby	jméno Ing. Pavel Dvořák	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno Ing. Karel Chudárek	datum	podpis <small>Digitálně podepsal Ing. Karel Chudárek Ředitelství silnic a dálnic s. p. 10.10.2024 11:32:15</small>
Zhotovitel	jméno Ing. Jan Bužek	datum	podpis Ing. Jan Bužek <small>Digitálně podepsal Ing. Jan Bužek Datum: 2024.09.12 13:52:58 +02'00'</small>

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 018.1

Evidenční číslo a název Stavby:

3271127209 - I/35 Lešná - Palačov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TR. I	M3	4 760,000000	5 378,500000	618,500000	164,02	780 735,20	0,00	101 446,37	882 181,57	101 446,37	12,99
11	17411.a	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	882,354000	800,344000	-82,010000	294,08	259 482,66	-24 117,50	0,00	235 365,16	-24 117,50	-9,29
20	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	117,638000	126,146000	8,508000	25 481,16	2 997 552,70	0,00	216 793,71	3 214 346,41	216 793,71	7,23
25	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	781,162000	764,046000	2,884000	7 762,60	5 908 596,14	0,00	22 387,34	5 930 983,48	22 387,34	0,38
26	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B	T	124,694000	130,303000	5,609000	25 481,16	3 177 347,77	0,00	142 923,83	3 320 271,60	142 923,83	4,50
31	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	499,347000	505,070000	5,723000	9 748,74	4 868 004,07	0,00	55 792,04	4 923 796,11	55 792,04	1,15
32	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	50,940000	46,986000	-3,954000	25 481,16	1 298 010,29	-100 752,51	0,00	1 197 257,78	-100 752,51	-7,76
36	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	8,020000	8,300000	0,280000	31 851,45	255 448,63	0,00	8 918,41	264 367,04	8 918,41	3,49
44	451311	PODKLA VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	102,830000	106,167000	3,337000	4 519,47	464 737,10	0,00	15 081,47	479 818,57	15 081,47	3,25
49	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	72,800000	78,000000	5,200000	1 303,87	94 921,74	0,00	6 780,12	101 701,86	6 780,12	7,14
67	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	132,500000	135,200000	2,700000	214,61	28 435,83	0,00	579,45	29 015,28	579,45	2,04
77	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH	M	52,200000	54,800000	2,600000	361,93	18 892,75	0,00	941,02	19 833,77	941,02	4,98
Celkem								20 182 164,88	-124 870,01	571 643,76	20 598 938,63	446 773,75	2,22

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.9 (24.2.33.0)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 018.3

Evidenční číslo a název Stavby: 3271127209 - I/35 Lešná - Palačov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	6,000000	3,000000	-3,000000	3 824,09	22 944,54	-11 472,27	0,00	11 472,27	-11 472,27	-50,00
9	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 965,554000	1 597,444000	-368,110000	85,22	167 504,51	-31 370,33	0,00	136 134,18	-31 370,33	-18,73
21	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	1 267,200000	1 734,000000	466,800000	2 003,37	2 538 670,46	0,00	935 173,12	3 473 843,58	935 173,12	36,84
22	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	1 267,200000	1 734,000000	466,800000	2 003,37	2 538 670,46	0,00	935 173,12	3 473 843,58	935 173,12	36,84
47	451383	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE	M3	63,000000	51,000000	-12,000000	9 685,07	610 159,41	-116 220,84	0,00	493 938,57	-116 220,84	-19,05
50	45747	VÝROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,730000	0,000000	-0,730000	181 404,60	139 725,36	-139 725,36	0,00	0,00	-139 725,36	-100,00
70	75724	VÝVODY Z VÝZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BP	KUS	16,000000	18,000000	2,000000	1 856,04	29 696,64	0,00	3 712,08	33 408,72	3 712,08	12,50
93	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	128,000000	148,000000	20,000000	2 088,05	267 270,40	0,00	41 761,00	309 031,40	41 761,00	15,63
Nové položky													
1001	17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000000	246,376000	246,376000	732,34	0,00	0,00	180 431,00	180 431,00	180 431,00	100,00
Celkem								6 314 641,76	-298 788,80	2 096 250,32	8 112 103,30	1 797 461,52	28,46

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.9 (24.2.33.0)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 018

Evidenční číslo a název Stavby:

3271127209 - I/35 Lešná - Palačov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	6,000000	3,000000	-3,000000	3 824,09	22 944,54	-11 472,27	0,00	11 472,27	-11 472,27	-50,00
6	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I	M3	4 760,000000	5 378,500000	618,500000	164,02	780 735,20	0,00	101 446,37	882 181,57	101 446,37	12,99
8	13173	HLoubení jam zapaží nepaží tr. I	M3	1 965,554000	1 597,444000	-368,110000	85,22	167 504,51	-31 370,33	0,00	136 134,18	-31 370,33	-18,73
11	17411.a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	882,354000	800,344000	-82,010000	294,08	259 482,66	-24 117,50	0,00	235 365,16	-24 117,50	-9,29
20	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	117,638000	126,146000	8,508000	25 481,16	2 997 552,70	0,00	216 793,71	3 214 346,41	216 793,71	7,23
21	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	1 267,200000	1 734,000000	466,800000	2 003,37	2 538 670,46	0,00	935 173,12	3 473 843,58	935 173,12	36,84
22	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	1 267,200000	1 734,000000	466,800000	2 003,37	2 538 670,46	0,00	935 173,12	3 473 843,58	935 173,12	36,84
25	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	761,162000	764,046000	2,884000	7 762,60	5 908 596,14	0,00	22 387,34	5 930 983,48	22 387,34	0,38
26	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	124,694000	130,303000	5,609000	25 481,16	3 177 347,77	0,00	142 923,83	3 320 271,60	142 923,83	4,50
31	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	499,347000	505,070000	5,723000	9 748,74	4 868 004,07	0,00	55 792,04	4 923 796,11	55 792,04	1,15
32	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	50,940000	46,986000	-3,954000	25 481,16	1 298 010,29	-100 752,51	0,00	1 197 257,78	-100 752,51	-7,76
36	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	8,020000	8,300000	0,280000	31 851,45	255 448,63	0,00	8 918,41	264 367,04	8 918,41	3,49
44	451311	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	102,830000	106,167000	3,337000	4 519,47	464 737,10	0,00	15 081,47	479 818,57	15 081,47	3,25
47	451383	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE	M3	63,000000	61,000000	-12,000000	9 685,07	610 159,41	-116 220,84	0,00	493 938,57	-116 220,84	-19,05
49	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	72,800000	78,000000	5,200000	1 303,87	94 921,74	0,00	6 780,12	101 701,86	6 780,12	7,14
50	45747	VÝROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,730000	0,000000	-0,730000	191 404,60	139 725,36	-139 725,36	0,00	0,00	-139 725,36	-100,00
67	711509	OCHRANA /IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	132,500000	135,200000	2,700000	214,61	28 435,83	0,00	579,45	29 015,28	579,45	2,04

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 018

Evidenční číslo a název Stavby: 3271127209 - I/35 Lešná - Palačov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	75724	VÝVODY Z VYZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BP	KUS	16,000000	18,000000	2,000000	1 856,04	29 696,64	0,00	3 712,08	33 408,72	3 712,08	12,50
77	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	52,200000	54,800000	2,600000	361,93	18 892,75	0,00	941,02	19 833,77	941,02	4,98
93	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	128,000000	148,000000	20,000000	2 088,05	267 270,40	0,00	41 761,00	309 031,40	41 761,00	15,63
Nové položky													
1001	17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000000	246,376000	246,376000	732,34	0,00	0,00	180 431,00	180 431,00	180 431,00	100,00
Celkem								28 486 806,66	-423 658,81	2 667 894,08	28 711 041,93	2 244 235,27	8,48
Celkem ve změně								175 108 528,19	-423 658,81	2 667 894,08	177 352 763,46	2 244 235,27	1,28
Všechny změny celkem								175 108 528,19	-423 658,81	2 667 894,08	177 352 763,46	2 244 235,27	1,28

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: 3271127209 - I/35 Lešná - Palačov		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 204/001	Číslo ZBV: 018.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu			
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2023 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč			
Zhotovitel: Společnost I/35 Lešná Palačov, COLAS CZ, HUNGÁRIA a FIRESTA-Fišer			
Popis Změny:			
<p>V rámci přípravných prací byl u objektu proveden požadovaný doplňkový inženýrsko-geologický průzkum. Byla zjištěna vysoká hladina podzemních vod, a to nad úrovní projektované základové spáry. V důsledku tohoto zjištění přijal projektant RDS opatření, které vedly k prodloužení hloubky pažení u podpěr P3 a P4 a k provedení paženého výkopu u P2 namísto otevřeného výkopu. Tato změna má vliv na položky s poř. č. 1, 9, 21 a 22.</p> <p>Dle PDPS bylo uvažováno s využitím výkopku do zásypů. Během hloubení jam a rýh byly odebrány vzorky zeminy k ověření požadovaných vlastností. Z důvodu nevhodnosti užití vytěžené zeminy pro zpětný zásyp je nezbytné provádět zásypy z nakupovaných materiálů, což má vliv na novou položku s poř. č. 1001.</p> <p>V rámci dopracování detailů u podpěr bylo dále zjištěno, že NK není z hlediska bludných proudů oddělena od spodní stavby, jelikož se na P4 jedná o vetknutí. Došlo se tak k závěru, že se nebudou provádět vrubové klouby v elektroizolačním provedení na ostatních podpěrách . Místo toho dojde k provaření výztuže a osazení měřicích vývodů. Položka s poř. č. 50 se z rozpočtu zcela vypouští. Dopracování detailů v rámci RDS mělo také vliv na množství položky s poř. č. 47 a 70.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-298 788,80		2 096 250,32	1 797 461,52
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)		jméno	Ing. Monika Barányová
		datum	podpis Ing. Monika Barányová
Supervize		jméno	Ing. Pavel Dvořák
		datum	podpis Ing. Pavel Dvořák
Správce stavby		jméno	Ing. Pavel Dvořák
		datum	podpis Ing. Pavel Dvořák
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)		jméno	Ing. Karel Chudárek
		datum	podpis Ing. Karel Chudárek
Zhotovitel		jméno	Ing. Jan Bužek
		datum	podpis Ing. Jan Bužek