

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00039/2019

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

## „Rekonstrukce komunikace v ulici Nad Lobčí, Kralupy nad Vltavou“

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou**

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

číslo účtu: 624171/0100

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

*Zástupce pro věci technické:*

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Ing. Marek Czechmann (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

*Koordinátor BOZP:* Bohumil Oliva (tel.: 777 676 177, e-mail: oliva.b@icloud.com)

*Autorský dozor:* Ing. arch. Jiří Hánl (tel.: 602 709 889, atelier.hanl@centrum.cz)

*Správci komunikace:*

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

**STRABAG a.s.,**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744; DIČ: CZ60838744

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice

číslo účtu: 112071233/0300

jednající/zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Boženy Němcové 756, Benátky nad Jizerou 29471

*Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):*

Ing. Petr Ballek (326 374 170, petr.ballek@strabag.com) – zastoupení dle plné moci

Ing. Pavel Macháček (326 374 170, pavel.machacek@strabag.com) – zastoupení dle plné moci

*Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):*

Ing. Pavel Macháček (321 361 800, pavel.machacek@strabag.com) – vedouc PJ Mělník

Ladislav Moravec (326 361 170, ladislav.moravec@strabag.com) - stavbyvedoucí

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 19/13/4/3, ze dne 24.06.2019, se smluvní strany dohodly v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy specifikovány a naceněny, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst.1 smlouvy, na novou částku ve výši:

Původní cena:	
Cena bez DPH:	6.178.974,83 Kč
DPH 21%:	1.297.584,71 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>7.476.559,54 Kč</b>

Nová cena:	
Cena bez DPH:	6.331.463,35 Kč
DPH 21%:	1.329.607,30 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>7.661.070,65 Kč</b>

a zároveň změnu termínu dokončení stavby, který byl uveden v čl. III. odst.1 smlouvy, na nový termín a to:

Původní termín:	30. 06. 2019
-----------------	--------------

Nový termín:	17. 07. 2019
--------------	--------------


2. Ostatní ujednání se ve smlouvě nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, 22.7. 2019


V Benátkách nad Jizerou, 28.6. 2019


Objednatel:

Zhotovitel:

  
Ing. Marek Czechmann  
starosta města



  
Ing. Petr Ballek  
v zastoupení dle plné moci

  
Ing. Pavel Macháček  
v zastoupení dle plné moci

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(26)

Nabídkový **rozpočet** - soupis prací

Rekonstrukce komunikace v ulici Nad Lobčí, Kralupy n/Vl.

**DODATEK č.1****STRABAG**

Objednatel: Město Kralupy Nad Vltavou

Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
<b>2.</b>		<b>Úprava nivelety vozovky ST 0,120 -0,185 km</b>				
<b>2.5.</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				
2.5....1.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,000	57,60	3 744,00
2.5....6.	56485113R	Podklad z drčeného kameniva 0/32 mm tl 150 mm	m2	-54,000	168,95	-9 123,30
	Poznámka	45*1,2				
2.5....11.	58113111R	Podbeton C20/25 pod konstrukci odvodňovacích pruhů v tl. 170 mm	m2	73,500	493,60	36 279,60
	Poznámka	65*0,3 + ( Ochrana 45*1,2)				
2.5....12.	59621101R	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic odvodňovacího pruhu do MC - TROJŘÁDEK NA VAZBU	m2	19,500	361,28	7 044,96
	Poznámka	"odvoňovací pruh 65*0,3				
<b>2.5.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>37 945,26</b>
<b>2.6.</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
2.6....12.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,000	180,64	11 741,60
	Poznámka	65 m				
2.6....21.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,900	3 203,38	12 493,18
	Poznámka	65*0,4*0,15=3,9 m3				
<b>2.6.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>24 234,78</b>
<b>2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Úprava nivelety vozovky ST 0,120 -0,185 km</b>				<b>62 180,04</b>
<b>3.</b>		<b>Výšková úprava povrchových znaků IS</b>				
<b>3.1.</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
3.1....1.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000	1 030,00	18 540,00
3.1....2.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 820,00	7 280,00
	Poznámka	vodovod 15 ks, plyn 3 ks, kanal 4 ks				
<b>3.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>25 820,00</b>
<b>3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Výšková úprava povrchových znaků IS</b>				<b>25 820,00</b>
<b>6.</b>		<b>Palisády</b>				
<b>6.1.</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
6.1....1.	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	22,000	168,00	3 696,00
6.1....2.		palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	6,000	155,00	930,00
6.1....3.		palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	6,000	194,00	1 164,00
6.1....4.		palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	6,000	239,00	1 434,00
6.1....5.		palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	4,000	295,00	1 180,00
<b>6.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>8 404,00</b>
<b>6.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Palisády</b>				<b>8 404,00</b>
<b>8.</b>		<b>Zemní práce - kubatura odkopávek</b>				
<b>8.1.</b>		<b>Zemní práce</b>				
8.1....26.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	316,363	156,56	49 529,79
	Poznámka	435,199*1,9-435199*1,4				
<b>8.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>49 529,79</b>
<b>8.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce - kubatura odkopávek</b>				<b>49 529,79</b>
<b>9.</b>		<b>SO 02 Veřejné osvětlení</b>				
<b>9.1.</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				
9.1....1.	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1, 5 až 6 mm2	m	-8,000	24,09	-192,72
9.1....2.	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	-8,800	13,25	-116,60

Nabídkový **rozpočet** - soupis prací  
 Rekonstrukce komunikace v ulici Nad Lobčí, Kralupy n/VI.  
**DODATEK č.1**

**STRABAG**

Objednatel: Město Kralupy Nad Vltavou  
 Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
9.1....5.	74123100R	Montáž svorkovnice stožárové	kus	-1,000	505,80	-505,80
9.1....6.	3456260	svorkovnice stožárová	kus	-1,000	541,93	-541,93
9.1....7.	74137210R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	-1,000	373,33	-373,33
9.1....9.	741372833	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	kus	-2,000	180,64	-361,28
9.1.	Celkem	Elektroinstalace - silnoproud				-2 091,66
9.2.		Elektroinstalace - rozvodný systém				
9.2....2.	21020402R	Demontáž výložníků osvětlení	kus	-2,000	180,64	-361,28
9.2....4.	31674067	stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m	kus	1,000	4 886,96	4 886,96
9.2....5.	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	-2,000	505,80	-1 011,60
9.2....6.	3484440	výložník pozinkovaný typ SK-1-300	kus	1,000	422,70	422,70
9.2....7.	210204202	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	-1,000	12,04	-12,04
9.2....8.	34512200	objímka žárovky E14 svorcová 1253-040 termoplast	kus	-1,000	12,04	-12,04
9.2....11.	210204202	Montáž kabelové spojky Cu	kus	3,000	488,00	1 464,00
9.2....12.	34512200	kabelová spojka	kus	3,000	560,00	1 680,00
9.2.	Celkem	Elektroinstalace - rozvodný systém				7 056,70
9.3.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
9.3....1.	46000000R	Základ pro osazení sloupů VO (PVC trubka, obetonování do bednění s vynecháním prostupu pro kabeláž)	kus	1,000	1 589,65	1 589,65
9.3.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 589,65
9.	Celkem	SO 02 Veřejné osvětlení				6 554,69
	Celkem	Rekonstrukce komunikace v ulici Nad Lobčí, Kralupy n/VI. - DODATEK č.1				152 488,52

**REKAPITULACE**

Původní cena:	
bez DPH:	6 178 974,83
DPH 21%:	1 297 584,71
včetně DPH:	7 476 559,54
DODATEK č.1	
bez DPH:	152 488,52
DPH 21%:	32 022,59
včetně DPH:	184 511,11
Nová cena:	
bez DPH:	6 331 463,35
DPH 21%:	1 329 607,30
včetně DPH:	7 661 070,65

Ing. Petr Ballek  
 technický vedoucí  
 oblasti

Ing. Pavel MACHÁČEK  
 hlavní stavbyvedoucí  
 VP.I



STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
 (26)