



č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Obnova objektu OÚ č. p. 160 v Týně nad Bečvou“

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Obchodní jméno:	Obec Týn nad Bečvou	
	Sídlo:	Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou	
	Zastoupený:		
	ve věcech smluvních:	Ing. Antonín Ryšánek, starosta obce	
			tel. +420 792 308 986 e-mail: starosta@tynnadbecvou.cz
	ve věcech technických:	Ing. Antonín Ryšánek, starosta obce	
			tel. +420 792 308 986 e-mail: starosta@tynnadbecvou.cz
	IČO:	008 50 641	
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	Ing. Karel Klimeš	
	Sídlo:	Osek nad Bečvou 113, 751 22 Osek nad Bečvou	
	Zastoupený:		
	ve věcech smluvních:	Ing. Karel Klimeš	
			tel. +420 724 080 038 e-mail: stavbyklimes@stavbyklimes.cz
	ve věcech technických:		
	stavbyvedoucí:	Plevák Robert	tel. +420 777 810 060 e-mail: bemat.prerov@gmail.com
	IČ:	700 28 001	
	DIČ:	CZ6905195693	
	Bankovní spojení:	1884143369/0800	
	zápis v OR:	subjekt není zapsán v OR	

Čl. II. Definice

1. Podle této smlouvy o dílo:

- objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky,
- zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky,

- příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem „UDRŽOVACÍ PRÁCE – OBJEKT Č.P. 160“ a „ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – OBJEKT Č.P. 160“ zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.) a určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, která jednoznačně vymezuje předmět plnění, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, příslušná projektová dokumentace je přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá,
- rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- termínem zahájení prací je den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem,
- lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) je doba v kalendářních dnech mezi termínem zahájení prací a termínem dokončení díla. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny,
- termín dokončení díla je den, ve kterém zhotovitel doručí písemně objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí - datum,
- termín předání a převzetí díla je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí předmětu díla,
- staveništěm jsou prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště,
- zařízeními staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou,
- zadávacím řízením je postup objednatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen „ZZVZ“, na základě kterého zadavatel uzavřel nebo hodlá uzavřít tuto smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem,
- zadávací dokumentace jsou dokumenty, které stanovily podmínky, na jejichž základě podal zhotovitel nabídku v rámci zadávacím řízení, a jsou přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá, zadávací dokumentace je závazná pro obě smluvní strany,
- méněpracemi jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- nabídka je nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení a je přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá. Nabídka je závazná pro obě smluvní strany a v případě sporů při realizaci díla budou rozhodné i skutečnosti uvedené v tomto dokumentu.

Čl. III. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své nebezpečí dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.
2. Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí v souladu s:
 - touto smlouvou vč. jejích příloh,
 - příslušnou dokumentací,

- podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, nebude-li objednatel určení jinak
- stavebním povolením, bylo-li vydáno,
- dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek,

včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to zejména:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů,
- zajištění povolení k užívání komunikací a veřejných prostranství, vč. poplatků,
- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky, dle pokynů objednatele,
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací,
- zajištění dokladů o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě včetně zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků,
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotovení (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele,
- zajištění vytyčení veškerých existujících podzemních inženýrských sítí, na základě objednatel předané dokumentace o inženýrských sítích, vedoucích staveništem, vč. jejich následovného předání správcům,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,
- provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí a dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně zaškolení obsluhy a komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě na datovém nosiči v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele předat zhotoviteli 2 vyhotovení této příslušné dokumentace v tištěné podobě (bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (tj. se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena a objednatel se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat).
5. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních zákonů, a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu smlouvy.

Čl. IV. Termíny plnění

1. Lhůta pro dokončení díla: **143 dní**
2. Termín předání a převzetí díla: do 10 dní od dokončení díla
3. Místo plnění je definováno příslušnou dokumentací.
4. Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne termínu zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Změna lhůty pro dokončení díla může být změněna z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění, a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění. Lhůta pro dokončení díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy se upraví o odpovídající délku.
6. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných evropských norem, ČSN, nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Předpokládané období nevhodného počasí je období od 1. 12. do 30. 3.
7. O případném změně lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek k této smlouvě o dílo, jinak je neplatný.

Čl. V. Cena plnění

1. Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla:

Cena v Kč bez DPH:	10 746 468,10
21% DPH v Kč:	2 256 758,30
Cena v Kč s DPH:	13 003 226,40

2. Na dodatečné, nebo zapomenuté, položky technologií stavebních prací použitých v příslušné projektové dokumentaci, které nebyly zahrnuty do nabídkového rozpočtu zadávacího řízení, nebude brán zřetel, a je na ně nahlíženo, že jsou započítány jako skryté náklady souvisejících položek rozpočtu. Tato klauzule neplatí v případě oboustranně odsouhlasených víceprací stavby nebo v případě změny objemu prací, nutných pro zdárné dokončení stavby.
3. Pokud během provádění stavby dojde k navýšení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění víceprací přiměřeně upraví cenu díla a lhůtu pro dokončení díla, odpovídající skutečnému rozsahu. Cena případných víceprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud položky víceprací nebudou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, bude k nacenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy RTS DATA platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,85. Pokud se položky víceprací nenacházejí v příloze č. 1 této smlouvy, ani v cenové soustavě RTS DATA, bude postupováno následovně:
 - u prací prováděných zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy RTS DATA, platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,9,

- u prací prováděných poddodavatelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na základě faktur poddodavatelů vynásobené koeficientem 1,05,
 - u dodávek (materiálů, výrobků) bude jednotková cena dodávky stanovena pořizovací cenou dodávky (na základě faktury a dodacího listu předložených zhotovitelem) vynásobenou koeficientem 1,10.
4. Pokud během provádění stavby dojde ke snížení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění méněprací přiměřeně upraví cenu díla, odpovídající skutečnému rozsahu. Cena případných méněprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy
 5. Objednatel připouští změnu ceny pouze v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke změně sazby daně z přidané hodnoty a na základě objednatelem podepsaného změnového listu.
 6. Změnu ceny lze dohodnout pouze písemným dodatkem této smlouvy.

Čl. VI. Fakturace a platba

1. Provedené práce budou placeny měsíčně na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
2. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací. Soupis provedených prací bude předán také v elektronické podobě ve shodné struktuře jako oceněný výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a ve formátu .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData popř. v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.
4. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH.
5. Doba splatnosti faktury - daňového dokladu je sjednána na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury - daňového dokladu objednateli.
6. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
7. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých, a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje.
9. V případě, že dokončené dílo bylo objednatelem převzato s vadami, anebo se skryté vady projevily později, je objednatel ve smyslu ustanovení § 2108 OZ oprávněn pozdržet platbu na oprávněně vystavenou fakturu do výše hrozící škody či slevy z ceny díla dle rozhodnutí objednatele, a to až do doby odstranění vady díla. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou.

Čl. VII. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutý ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nedodrží termíny dokončení prací definované jako milníky v příloze č. 2 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok za každý započatý den prodlení v zákonem stanovené výši.
4. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu reklamovanou v záruční lhůtě ve lhůtě 30 kalendářních dnů, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
7. V případě nesjednání pojištění dle čl. X. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nepojištěný den.
8. V případě porušení ustanovení dle čl. VIII., odst. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně.
9. V případě porušení ustanovení dle čl. X., odst. 24 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně.
10. V případě porušení ustanovení čl. XI, odst. 27 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně.
11. V případě porušení povinnosti dle čl. XI. bodu 36 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně. V případě porušení povinností dle předcházející věty, je zhotovitel povinen osobu porušující ustanovení dle čl. 36 smlouvy okamžitě nahradit. V případě, že osoba nebude zhotovitelem nahrazena ve lhůtě 5 kalendářních dnů, jedná se o opakované porušení povinností zhotovitele dle čl. XI. bodu 36 této smlouvy.
12. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinností předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle čl. XI, odst. 30 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. V případě nepředložení bankovní záruky bankovní záruky dle čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den bez platné bankovní záruky.
14. V případě nepředložení bankovní záruky bankovní záruky dle čl. XIII, odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den bez platné upravené bankovní záruky dle čl. VII, odst. 2 této smlouvy.
15. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Právo na úplnou náhradu škody tímto není dotčeno.
16. Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování sankce provedeného objednatelem. Objednatel je oprávněn ji jednostranně započítat se svým i dosud nesplatným dluhem vůči zhotoviteli, tj. snížit částku platby za plnění zhotovitele, kterou má provést na základě faktury, daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
17. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinností, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

18. Vady díla budou hlášeny v záruční době na následující kontaktní údaje v pracovních dnech na tel.: +420 724 080 038 od 8 do 16 hodin nebo na e-mail stavbyklimes@stavbyklimes.cz.

Čl. VIII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby bránící provedení díla nejpozději do 10 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., popř. odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní platné pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.
7. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání a za nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel.
9. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.
10. Zhotovitel je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.
11. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
12. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
13. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 10 dní od předání díla, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Čl. IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Předání a převzetí díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
4. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
7. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své poddodavatele.
8. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla, a pro jeho další provozování.
9. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přijímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí díla podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.
10. Objednatel nemá právo v souladu s § 2628 občanského zákoníku, v platném znění odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise o předání a převzetí díla.
11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do konečného rozhodnutí soudu zhotovitel.
12. Odstranění případných vad nebránících užívání díla, zjištěných při předání a převzetí díla, bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady přijímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

Čl. X. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel přijímá záruku 60 měsíců na předmět díla ode dne předání a převzetí díla bez vad.
2. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.
3. Reklamací vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 - ti pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel.
5. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
6. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vad díla vzniká i

v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

7. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatel. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.
8. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 24 měsíců ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla.
9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací.
10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.
11. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvou na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, číslo pojistné smlouvy 4880256977 název pojišťovací společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. v minimální výši odpovídající sjednané ceně díla. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvou na stavebně – montážní pojištění, číslo pojistné smlouvy 4886160232 název pojišťovací společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. v minimální výši odpovídající sjednané ceně díla. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

Čl. XI. Další ujednání

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, či soukromém, způsobeném prováděním stavby, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 14 dnů od způsobení škody.
3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
5. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.
6. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele a objednatel. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, v případě výskytu vad dnem převzetí odstraněných vad.
7. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změnu této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, jako např. vícepráce, méněpráce nebo změny předmětu plnění podle dodatečných požadavků objednatele, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést

stručný, ale přesný technický popis změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny v souladu s čl. V. této smlouvy včetně případné změny lhůty pro dokončení díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Změnový list musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy změny vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatel a slouží jako podklad pro dodatek smlouvy o dílo. Bez objednatel podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.

10. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky, týkající se věci, na niž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění stavby dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit.
12. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a o ochraně životního prostředí a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a prováděcích předpisů, v platném znění.
13. Zhotovitel je povinen vést všechna jednání v českém jazyce.
14. Zhotovitel provede stavbu v souladu s aktuálně platným stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.
15. Není-li této smlouvě sjednáno jinak, objednatel zabezpečí všechna správní rozhodnutí, která jsou potřebná k provádění díla, a předá je zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem potřebnou součinnost.
16. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění zajišťuje objednatel na vlastní náklady. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace je zodpovědný objednatel.
17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
18. Zhotovitel může při realizaci díla využít třetí osobu (poddodavatele) a to pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. O úmyslu využít třetí osobu (poddodavatele) při realizaci díla je zhotovitel povinen bezodkladně objednatel písemně informovat. Povinnost zhotovitele písemně informovat objednatel se nevztahuje na třetí osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvedl již v zadávacím řízení. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel a že nový poddodavatel není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s poddodavatelem tehdy, pokud navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatel jiného účastníka zadávacího řízení, kterým účastník zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas s poddodavatelem tehdy, pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku.

19. V případě, že zhotovitel využije při realizaci díla poddodavatele, je výměna kteréhokoli z poddodavatelů možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel a že nový poddodavatel není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatel jiného uchazeče, kterým uchazeč prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Pro výměnu členů realizačního týmu, kterými zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci, se použije uvedené ustanovení obdobně. Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatelem tehdy, pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku.

20. Využije-li objednatel při realizaci díla třetí osobu (poddodavatele), odpovídá, jako by realizaci díla objednatel prováděl sám, včetně odpovědnosti za škodu či jinou nemajetkovou újmu, kterou případně takové třetí osoby svým jednáním způsobí.

21. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

22. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

23. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavby, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout technickému dozoru stavby veškerou potřebnou součinnost a je povinen se těchto kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem stavby, technický dozor stavby stanoví termíny kontrolních dnů před zahájením stavby a objednatel nebo technický dozor stavby bude o těchto termínech zhotovitele informovat. Kontrolní dny budou organizovány zpravidla 1x za týden po dobu provádění stavebních prací. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby.

24. Objednatel zajistí vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v realizační fázi stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě. Zhotovitel je povinen se plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu provádění prací řídit.

25. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
26. Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko autora příslušné dokumentace a objednatele.
27. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 - ti pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí a zhotovitel je povinen smlouvu bez zbytečného odkladu objednateli předložit.
28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru dle této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
29. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 28 tohoto článku této smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
30. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
31. V případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 31 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
32. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s realizací zakázky postupovat své pohledávky jiným subjektům.
33. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že dílo je zadáno jako veřejná zakázka. V této souvislosti zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ, prováděcích předpisů k ZZVZ, jakož i s ohledem na povahu díla relevantní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů. Zhotovitel se zavazuje seznámit se s případnými změnami relevantních právních předpisů.
34. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).
35. Zhotovitel tímto v návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, prohlašuje, že:
- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),

- c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

36. Zhotovitel tímto prohlašuje, že splnění podmínek uvedených v bodě čl. XI., odst. 35 této smlouvy se týká i případných všech poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí nebo budou podílet na plnění předmětu plnění více než 10 % hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy.

Čl. XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:

- nedokáže-li zhotovitel, bez odůvodněných příčin, náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně zastaví provádění díla na dobu delší než pět (5) pracovních dnů,
- jestliže zhotovitel neustále nebo nápadně zanedbává plnění svých povinností,
- porušení jakékoli povinnosti dle čl. XI. bodu 18, 19, 34, 35 a 36 smlouvy,
- porušení povinností dle čl. XIII smlouvy,
- neobdrží-li finanční dotaci na spolufinancování předmětu díla,
- pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. XI, odst. 30 této smlouvy.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem:

- prodloužení s placením faktur za provedené a převzaté práce o více než 90 dnů.

3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednatelem.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele, pokud potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky.

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.

7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:

- strany si potvrdí písemně, že došlo ke zrušení této smlouvy odstoupením,
- zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,
- zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,
- úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

XIII. Bankovní záruky

1. Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle čl. V. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus čtyři (4) měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodloužující lhůtu pro dokončení díla plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle předchozí věty se prvním dnem jeho prodlení odkládá splatnost všech již splatných a dosud neuhrazených nároků zhotovitele a dosud nesplatné nároky nemohou dospět; tento stav trvá až do splnění předmětné povinnosti zhotovitele.
3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžitě i nepeněžitě pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpateľná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
5. Bankovní záruka v originále listiny nebo originále listiny v elektronické podobě, opatřené platnými elektronickými podpisy vystavovatele listiny, bude předložena objednateli nejpozději do 10 – ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předání a převzetí díla prostého všech vad a vyklizení staveniště.

Čl. XIV. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Čl. XV. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu této smlouvy nepovažují.

3. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
4. Při ukončení smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody aj.).
5. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran).
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
8. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
9. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
10. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
11. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 OZ přejímá nebezpečí změny okolností s důsledky tam uvedenými.
12. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě na celém obsahu této smlouvy.
13. Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty:
 - Příloha č. 1 – Oceněný výkazy výměr
 - Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram výstavbyPřílohy, které se fyzicky se smlouvě nepřikládají:
 - Příloha č. 3 – Příslušná projektová dokumentace
 - Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace
 - Příloha č. 5 – Nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení

V Týně nad Bečvou

V Oseku nad Bečvou

.....
Ing. Antonín Ryšánek, starosta obce
Objednatel

.....
Ing. Karel Klimeš
Zhotovitel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	UDRŽOVACÍ PRÁCE -UZNATELNÉ NÁKLADY DO 40%	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	92
JKSO:	Zpracoval: Ing. Karel Klimeš	Datum:	45019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 486,06	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		0
	Montáž	163 578,33	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	959 547,18	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	233 607,48				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a s		4 007,11						
ZRN celkem		1 369 226,16	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z o		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z o		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 374 026,16	DPH 21%	288 545,49
		Celkem bez DPH	1 374 026,16
		Celkem včetně I	1 662 571,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Doba výstavby:			Objednatel:			
Druh stavby:		UDRŽOVACÍ PRÁCE -UZNATELNÉ NÁKLADY DO 40%	Začátek výstavby:			Projektant:			
Lokalita:		Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Konec výstavby:			Zhotovitel: Ing. Karel Klimeš. Osek nad Bečvou 113, 751 22			
JKSO:			Zpracováno dne:			03.dub Zpracoval: Ing. Karel Klimeš			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		HSV				8 486,06	163 578,33	172 064,39	
	13	Hloubené vykopávky				0,00	24 979,50	24 979,50	
1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	81,90	305,00	0,00	24 979,50	24 979,50	IS II / 2022
	16	Přemístění výkopku				0,00	56 933,56	56 933,56	
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	102,10	27,61	0,00	2 818,84	2 818,84	IS II / 2022
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	102,10	105,49	0,00	10 770,00	10 770,00	IS II / 2022
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	106,30	142,99	0,00	15 199,12	15 199,12	IS II / 2022
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	106,30	110,50	0,00	11 745,60	11 745,60	IS II / 2022
6	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	80,00	205,00	0,00	16 400,00	16 400,00	IS II / 2022
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	41 136,17	41 136,17	
7	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	106,30	387,00	0,00	41 136,17	41 136,17	IS II / 2022
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				4 781,48	4 886,68	9 668,16	
8	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,46	1 296,00	4 781,48	4 886,68	9 668,16	IS II / 2022
	62	Úprava povrchů vnější				3 704,58	35 642,42	39 347,00	
9	622451144R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 3	m2	80,30	490,00	3 704,58	35 642,42	39 347,00	IS II / 2022
		PSV				959 547,18	242 414,59	1 201 961,77	
	713	Izolace tepelné				281 022,84	34 513,61	315 536,44	
10	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	161,82	41,50	0,00	6 715,53	6 715,53	IS II / 2022
11	28323162	Fólie thermo tl. 2,0 mm	kus	186,09	130,50	24 285,14	0,00	24 285,14	IS II / 2022
12	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	161,82	41,50	0,00	6 715,53	6 715,53	IS II / 2022
13	283754907	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 140 mm	m2	166,67	816,00	136 006,47	0,00	136 006,47	IS II / 2022
14	713181111R00	Izolace minerální foukaná do dutin stropů	m3	53,10	2 630,00	120 731,23	18 921,77	139 653,00	IS II / 2022
15	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,21	977,00	0,00	2 160,77	2 160,77	IS II / 2022
	723	Vnitřní plynovod				12 208,09	19 363,78	31 571,86	
16	723164105RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	21,00	310,49	1 661,82	4 858,47	6 520,29	IS II / 2022
17	723164103RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	1,00	272,01	51,00	221,01	272,01	IS II / 2022

18	723120204R00	Potrubí ocelové závitové čemé svařované DN 25	m	1,00	543,99	264,91	279,08	543,99	IS II / 2022
19	722181242RT9	Izolace návleková tl. stěny 10 mm	m	19,00	101,00	748,04	1 170,96	1 919,00	IS II / 2022
20	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	437,99	355,63	82,36	437,99	IS II / 2022
21	723235113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	2,00	929,01	1 635,36	222,66	1 858,02	IS II / 2022
22	734267312R00	Šroubení topenářské DN 15	kus	1,00	113,50	70,68	42,82	113,50	IS II / 2022
23	734267314R00	Šroubení topenářské DN 25	kus	2,00	269,00	429,55	108,45	538,00	IS II / 2022
24	723234221RM8	Regulátor STL/NTL typ 25 , Qmax 25m3 / hod	kus	1,00	4 995,00	4 832,45	162,55	4 995,00	IS II / 2022
25	72319-R-5	Tvarové kusy pro plynoměr G4	Kč	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	
26	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové čemé DN 15	kus	1,00	1 373,99	650,84	723,15	1 373,99	IS II / 2022
27	723191112R00	Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m	kus	1,00	1 583,01	1 507,80	75,21	1 583,01	IS II / 2022
28	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	23,00	32,19	0,00	740,37	740,37	IS II / 2022
29	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	3,00	274,50	0,00	823,50	823,50	IS II / 2022
30	72319-R-1	Ochranný plechový kryt na potr. v rýze	m2	3,80	379,00	0,00	1 440,20	1 440,20	
31	72319-R-2	Ochranné pospojování	m2	1,00	1 795,00	0,00	1 795,00	1 795,00	
32	72319-R-3	REVIZE	m2	1,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	
33	72319-R-4	Elm.uzávěr DN 1"	m2	1,00	3 990,00	0,00	3 990,00	3 990,00	
34	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,13	667,00	0,00	87,99	87,99	IS II / 2022
731 Kotelny						102 632,91	6 289,77	108 922,69	
35	731249124R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 29 kW	soubc	1,00	4 265,00	59,03	4 205,97	4 265,00	IS II / 2022
36	48417313.12	Kotel plynový 32 kW	kus	1,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	
37	731412111R00	Odkouř. koax.svislé 60/100 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	4,00	3 270,00	11 260,55	1 819,45	13 080,00	IS II / 2022
38	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	2,00	81,91	138,03	25,79	163,82	IS II / 2022
39	31484426.1	Komínová hlava	kus	1,00	1 315,90	1 275,32	40,58	1 315,90	
40	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,04	4 805,00	0,00	197,97	197,97	IS II / 2022
732 Strojovny						22 649,84	5 035,78	27 685,62	
41	732331513R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 25 l	soubc	1,00	1 442,00	1 329,47	112,53	1 442,00	IS II / 2022
42	7324213.1	Čerpadlo cirkulační 25/1-5	soubc	1,00	6 894,00	6 586,35	307,65	6 894,00	IS II / 2022
43	7324213.11	Čerpadlo Č1- 25/1-6 -viz PD	kus	1,00	3 706,00	3 399,95	306,05	3 706,00	
44	7324213.12	Čerpadlo Č1- 25/1-4 -viz PD	kus	1,00	3 697,00	3 390,08	306,92	3 697,00	
45	732349106R00	Montáž a dod.anuloidu DN 50/PN16 ,vč. izolace	soubc	1,00	11 790,00	7 943,99	3 846,01	11 790,00	IS II / 2022
46	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,08	1 970,00	0,00	156,62	156,62	IS II / 2022
733 Rozvod potrubí						41 973,24	25 524,84	67 498,08	
47	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	6,00	776,00	3 614,17	1 041,83	4 656,00	IS II / 2022
48	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	45,00	555,00	17 130,68	7 844,32	24 975,00	IS II / 2022
49	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	38,00	402,50	9 322,18	5 972,82	15 295,00	IS II / 2022
50	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	32,00	477,50	10 031,37	5 248,63	15 280,00	IS II / 2022
51	733111315R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25	m	1,00	581,00	307,43	273,57	581,00	IS II / 2022
52	71349-R-06	Izolace potrubí AL fólie	m	121,00	44,20	1 540,18	3 808,02	5 348,20	IS II / 2022
53	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	121,00	9,60	27,23	1 134,37	1 161,60	IS II / 2022
54	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,13	1 506,01	0,00	201,28	201,28	IS II / 2022

734	Armatury				26 352,75	8 839,23	35 191,98		
55	734297213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 25	kus	1,00	265,00	146,19	118,81	265,00	ŘS II / 2022
56	734134412R00	Ventily pojist. ,DN 20	soubc	1,00	9 595,00	9 182,74	412,26	9 595,00	ŘS II / 2022
57	734293222R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. , DN 20	kus	1,00	368,00	275,60	92,40	368,00	ŘS II / 2022
58	734247122R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20	kus	1,00	194,50	86,19	108,31	194,50	ŘS II / 2022
59	734295383R00	Kohout kulový výtokový, GIACOMINI R621 DN 20	kus	4,00	416,00	1 442,00	222,00	1 664,00	ŘS II / 2022
60	734295382R00	Kohout kulový výtokový, GIACOMINI R621 DN 15	kus	2,00	310,50	540,45	80,55	621,00	ŘS II / 2022
61	734297212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závit Slovarm K-508 DN 20	kus	1,00	222,00	113,73	108,27	222,00	ŘS II / 2022
62	734111411R00	Ventily kulový, DN 15	soubc	2,00	1 548,00	2 416,66	679,34	3 096,00	ŘS II / 2022
63	734413122R00	Teploměr	kus	4,00	446,99	1 064,14	723,82	1 787,96	ŘS II / 2022
64	73441-R-01	AOV 3/8"	kus	5,00	409,00	0,00	2 045,00	2 045,00	
65	73441-R-02	Topná zkouška a zaškolení obsluhy	hod	6,00	330,00	0,00	1 980,00	1 980,00	
66	734224124RT2	Ventil termostat.rohový,vnitřní z.HERZ TS-90 DN 25	kus	5,00	1 468,00	6 627,36	712,64	7 340,00	ŘS II / 2022
67	734225224RT3	Ventil termostatický,přímý,GIACOMINI R402TG DN 25	kus	5,00	1 042,00	4 457,69	752,31	5 210,00	ŘS II / 2022
68	73441-R-03	Tvarovka CU	Kč	1,00	775,00	0,00	775,00	775,00	
69	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02	1 142,00	0,00	28,52	28,52	ŘS II / 2022
735	Otopná tělesa					41 832,52	3 761,47	45 593,99	
70	735157562R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	1,00	7 210,00	6 815,55	394,45	7 210,00	ŘS II / 2022
71	735157564R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,00	7 990,00	7 588,23	401,77	7 990,00	ŘS II / 2022
72	735157566R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	2,00	8 770,00	16 729,15	810,85	17 540,00	ŘS II / 2022
73	735157570R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00	11 170,00	10 684,72	485,28	11 170,00	ŘS II / 2022
74	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20 - 22	kus	5,00	295,50	14,87	1 462,63	1 477,50	ŘS II / 2022
75	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,15	1 354,00	0,00	206,49	206,49	ŘS II / 2022
736	Podlahové vytápění					128 562,92	131 945,35	260 508,26	
76	736110005RT3	Podlahové vytápění na systémovou desku vč.příslušenství -viz PD	m2	150,00	1 731,00	128 562,92	131 087,08	259 650,00	ŘS II / 2022
77	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,50	1 707,99	0,00	858,26	858,26	ŘS II / 2022
764	Konstrukce klempířské					5 475,98	2 718,87	8 194,85	
78	764812720R00	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 950 mm	m	4,20	757,00	1 953,08	1 226,32	3 179,40	ŘS II / 2022
79	764812690RT2	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 750 mm	m	6,38	769,00	3 522,90	1 383,32	4 906,22	ŘS II / 2022
80	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,05	2 125,00	0,00	109,23	109,23	ŘS II / 2022
766	Konstrukce truhlářské					296 836,12	4 421,90	301 258,02	
81	766622222R00	Okna komplet.otvíravá do ráků, 1kříd.do 0,81 m2	kus	5,00	308,00	688,29	851,71	1 540,00	ŘS II / 2022
82	61110503	Okno dřevěné 620 x 900 mm -označení 7/T- popis viz PD	kus	5,00	8 295,00	41 475,00	0,00	41 475,00	ŘS II / 2022
83	766622234R00	Okna komplet.otvíravá do ráků, 2kříd.do 2,10 m2	kus	2,00	466,51	424,43	508,59	933,02	ŘS II / 2022
84	61110441	Okno dřevěné napoj. 1147 x 1774 mm -označení 10/T- popis viz PD	kus	2,00	21 670,00	43 340,00	0,00	43 340,00	ŘS II / 2022
85	766622235R00	Okna komplet.otvíravá do ráků, 2kříd.nad 2,10 m2	kus	4,00	518,00	975,99	1 096,01	2 072,00	ŘS II / 2022
86	61110532	Okno dřevěné 2090 x 1366 mm -označení 8/T- popis viz PD	kus	4,00	22 470,00	89 880,00	0,00	89 880,00	ŘS II / 2022
87	766622277R00	Okna komplet.otvíravá do ráků, 4kříd.nad 4,10 m2	kus	2,00	797,00	628,46	965,54	1 594,00	ŘS II / 2022
88	61110449	Okno dřevěné napoj. 2334 x 1774 mm -označení 9/T- popis viz PD	kus	2,00	26 840,00	53 680,00	0,00	53 680,00	ŘS II / 2022
89	766641231R00	Balkón.dveře do rámu 1kříd.do 1m,bez nadsvětliku	kus	2,00	289,00	303,95	274,05	578,00	ŘS II / 2022

90	61110493.1	Dveře balkonové dřevěné 1085 x 2440 mm -označení 10/T- popis viz PD	kus	2,00	19 520,00	39 040,00	0,00	39 040,00	TS II / 2022
91	766661612R00	Montáž dveří bez polodrážky, MD,1kř. do 80 cm	kus	1,00	726,00	0,00	726,00	726,00	TS II / 2022
92	6116550-1	Dveře dřevěné vstupní 80x200 cm -ozn.11/T	kus	1,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	TS I / 2021
Celkem:								1 374 026,16	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby: **OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou**

Objednatel:

Druh stavby: **UDRŽOVACÍ PRÁCE -UZNATELNÉ NÁKLADY DO 40%** Projektant:

Lokalita: Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký

Zhotovitel:

Ing. Karel Klimeš. Osek nad Bečvou 113, 751 22

Zpracoval: Ing. Karel Klimeš

Zpracováno dne:

45019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
13 Hloubené vykopávky						
1		132301110R	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	81,90	0,00
			4*16,5*0,5*0,9		29,70	
			4*29*0,5*0,9		52,20	
16 Přemístění výkopku						
2		162201102R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	102,10	0,00
			40,45		40,45	
			100,67-47,7+4,375+3,54+0,76		61,65	
3		162201210R	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	102,10	0,00
4		167101101R	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	106,30	0,00
5		162601102R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	106,30	0,00
			102,095		102,10	
			2+2,2		4,20	
6		162201201R	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	80,00	0,00
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						
7		199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	106,30	0,00
713 Izolace tepelné						
8		713121111R	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	161,82	0,00
			24,7		24,70	
			9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62		32,02	
			16,9+39,1+3,5+45,6		105,10	

9	28323162	Fólie thermo tl. 2,0 mm 161,82 ;ztratiné 15%; 24,273	kus	186,09 161,82 24,27	0,00
10	713121111R1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 24,7 9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62 16,9+39,1+3,5+45,6	m2	161,82 24,70 32,02 105,10	0,00
		skladba -S1- m.č. 1. 10 skladba -S3 - m.č. 1. 1.,,5,6,7,8,9,12,13 skladba -S4 - m.č. 1.2,3,4 a 11			
11	283754907	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 140 mm 161,82 ;ztratiné 3%; 4,8546	m2	166,67 161,82 4,85	0,00
12	713181111RC	Izolace minerální foukaná do dutin stropů 11,048*16,021*0,3	m3	53,10 53,10	0,00
		skladba S5			
13	998713101RC	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,21	0,00
723 Vnitřní plynovod					
14	723164105R1	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	21,00	0,00
15	723164103R1	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	1,00	0,00
16	723120204RC	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,00	0,00
17	722181242R1	Izolace nápleková tl. stěny 10 mm	m	19,00	0,00
18	723235111RC	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	0,00
19	723235113RC	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	2,00	0,00
20	734267312RC	Šroubení topenářské DN 15	kus	1,00	0,00
21	734267314RC	Šroubení topenářské DN 25	kus	2,00	0,00
22	723234221RM	Regulátor STL/NTL typ 25 , Qmax 25m3 / hod	kus	1,00	0,00
23	72319-R-5	Tvarové kusy pro plynoměr G4	Kč	1,00	0,00
24	723190202RC	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	kus	1,00	0,00
25	723191112RC	Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m	kus	1,00	0,00
26	723190907RC	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 21+1+1	m	23,00 23,00	0,00
27	723190909RC	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	3,00	0,00
28	72319-R-1	Ochranný plechový kryt na potr. v rýze 19*0,2	m2	3,80 3,80	0,00
29	72319-R-2	Ochranné pospojování	m2	1,00	0,00
30	72319-R-3	REVIZE	m2	1,00	0,00
31	72319-R-4	Elm.uzávěr DN 1"	m2	1,00	0,00

32	998723101R	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,13	0,00
731 Kotelny					
33	731249124R	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 29 kW	soubor	1,00	0,00
34	48417313.12	Kotel plynový 32 kW	kus	1,00	0,00
35	731412111R	Odkouř. coax.svislé 60/100 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	4,00	0,00
36	731341130R	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	2,00	0,00
37	31484426.1	Komínová hlava	kus	1,00	0,00
38	998731101R	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,04	0,00
732 Strojovny					
39	732331513R	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 25 l	soubor	1,00	0,00
40	7324213.1	Čerpadlo cirkulační 25/1-5	soubor	1,00	0,00
41	7324213.11	Čerpadlo Č1- 25/1-6 -viz PD	kus	1,00	0,00
42	7324213.12	Čerpadlo Č1- 25/1-4 -viz PD	kus	1,00	0,00
43	732349106R	Montáž a dod.anuloidu DN 50/PN16 ,vč. izolace	soubor	1,00	0,00
44	998732101R	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,08	0,00
733 Rozvod potrubí					
45	733163105R	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	6,00	0,00
46	733163104R	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	45,00	0,00
	15	technická místnost		15,00	
	30	podlahové vytápění		30,00	
47	733163102R	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	38,00	0,00
48	733163103R	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	32,00	0,00
49	733111315R	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25	m	1,00	0,00
50	71349-R-06	Izolace potrubí AL fólie	m	121,00	0,00
	6+15+32+38+30	ZTI+ÚT		121,00	
51	733190106R	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	121,00	0,00
	6+15+38+32+30			121,00	
52	998733101R	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,13	0,00
734 Armatury					
53	734297213R	Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 25	kus	1,00	0,00
54	734134412R	Ventily pojist. ,DN 20	soubor	1,00	0,00
55	734293222R	Filtr, vnitřní-vnitřní z. , DN 20	kus	1,00	0,00
56	734247122R	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20	kus	1,00	0,00
57	734295383R	Kohout kulový výtokový, GIACOMINI R621 DN 20	kus	4,00	0,00

58	734295382R	Kohout kulový výtokový, GIACOMINI R621 DN 15	kus	2,00	0,00
59	734297212R	Filtr, vnitřní-vnitřní závit Slovarm K-508 DN 20	kus	1,00	0,00
60	734111411R	Ventily kulový, DN 15	soubor	2,00	0,00
61	734413122R	Teploměr	kus	4,00	0,00
62	73441-R-01	AOV 3/8"	kus	5,00	0,00
63	73441-R-02	Topná zkouška a zaškolení obsluhy 3+3 <i>radiátorové topení +podl.topení</i>	hod	6,00 6,00	0,00
64	734224124R	Ventil termostat.rohový,vnitřní z.HERZ TS-90 DN 25	kus	5,00	0,00
65	734225224R	Ventil termostatický,přímý,GIACOMINI R402TG DN 25	kus	5,00	0,00
66	73441-R-03	Tvarovka CU	Kč	1,00	0,00
67	998734101R	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02	0,00
735 Otopná tělesa					
68	735157562R	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	1,00	0,00
69	735157564R	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,00	0,00
70	735157566R	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	2,00	0,00
71	735157570R	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00	0,00
72	735156920R	Tlakové zkoušky otopných těles 20 - 22	kus	5,00	0,00
73	998735101R	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,15	0,00
736 Podlahové vytápění					
74	736110005R	Podlahové vytápění na systémovou desku vč.příslušenství -viz PD	m2	150,00	0,00
75	998736101R	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,50	0,00
764 Konstrukce klempířské					
76	764812720R	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 950 mm 2*2,1 2/K	m	4,20 4,20	0,00
77	764812690R	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 750 mm 0,7*5+2,4*1,2 1/K, 3/K a 4/K	m	6,38 6,38	0,00
78	998764102R	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,05	0,00
766 Konstrukce truhlářské					
79	766622222R	Okna komplet.otvíravá do ráků, 1kříd.do 0,81 m2 5 <i>označení 7/T- popis viz PD</i>	kus	5,00 5,00	0,00
80	61110503	Okno dřevěné 620 x 900 mm -označení 7/T- popis viz PD	kus	5,00	0,00
81	766622234R	Okna komplet.otvíravá do ráků, 2kříd.do 2,10 m2 2 <i>označení 10/T- popis viz PD</i>	kus	2,00 2,00	0,00
82	61110441	Okno dřevěné napoj. 1147 x 1774 mm -označení 10/T- popis viz PD	kus	2,00	0,00

83	766622235R	Okna komplet.otvíravá do ráků, 2kříd.nad 2,10 m2	kus	4,00	0,00
	4	označení 8/T- popis viz PD		4,00	
84	61110532	Okno dřevěné 2090 x 1366 mm -označení 8/T- popis viz PD	kus	4,00	0,00
85	766622277R	Okna komplet.otvíravá do ráků, 4kříd.nad 4,10 m2	kus	2,00	0,00
	2	označení 9/T- popis viz PD		2,00	
86	61110449	Okno dřevěné napoj. 2334 x 1774 mm -označení 9/T- popis viz PD	kus	2,00	0,00
87	766641231R	Balkón.dveře do rámu 1kříd.do 1m,bez nadsvětlíku	kus	2,00	0,00
	2	označení 10/T- popis viz PD		2,00	
88	61110493.1	Dveře balkonové dřevěné 1085 x 2440 mm -označení 10/T- popis viz PD	kus	2,00	0,00
89	766661612R	Montáž dveří bez polodrážky, MD,1kř. do 80 cm	kus	1,00	0,00
	1	11/T		1,00	
90	6116550-1	Dveře dřevěné vstupní 80x200 cm -ozn.11/T	kus	1,00	0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	UDRŽOVACÍ PRÁCE -UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Zhotovitel:	Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113,751 22 IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	276
JKSO:	Zpracoval:	Ing. Karel Klimeš	Datum: 45019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	866 142,35	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		0
	Montáž	1 582 873,38	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	808 420,90	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	637 047,03				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	667 699,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a s		508 114,12						
ZRN celkem		5 070 296,78	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	5 153 796,78	DPH 21%	1 082 297,32
		Celkem bez DPH	5 153 796,78
		Celkem včetně DPH	6 236 094,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou			Doba výstavby:			Objednatel :			
Druh stavby: UDRŽOVACÍ PRÁCE -UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY			Začátek výstavby:			Projektant:			
Lokalita: Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký			Konec výstavby:			Zhotovitel: Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113,751 22			
JKSO:			Zpracováno dne:			03.dub Zpracoval: Ing. Karel Klimeš			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
1-UZNATELNÉ NÁKLADY							1 457 254,47	3 099 746,37	4 557 000,84
HSV							750 075,40	1 796 530,90	2 546 606,29
1		Zemní práce				0,00	31 959,00	31 959,00	
1	100001500R00	Dočištění stěny	m2	159,00	201,00	0,00	31 959,00	31 959,00	TS II / 2022
13 Hloubené vykopávky						0,00	96 386,52	96 386,52	
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4-ručně	m3	40,45	573,00	0,00	23 177,85	23 177,85	TS II / 2022
3	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	100,67	305,00	0,00	30 704,35	30 704,35	TS II / 2022
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	12,84	494,51	0,00	6 349,51	6 349,51	TS II / 2022
5	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	113,51	102,50	0,00	11 634,78	11 634,78	TS II / 2022
6	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,98	437,00	0,00	3 922,51	3 922,51	TS II / 2022
7	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	84,24	244,51	0,00	20 597,52	20 597,52	TS II / 2022
15 Roubení						2 131,53	21 029,19	23 160,72	
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	136,40	140,00	2 131,53	16 964,47	19 096,00	TS II / 2022
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	136,40	29,80	0,00	4 064,72	4 064,72	TS II / 2022
27 Základy						193 559,16	40 194,63	233 753,79	
10	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	28,77	3 190,00	82 943,18	8 833,12	91 776,30	TS II / 2022
11	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	32,19	1 024,00	17 748,90	15 217,59	32 966,49	TS II / 2022
12	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,78	53 760,00	85 134,14	10 559,74	95 693,88	TS II / 2022
13	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,34	2 980,00	6 293,55	667,73	6 961,28	TS II / 2022
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8,48	613,00	1 439,39	3 758,85	5 198,24	TS II / 2022
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,48	136,51	0,00	1 157,60	1 157,60	TS II / 2022
28 Zpevňování hornin a konstrukcí						99 728,30	219 907,00	319 635,29	
16	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	159,00	113,00	5 659,52	12 307,48	17 967,00	TS II / 2022
17	281606214R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. do 100 cm	m	7,91	4 105,00	27 642,80	4 831,86	32 474,66	TS II / 2022
18	281606114R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm	m	25,63	3 980,00	27 713,34	74 306,00	102 019,34	TS II / 2022
19	281606113R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 60 cm	m	26,97	2 679,99	17 785,52	54 488,45	72 273,97	TS II / 2022
20	281606112R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	15,20	2 015,00	7 279,28	23 356,78	30 636,06	TS II / 2022
21	281606111R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm	m	45,68	1 406,99	13 647,84	50 616,43	64 264,27	TS II / 2022

31	Zdi podpěrné a volné					51 554,47	16 448,79	68 003,26
22	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa	m3	5,12	4 215,01	15 069,76	6 507,72	21 577,48 FS II / 2022
23	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	3,92	4 225,00	11 417,06	5 165,22	16 582,28 FS II / 2022
24	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,33	4 350,00	925,27	490,66	1 415,93 FS II / 2022
25	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22, vč.dodávky lč.20	t	0,31	55 080,01	14 480,97	2 403,25	16 884,23 FS II / 2022
26	311238254R00	Zdivo 44 Profi P15, tl. 440 mm	m2	3,30	3 084,99	8 567,45	1 613,02	10 180,47 FS II / 2022
27	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,02	57 995,00	1 093,97	268,91	1 362,88 FS II / 2022
34	Stěny a příčky					14 850,93	8 926,75	23 777,69
28	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	1,13	2 065,00	1 156,16	1 166,96	2 323,13 FS II / 2022
29	342271311R00	Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 65 mm	m2	22,00	623,00	8 280,45	5 423,06	13 703,51 FS II / 2022
30	342271312R00	Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm	m2	7,61	1 018,00	5 414,32	2 336,73	7 751,05 FS II / 2022
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					81 142,67	83 142,85	164 285,52
31	416021128R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm	m2	56,72	1 141,00	35 312,55	29 404,97	64 717,52 FS II / 2022
32	416023135R00	Podhled -akustický, ozn.P1*	m2	101,60	980,00	45 830,13	53 737,87	99 568,00 FS II / 2022
61	Úprava povrchů vnitřní					145 052,78	320 483,62	465 536,40
33	611420016RA0	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková	m2	105,10	448,00	7 991,95	39 092,85	47 084,80 FS II / 2022
34	611481111R00	Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím	m2	105,10	203,50	5 189,09	16 198,76	21 387,85 FS II / 2022
35	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	89,83	221,00	3 292,22	16 560,74	19 852,96 FS II / 2022
36	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	277,14	221,00	10 156,63	51 090,56	61 247,19 FS II / 2022
37	612456211RT1	Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC	m2	366,97	32,30	3 776,51	8 076,59	11 853,10 FS II / 2022
38	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	16,78	40,90	220,63	465,71	686,34 FS II / 2022
39	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	277,14	436,99	13 977,80	107 128,13	121 105,93 FS II / 2022
40	612434143R00	Omítkový sanační ,vnitřní,3vrst.	m2	301,12	507,00	80 313,47	72 353,86	152 667,33 FS II / 2022
41	611456211R00	Postřik izolací a konstrukcí stropů, MC	m2	105,10	144,01	5 619,04	9 516,41	15 135,45 FS II / 2022
42	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	350,00	19,50	6 825,00	0,00	6 825,00 FS II / 2022
43	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	120,54	63,80	7 690,45	0,00	7 690,45 FS II / 2022
63	Podlahy a podlahové konstrukce					138 352,01	44 424,94	182 776,95
44	631416211RT3	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 5 - 8 cm	m3	9,42	9 980,00	80 208,39	13 848,12	94 056,51 FS II / 2022
45	632244911R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho	m2	32,20	522,01	9 923,55	6 885,17	16 808,72 FS II / 2022
46	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	4,83	3 439,99	12 228,58	4 386,57	16 615,15 FS II / 2022
47	632419104R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.4 mm	m2	56,72	331,00	11 949,99	6 824,33	18 774,32 FS II / 2022
48	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	105,10	347,50	24 041,50	12 480,75	36 522,25 FS II / 2022
64	Výplně otvorů					11 578,46	5 856,54	17 435,00
49	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč. dod.	kus	4,00	347,50	907,77	482,23	1 390,00 FS II / 2022
50	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč.dod.	kus	5,00	2 680,00	8 922,13	4 477,87	13 400,00 FS II / 2022
51	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 ,vč.dod.	kus	1,00	2 645,00	1 748,56	896,44	2 645,00 FS II / 2022
94	Lešení a stavební výtahy					8 513,54	11 644,86	20 158,40
52	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	160,00	125,99	8 513,54	11 644,86	20 158,40 FS II / 2022
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					211,14	17 184,51	17 395,65
53	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	161,82	107,50	211,14	17 184,51	17 395,65 FS II / 2022
96	Bourání konstrukcí					3 327,47	375 898,03	379 225,50
54	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,78	858,00	133,19	3 110,05	3 243,24 FS II / 2022

55	965200012RA0	Bourání mazanin betonových	m3	4,83	6 229,80	0,00	30 089,93	30 089,93	FS II / 2022
56	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	20,00	18,10	0,00	362,00	362,00	FS II / 2022
57	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	23,40	410,50	763,12	8 842,58	9 605,70	FS II / 2022
58	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	3,33	393,00	31,13	1 277,56	1 308,69	FS II / 2022
59	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	17,65	130,01	322,23	1 972,32	2 294,55	FS II / 2022
60	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	49,52	173,99	905,81	7 709,83	8 615,64	FS II / 2022
61	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	0,90	564,00	8,41	499,19	507,60	FS II / 2022
62	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	105,10	57,40	478,95	5 553,79	6 032,74	FS II / 2022
63	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	25,07	2 440,00	0,00	61 178,12	61 178,12	FS II / 2022
64	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	24,27	5 919,99	0,00	143 695,92	143 695,92	FS II / 2022
65	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,60	2 440,00	0,00	23 424,00	23 424,00	FS II / 2022
66	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	9,00	5 919,99	0,00	53 279,91	53 279,91	FS II / 2022
67	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	32,20	48,19	0,00	1 551,72	1 551,72	FS II / 2022
68	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	161,82	95,70	0,00	15 486,17	15 486,17	FS II / 2022
69	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	161,82	20,00	0,00	3 236,40	3 236,40	FS II / 2022
70	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	32,36	164,00	0,00	5 307,70	5 307,70	FS II / 2022
71	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	32,20	40,31	0,00	1 297,98	1 297,98	FS II / 2022
72	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	16,04	274,50	446,02	3 956,33	4 402,35	FS II / 2022
73	963023711R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné jednostranně	m	4,50	505,01	0,00	2 272,55	2 272,55	FS II / 2022
74	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	257,50	64,99	450,01	515,00	FS II / 2022
75	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,25	243,01	173,62	1 343,98	1 517,60	FS II / 2022
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					72,92	160 842,28	160 915,21	
76	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	3,80	221,00	0,00	839,80	839,80	FS II / 2022
77	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm	m	19,81	152,49	0,00	3 020,83	3 020,83	FS II / 2022
78	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,27	4 500,00	10,44	1 204,56	1 215,00	FS II / 2022
79	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	547,35	79,80	0,00	43 678,70	43 678,70	FS II / 2022
80	971035561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC	m3	0,86	3 085,00	43,94	2 621,50	2 665,44	FS II / 2022
81	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	54,00	119,50	0,00	6 453,00	6 453,00	FS II / 2022
82	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	105,10	183,00	0,00	19 233,30	19 233,30	FS II / 2022
83	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	547,35	152,52	0,00	83 482,14	83 482,14	FS II / 2022
84	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,00	327,00	18,54	308,46	327,00	FS II / 2022
S	Přesuny sutí					0,00	342 201,39	342 201,39	
85	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	258,68	243,99	0,00	63 116,07	63 116,07	FS II / 2022
86	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 034,73	17,09	0,00	17 683,57	17 683,57	FS II / 2022
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	258,68	341,51	0,00	88 342,83	88 342,83	FS II / 2022
88	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	258,68	174,00	0,00	45 010,84	45 010,84	FS II / 2022
89	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	258,68	495,00	0,00	128 048,09	128 048,09	FS II / 2022
	PSV					707 179,07	635 516,48	1 342 695,55	
711	Izolace proti vodě					96 965,28	76 284,28	173 249,56	
90	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	161,82	206,99	2 739,90	30 755,22	33 495,12	FS II / 2022
91	62852251	Pás modifikovaný asfalt special mineral	m2	278,44	150,50	41 905,61	0,00	41 905,61	FS II / 2022
92	62852265	Pás modifikovaný asfalt I mineral	m2	278,44	139,00	38 703,52	0,00	38 703,52	FS II / 2022

93	711111006RZ3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	161,82	28,00	2 472,83	2 058,13	4 530,96	FS II / 2022
94	711112006RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	80,30	38,10	1 254,51	1 805,08	3 059,58	FS II / 2022
95	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	80,30	204,99	1 446,99	15 014,53	16 461,52	FS II / 2022
96	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	159,00	200,50	8 441,93	23 437,57	31 879,50	FS II / 2022
97	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,84	1 130,01	0,00	3 213,75	3 213,75	FS II / 2022
721 Vnitřní kanalizace						63 905,11	44 358,53	108 263,65	
98	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	4,00	271,00	438,50	645,50	1 084,00	FS II / 2022
99	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	16,00	300,00	1 938,90	2 861,10	4 800,00	FS II / 2022
100	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	28,00	952,01	10 289,32	16 366,96	26 656,28	FS II / 2022
101	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	12,00	798,00	4 903,11	4 672,89	9 576,00	FS II / 2022
102	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	12,00	932,00	6 528,24	4 655,76	11 184,00	FS II / 2022
103	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	42,00	925,01	27 997,46	10 852,96	38 850,42	FS II / 2022
104	721179325R00	Čistící kus , tlakové odpadní svislé, D 110 mm	kus	3,00	902,99	2 156,27	552,70	2 708,97	FS II / 2022
105	721223440RT1	Vpusť podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou HL 71	kus	1,00	1 987,00	1 905,43	81,57	1 987,00	FS II / 2022
106	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	3,00	882,99	2 165,54	483,43	2 648,97	FS II / 2022
107	286-R-01	ZTI - tvarovka HT a KG	kus	1,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	TS I / 2021
108	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	114,00	25,59	82,08	2 835,18	2 917,26	FS II / 2022
109	721223425RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 s mřížkou	kus	1,00	1 923,99	1 765,27	158,72	1 923,99	FS II / 2022
110	550-R-01	Nerezová mřížka podl.vpusť	kus	1,00	785,00	785,00	0,00	785,00	TS I / 2021
111	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,26	728,00	0,00	191,76	191,76	FS II / 2022
722 Vnitřní vodovod						60 384,62	63 024,13	123 408,75	
112	722172311R00	Potrubí plastové PP-R , včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	66,00	349,00	6 376,20	16 657,80	23 034,00	FS II / 2022
113	722172312R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	32,00	424,50	4 207,43	9 376,57	13 584,00	FS II / 2022
114	722172313R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	30,00	517,99	6 240,45	9 299,25	15 539,70	FS II / 2022
115	722265312R00	Vodoměr domovní DN 20 x 190 mm, Qn 2,5	kus	2,00	1 540,00	2 706,97	373,03	3 080,00	FS II / 2022
116	722235143R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	1,00	777,00	680,50	96,50	777,00	FS II / 2022
117	722235122R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	2,00	553,00	919,15	186,85	1 106,00	FS II / 2022
118	722235123R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit KK, DN 25 mm	kus	1,00	906,00	804,45	101,55	906,00	FS II / 2022
119	722268132.1	Sestava Hawle se šroubením, kohouty a filtrem DN 25 - 20 mm	kus	1,00	2 480,00	2 237,79	242,21	2 480,00	FS II / 2022
120	722236122R00	Kohout vodovodní kulový, vnitřní-vnitřní závit, PN 63, DN 15 mm	kus	1,00	292,00	220,49	71,51	292,00	FS II / 2022
121	722235693R00	Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou, DN 25 mm	kus	1,00	1 517,00	1 416,70	100,30	1 517,00	FS II / 2022
122	722235142R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	1,00	546,00	455,43	90,57	546,00	FS II / 2022
123	722235153R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-šroubení, DN 25 mm	kus	2,00	741,00	1 272,96	209,04	1 482,00	FS II / 2022
124	722235813R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 25 mm	kus	1,00	4 610,01	4 394,90	215,11	4 610,01	FS II / 2022
125	722268132.2	Tvarovky PPR	Kč	1,00	590,00	532,38	57,62	590,00	
126	722181212RU2	Izolace potrubí pr.34, tl. stěny 10 mm	m	10,00	95,30	274,73	678,27	953,00	FS II / 2022
127	722181215RU2	Izolace potrubí pr.32 tl. stěny 30 mm	m	20,00	152,00	1 674,57	1 365,43	3 040,00	FS II / 2022
128	722181212RT9	Izolace potrubní pr.27-tl. stěny 10 mm	m	16,00	85,40	380,15	986,25	1 366,40	FS II / 2022
129	722181215RT8	Izolace potrubí pr.25 , tl. stěny 25 mm	m	16,00	133,50	1 148,89	987,11	2 136,00	FS II / 2022
130	722181212RT7	Izolace potrubí pr.22 tl. stěny 10 mm	m	33,00	83,70	729,01	2 033,09	2 762,10	FS II / 2022
131	722181214RT7	Izolace potrubí pr.21 tl. stěny 20 mm	m	33,00	105,00	1 429,72	2 035,28	3 465,00	FS II / 2022
132	722254231RT4	Hydrantový systém, box nerez	kus	1,00	17 920,01	17 301,77	618,24	17 920,01	FS II / 2022

133722221122R00	Kohout vodovodní, kulový, zahradní, DN 15 mm x DN 20 mm	kus	1,00	272,00	233,74	38,26	272,00	FS II / 2022
134722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírubového nebo hrdlového DN 100 mm	m	128,00	134,00	4 513,81	12 638,19	17 152,00	FS II / 2022
135722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	128,00	33,89	232,43	4 105,49	4 337,92	FS II / 2022
136998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,69	665,00	0,00	460,61	460,61	FS II / 2022
725	Zařizovací předměty				103 143,86	16 575,75	119 719,61	
137725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubc	2,00	997,00	0,00	1 994,00	1 994,00	FS II / 2022
138550-R-01	Montážní prvek do stěny pro WC	kus	2,00	5 430,00	10 860,00	0,00	10 860,00	TS I / 2021
139725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	6,00	2 195,00	11 875,24	1 294,76	13 170,00	FS II / 2022
140725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	2,00	2 849,99	5 229,96	470,02	5 699,98	FS II / 2022
141725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	2 065,00	1 778,77	286,23	2 065,00	FS II / 2022
142725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,00	2 380,00	2 148,94	231,06	2 380,00	FS II / 2022
14355145416	Baterie sprchová příslušenství	kus	1,00	838,00	838,00	0,00	838,00	FS II / 2022
144725860217R00	Připojovací souprava -pisoár	kus	1,00	427,00	321,48	105,52	427,00	FS II / 2022
145725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	6,00	391,00	1 568,76	777,24	2 346,00	FS II / 2022
146725860201R00	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	2,00	515,00	770,61	259,39	1 030,00	FS II / 2022
147725860222R00	Sífon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	1,00	747,00	617,00	130,00	747,00	FS II / 2022
148725860216R00	Připojovací souprava WC Geberit	kus	1,00	1 391,00	1 285,12	105,88	1 391,00	FS II / 2022
149725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubc	5,00	2 295,00	8 127,15	3 347,85	11 475,00	FS II / 2022
150725017138R00	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubc	6,00	1 598,00	8 543,76	1 044,24	9 588,00	FS II / 2022
151725017351R00	Umývátko na šrouby 40 x 31 cm, bílé	soubc	1,00	1 815,00	1 170,94	644,06	1 815,00	FS II / 2022
152725122222R00	Pisoár s autom. splachovačem, bat. SLP 17B	soubc	1,00	11 170,00	10 917,68	252,32	11 170,00	FS II / 2022
153725122112R00	Pisoárová mísa diturvitová č. 4110.0 DOMINO	soubc	1,00	5 230,00	4 844,00	386,00	5 230,00	FS II / 2022
154725100006RA0	Klozet kombi	kus	2,00	7 945,03	13 189,74	2 700,32	15 890,06	FS II / 2022
155725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubc	2,00	4 635,00	8 209,77	1 060,23	9 270,00	FS II / 2022
156725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubc	2,00	874,99	1 237,49	512,49	1 749,98	FS II / 2022
15755231082	Dřez nerez s odkládací plochou	kus	2,00	1 847,00	3 694,00	0,00	3 694,00	FS II / 2022
158725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	959,00	329,67	629,33	959,00	FS II / 2022
15964271101	Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	FS II / 2022
160725334301RT1	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00	563,00	475,77	87,23	563,00	FS II / 2022
161998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,34	750,99	0,00	257,59	257,59	FS II / 2022
728	Vzduchotechnika				6 597,48	87 800,69	94 398,17	
162728-R-1	VZT - rekuperační jednotka s čidlem vlhkosti -viz PD	m	2,00	42 900,00	0,00	85 800,00	85 800,00	
163728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	9,00	175,49	0,00	1 579,41	1 579,41	FS II / 2022
16442981292	Potrubí Spiro pozink, d 160 mm, délka 1 m	kus	9,45	153,50	1 450,58	0,00	1 450,58	FS II / 2022
1654298129-R-01	VZT -odbočka potrubí 150/100mm	kus	4,00	284,00	1 136,00	0,00	1 136,00	
1664298129-R-02	VZT -odbočka potrubí 150/125mm	kus	1,00	309,00	309,00	0,00	309,00	
1674297266035	Ventil talířový přívodní kovový KE 100	kus	4,00	291,00	1 164,00	0,00	1 164,00	FS II / 2022
1684297266053	Ventil talířový odvodní plastový VEF 125	kus	1,00	313,90	313,90	0,00	313,90	FS II / 2022
1694295330106	Žaluzie protidešťová PRG 160W	kus	1,00	830,00	830,00	0,00	830,00	FS II / 2022
170728611212R00	Mtž ventilátoru radiál.nízko tl.potrub.do d 200 mm	kus	1,00	303,50	0,00	303,50	303,50	FS II / 2022
171429148045	Ventilátor radiální do potr. RM 150 vč.doběhu	kus	1,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	FS II / 2022
172998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,03	3 420,00	0,00	117,78	117,78	FS II / 2022

762	Konstrukce tesařské					73 422,20	17 296,60	90 718,80
173762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz -vč.dod.řeziva	m2	105,10	313,00	23 597,93	9 298,37	32 896,30	FS II / 2022
174762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	2,52	261,00	658,34	0,00	658,35	FS II / 2022
175762810110RA0	Záklop z hrubých prken na sraz, impregnovaný	m2	32,20	301,50	6 430,08	3 278,22	9 708,30	FS II / 2022
176605560003	Řezivo sušené neom. DB tl. 50 mm, š. nad 150 mm, 2,5 až 4,0 m	m3	1,93	22 120,00	42 735,84	0,00	42 735,84	FS II / 2022
177998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,15	1 496,99	0,00	4 720,01	4 720,01	FS II / 2022
766	Konstrukce truhlářské					62 020,04	81 228,09	143 248,13
178766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	688,00	0,00	3 440,00	3 440,00	FS II / 2022
17961161930	Dveře vnitřní 1kř. plné, útlum 37dB, vel. 60x197	kus	4,00	6 605,00	26 420,00	0,00	26 420,00	FS II / 2022
18061162142	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm	kus	1,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	FS II / 2022
181766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	5,00	712,01	0,00	3 560,05	3 560,05	FS II / 2022
18261162143	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm	kus	3,00	3 255,00	9 765,00	0,00	9 765,00	FS II / 2022
18361161933	Dveře vnitřní 1kř.plné, útlum 37dB, vel. 90x197	kus	2,00	6 605,00	13 210,00	0,00	13 210,00	FS II / 2022
1847666691.1	Kování dveří -štítek+klíka	kus	12,00	449,00	0,00	5 388,00	5 388,00	TS I / 2021
185766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	11,00	545,00	212,35	5 782,65	5 995,00	FS II / 2022
18661187553	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 35 cm	m	14,24	447,00	6 366,17	0,00	6 366,17	FS II / 2022
1877661242-1	Stěny kompletizované záchod. vč. dveří	m2	10,21	6 178,00	2 126,36	60 952,26	63 078,62	TS I / 2021
188766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00	128,00	19,16	492,84	512,00	FS II / 2022
18961187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4,00	161,50	646,00	0,00	646,00	FS II / 2022
190998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,33	1 214,99	0,00	1 612,29	1 612,29	FS II / 2022
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					44 051,19	10 777,78	54 828,97
191767646510R00	Montáž dveří kovových jednokřídlových	kus	1,00	1 974,99	101,19	1 873,80	1 974,99	FS II / 2022
192553455-1	Dveře 1kříd. 98,7x220 cm	kus	1,00	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	TS I / 2021
193767649195R00	Montáž a dodávka doplňků dveří, bezpečnostní zámek	kus	12,00	733,01	0,00	8 796,12	8 796,12	FS II / 2022
194998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,07	1 510,00	0,00	107,86	107,86	FS II / 2022
771	Podlahy z dlaždic					47 751,41	46 219,22	93 970,63
195771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	56,72	52,60	1 565,92	1 417,55	2 983,47	FS II / 2022
196771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou	m2	56,72	176,58	0,00	10 015,62	10 015,62	FS II / 2022
197771575109RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	56,72	645,00	8 163,11	28 421,29	36 584,40	FS II / 2022
198597642031	Dlažba protiskluz.tl.9 mm	m2	62,98	599,00	37 727,72	0,00	37 727,72	FS II / 2022
199771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm	m	44,30	126,99	294,66	5 331,00	5 625,66	FS II / 2022
200998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,66	622,00	0,00	1 033,76	1 033,76	FS II / 2022
776	Podlahy povlakové					77 239,40	40 255,05	117 494,46
201776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	105,10	76,30	0,00	8 019,13	8 019,13	FS II / 2022
202776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	105,10	23,90	0,00	2 511,89	2 511,89	FS II / 2022
203776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu -vč.dod PVC soklíku	m	81,50	105,00	2 886,99	5 670,51	8 557,50	FS II / 2022
204776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	105,10	278,49	5 448,85	23 820,44	29 269,30	FS II / 2022
20528412361	Podlahovina PVC	m2	115,61	596,00	68 903,56	0,00	68 903,56	FS II / 2022
206998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,42	551,01	0,00	233,08	233,08	FS II / 2022
781	Obklady (keramické)					30 861,18	80 334,18	111 195,36
207781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	3,10	276,99	0,00	858,67	858,67	FS II / 2022
208781230111R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele	m2	89,83	727,00	0,00	65 308,15	65 308,15	FS II / 2022

209781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	89,83	124,50	0,00	11 184,13	11 184,13	FS II / 2022
210781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	89,83	52,60	2 480,09	2 245,10	4 725,18	FS II / 2022
211597813601	Obkládačka keramická	m2	95,72	296,50	28 381,09	0,00	28 381,09	FS II / 2022
212998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,19	622,00	0,00	738,13	738,13	FS II / 2022
783	Nátěry				478,25	1 912,98	2 391,23	
213783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	43,00	55,61	478,25	1 912,98	2 391,23	FS II / 2022
784	Malby				16 709,88	47 904,15	64 614,03	
214784115422R00	Malba z mal.směsí , bez penetrace, 2 x	m2	670,27	68,20	9 981,47	35 730,95	45 712,41	FS II / 2022
215784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	670,27	28,20	6 728,41	12 173,21	18 901,61	FS II / 2022
786	Čalounické úpravy				23 649,18	21 545,03	45 194,22	
21678661622.1	Montáž rolet svinovacích	m2	22,82	950,00	137,32	21 545,03	21 682,35	
21761141-R-1	Roleta zatemňující, plastová -viz výpis plast.výrobků	m2	21,87	1 075,00	23 511,86	0,00	23 511,86	
	Montáže				0,00	667 699,00	667 699,00	
M21	Elektromontáže				0,00	667 699,00	667 699,00	
2182100-R-01	Elektroinstalace-SILNOPROUD -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	#####	0,00	482 757,00	482 757,00	TS I / 2021
2192100-R-02	Elektro-SILNOPROUD - GZS -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	19 136,00	0,00	19 136,00	19 136,00	TS I / 2021
2202100-R-03	Elektro-SILNOPROUD - REVIZE -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	7 774,00	0,00	7 774,00	7 774,00	TS I / 2021
2212100-R-04	Elektro-SLABOPROUD ,TOPENÍ -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	#####	0,00	148 995,00	148 995,00	TS I / 2021
2222100-R-05	Elektro-SLABOPROUD ,TOPENÍ - GZS -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	5 677,00	0,00	5 677,00	5 677,00	TS I / 2021
2232100-R-06	Elektro-SLABOPROUD ,TOPENÍ - REVIZE -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	TS I / 2021
	2-NEUZNATELNÉ NÁKLADY					217 308,78	379 487,16	596 795,94
	HSV					116 066,95	365 269,99	481 336,94
11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 912,91	2 912,91	
224113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	14,96	77,41	0,00	1 158,05	1 158,05	FS II / 2022
225113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	4,49	391,01	0,00	1 754,85	1 754,85	FS II / 2022
17	Konstrukce ze zemin				36 214,78	46 970,68	83 185,46	
226175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	28,38	525,01	0,00	14 897,16	14 897,16	FS II / 2022
227583324831	Kamenivo těžené 4/8	t	47,86	590,00	28 237,46	0,00	28 237,46	FS II / 2022
228175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,54	844,00	1 542,82	1 444,94	2 987,76	FS II / 2022
229174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	47,70	99,29	0,00	4 736,13	4 736,13	FS II / 2022
230174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	24,32	417,00	0,00	10 141,44	10 141,44	FS II / 2022
231175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč.dod.materiálu	m3	13,20	944,00	6 434,49	6 026,31	12 460,80	FS II / 2022
232174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,10	129,49	0,00	9 724,70	9 724,70	FS II / 2022
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	41 136,17	41 136,17	
233199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	106,30	387,00	0,00	41 136,17	41 136,17	FS II / 2022
43	Schodiště				13 411,24	6 114,21	19 525,45	
234430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	1,20	4 620,00	3 451,78	2 092,22	5 544,00	FS II / 2022
235430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,01	57 609,99	640,15	120,31	760,45	FS II / 2022
236434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	6,00	771,00	724,31	3 901,69	4 626,00	FS II / 2022
237593723030	Stupeň schodišťový 2000/350/150	kus	3,00	2 865,00	8 595,00	0,00	8 595,00	FS II / 2022
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				8 844,41	1 167,12	10 011,53	
238573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	14,96	16,71	222,73	27,25	249,98	FS II / 2022

239574391111R00	Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a asfaltu, s posypem, 100 mm	m2	14,96	214,00	2 880,01	321,43	3 201,44	IS II / 2022
240577112115R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.6 cm	m2	14,96	438,51	5 741,67	818,44	6 560,11	IS II / 2022
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				35 554,70	10 227,34	45 782,04	
241831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 32x3,0	m	8,00	1 274,00	3 848,46	6 343,54	10 192,00	IS II / 2022
242830312-R-01	Napojení na stávající vodovod	kus	1,00	2 390,00	920,32	1 469,68	2 390,00	IS II / 2022
243871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	62,00	39,10	10,08	2 414,12	2 424,20	IS II / 2022
244286111125	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 1000 mm	kus	30,33	602,00	18 256,85	0,00	18 256,85	IS II / 2022
245286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	32,35	387,00	12 518,99	0,00	12 518,99	IS II / 2022
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				21 159,05	19 341,03	40 500,08	
246894431133RBB	Šachta, D 315 mm, dl.šach.rovny 3,0 m, 1 přítok	kus	2,00	5 960,01	10 528,58	1 391,44	11 920,02	IS II / 2022
247892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	8,00	22,79	4,52	177,80	182,32	IS II / 2022
248892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	8,00	77,20	3,61	613,99	617,60	IS II / 2022
249892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00	8 920,00	4 164,66	4 755,34	8 920,00	IS II / 2022
250898011916RA0	Oblouková chránička z PVC DN 160 mm	m	1,00	268,50	218,13	50,37	268,50	IS II / 2022
251899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	8,00	14,60	38,72	78,08	116,80	IS II / 2022
252892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	62,00	31,61	111,06	1 848,76	1 959,82	IS II / 2022
253892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	2,00	3 655,01	664,77	6 645,25	7 310,02	IS II / 2022
254891369111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 250	kus	2,00	1 890,00	0,00	3 780,00	3 780,00	IS II / 2022
25542273557	Pas navrtávací AVK Rocky na PE a PVC, pr.150	kus	1,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	IS II / 2022
25642273535	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.200	kus	1,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	IS II / 2022
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				882,78	674,42	1 557,20	
257919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,60	114,50	882,78	674,42	1 557,20	IS II / 2022
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	153 226,11	153 226,11	
258999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	382,11	401,00	0,00	153 226,11	153 226,11	IS II / 2022
01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	83 500,00	83 500,00	
	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	20 000,00	20 000,00	
259011002VRN	Vytýčení inž.sítí	Kč	1,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	IS II / 2022
260034203000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	IS II / 2022
02VRN	Příprava staveniště				0,00	6 800,00	6 800,00	
261021002VRN	Zabezpečení staveniště	Kč	1,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	IS II / 2022
03VRN	Zařízení staveniště				0,00	49 200,00	49 200,00	
262030001VRN	Zařízení staveniště	Kč	1,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	IS II / 2022
263031002VRN	Zkoušky a revize	Kč	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	IS II / 2022
264032002VRN	Vybavení staveniště	Kč	1,00	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	IS II / 2022
265034203001	Pronájem zařízení a místa	Kč	1,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	IS II / 2022
266039002VRN	Odstranění zařízení staveniště vč.úvedení dotč.povrchů do pův.stavbou	Kč	1,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	IS II / 2022
04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	7 500,00	7 500,00	
267049002VRN	Kompletační činnost	Kč	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	IS II / 2022
	PSV				101 241,83	14 217,17	115 459,00	
725	Zařizovací předměty				13 441,83	2 417,17	15 859,00	
268725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový	kus	2,00	477,00	802,69	151,31	954,00	IS II / 2022
269725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	kus	2,00	958,00	1 749,36	166,64	1 916,00	IS II / 2022

270725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	kus	2,00	1 969,00	3 715,73	222,27	3 938,00	RS II / 2022
271725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	kus	4,00	195,50	101,54	680,46	782,00	RS II / 2022
272725292-R-1	Háčky na oděv a ručníky -dvojháček nerez	kus	4,00	238,00	471,68	480,32	952,00	RS II / 2022
273725292-R-2	Odpadkový koš - nerez	kus	3,00	849,00	2 190,15	356,85	2 547,00	RS II / 2022
274725292-R-2	Zrcadlo 700/700 s fazetou 10mm vč.úchytů	kus	3,00	1 590,00	4 410,68	359,32	4 770,00	RS II / 2022
766	Konstrukce truhlářské				87 800,00	11 800,00	99 600,00	
275766812115.1	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,6m	kus	2,00	5 900,00	0,00	11 800,00	11 800,00	RS II / 2022
27661581-R-1	Kuchyňská linka dl.2,538m -spodní skříňky š.0,6 a horní 0,4m	kus	2,00	43 900,00	87 800,00	0,00	87 800,00	
					Celkem:	5 153 796,78		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	UDRŽOVACÍ PRÁCE -UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Konec výstavby:	Zhotovitel: Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113,751 22		
JKSO:		Zpracováno dne: 45019	Zpracoval: Ing. Karel Klimeš		
Zkrácený popis			Náklady (Kč)		
			Dodávka	Montáž	Celkem
1-UZNATELNÉ NÁKLADY			#####	#####	#####
2-NEUZNATELNÉ NÁKLADY			217 308,78	379 487,16	596 795,94
			Celkem:		#####

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Objednatel:	
Druh stavby:	UDRŽOVACÍ PRÁCE -UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Projektant:	
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Zhotovitel:	Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113,751 22
Zpracoval:	Ing. Karel Klimeš	Zpracováno dne:	45019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1 Zemní práce						
1	1	100001500R	Dočištění stěny	m2	159,00	0,00
			4*16,5*1 stáv.základy		66,00	
			2*16,5*1 stáv.základy		33,00	
			4*15*1		60,00	
11 Přípravné a přidružené práce						
2	2	113108415R	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	14,96	0,00
			8,8*1,1 splašková kanalizace		9,68	
			4,8*1,1 dešťová kanalizace		5,28	
3	2	113152112R	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	4,49	0,00
			8,8*1,1*0,3 splašková kanalizace		2,90	
			4,8*1,1*0,3 dešťová kanalizace		1,58	
13 Hloubené vykopávky						
4	1	139711101R	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4-ručně	m3	40,45	0,00
			24,7*0,25 m.č. 1.10 -skladba S1		6,18	
			(9,3+2,3+1,7+4,8+1,7*2+6,9+2,1+1,5)*0,25 m.č. 1.1.1, 1.5-1.9 ,1.12-1.14 -skladba S3		8,00	
			(16,9+39,1+3,5+45,6)*0,25 m.č. 1.2-1.4 a 1.11-skladba S4		26,28	
5	1	132301110R	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	100,67	0,00
			4*16,5*0,5*0,9 kolem stáv.základů z vnitřní strany		29,70	
			16,5*1*0,9 kolem stáv.základů z vnitřní strany		14,85	
			4*15*0,5*0,9 kolem stáv.základů z vnitřní strany		27,00	
			50*0,6*0,9 kolem stáv.základů z vnější strany		27,00	
			(2,6+2,7)*0,5*0,8 pro základ pod novou zdí mezi m.č.1. a 1.10		2,12	
6	1	132201210R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	12,84	0,00

			7,84+5	přívod vody		12,84	
7	1	132201119R	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	113,51	0,00
			100,67+12,84			113,51	
8	1	132301210R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ		m3	8,98	0,00
			8,8*1,1*0,6	splašková kanalizace		5,81	
			4,8*1,1*0,6	dešťová kanalizace		3,17	
9	1	132201210R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ		m3	84,24	0,00
			48-8,8*1,1	splašková kanalizace		38,32	
			51,2-4,8*1,1	dešťová kanalizace		45,92	
15 Roubení							
10	1	151101101R	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m		m2	136,40	0,00
			2*30*1,1	splašková kanalizace		66,00	
			2*32*1,1	dešťová kanalizace		70,40	
11	1	151101111R	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		m2	136,40	0,00
17 Konstrukce ze zemin							
12	2	175101201R	Obsyp objektu bez prohození sypaniny		m3	28,38	0,00
			35*0,5*0,25	okapový chodník		4,38	
			50*0,6*0,8	kolem stáv.základů z vnější strany		24,00	
13	2	583324831	Kamenivo těžené 4/8		t	47,86	0,00
			28,375*1,67*1,01			47,86	
14	2	175101101R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3	3,54	0,00
			2,24+1,3	přívod vody		3,54	
15	2	174101103R	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním		m3	47,70	0,00
			4*16,5*0,5*0,6	kolem stáv.základů z vnitřní strany		19,80	
			16,5*1*0,6	kolem stáv.základů z vnitřní strany		9,90	
			4*15*0,5*0,6	kolem stáv.základů z vnitřní strany		18,00	
16	2	174101102R	Zásyp ruční se zhutněním		m3	24,32	0,00
			20*0,9*0,8	po vybourání základu pod mrazicím boxem		14,40	
			3,2*6,2*0,5	základ pod mrazicím boxem		9,92	
17	2	175101101R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč.dod.materiálu		m3	13,20	0,00
			6,4	splašková kanalizace		6,40	
			6,8	dešťová kanalizace		6,80	
18	2	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	75,10	0,00
			36,4	splašková kanalizace		36,40	
			38,7	dešťová kanalizace		38,70	
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							

19	2	199000002R(Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	106,30	0,00
		27 Základy			
20	1	273321321R(Železobeton základových desek C 20/25	m3	28,77	0,00
		24,7*0,15	m.č. 1.10 -skladba S1	3,71	
		(9,3+2,3+1,7+4,8+1,7*2+6,9+2,1+1,5)*0,15	m.č. 1.1.1, 1.5-1.9 , 1.12-1.14 -skladba S3	4,80	
		(16,9+39,1+3,5+45,6)*0,15	m.č. 1.2-1.4 a 1.11-skladba S4	15,77	
		30*0,5*0,3	pod příčky	4,50	
21	1	271571112R(Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	32,19	0,00
		24,7*0,197	skladba -S1- m.č. 1.10	4,87	
		(9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62)*0,197	skladba -S3 - m.č. 1.1,,5,6,7,8,9,12,13	6,31	
		(16,9+39,1+3,5+45,6)*0,2	skladba -S4 - m.č. 1.2,411	21,02	
22	1	273361921R(Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,78	0,00
		2*161,82*5,5/1000		1,78	
23	1	274313621R(Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,34	0,00
		2,6*0,8*0,5	pod novou zeď mezi m.č. 1.4 a 1.10 m.č.	1,04	
		2,7*0,8*0,6		1,30	
24	1	274351215R(Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8,48	0,00
		2*2,6*0,8	pod novou zeď mezi m.č. 1.4 a 1.10 m.č.	4,16	
		2*2,7*0,8		4,32	
25	1	274351216R(Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,48	0,00
		28 Zpevňování hornin a konstrukcí			
26	1	289970111R(Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	159,00	0,00
		4*16,5*1	kolem stáv.základů	66,00	
		2*16,5*1	kolem stáv.základů	33,00	
		4*15*1		60,00	
27	1	281606214R(Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. do 100 cm	m	7,91	0,00
		7,911	vnější zdivo	7,91	
28	1	281606114R(Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm	m	25,63	0,00
		8,984+7,788+8,861	vnější zdivo	25,63	
29	1	281606113R(Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 60 cm	m	26,97	0,00
		13,484*2	vnitřní zdi	26,97	
30	1	281606112R(Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	15,20	0,00
		11,038+0,5+3,666	vnější a vnitřní zdivo	15,20	
31	1	281606111R(Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm	m	45,68	0,00
		11,038+3,666*3+7,617+16,022	vnější a vnitřní zdivo	45,68	
		31 Zdi podpěrné a volné			

32	1	311231114R(Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa 2,538*3*0,3 2,7*3,5*0,3	m3	5,12 2,28 2,84	0,00
33	1	310239211R(Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC 1,2*2,2*0,45+1*2,2*0,3+0,8*2,2*1,18	m3	3,92 3,92	0,00
34	1	310238211R(Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 0,62*0,75*0,7	m3	0,33 0,33	0,00
35	1	317941123R(Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22, vč.dodávky lč.20 3*3,9*26,2/1000	t	0,31 0,31	0,00
36	1	311238254R(Zdivo 44 Profi P15, tl. 440 mm 1,5*2,2	m2	3,30 3,30	0,00
37	1	311361221R(Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E) 12*2,2*0,890/1000	t	0,02 0,02	0,00
34 Stěny a příčky					
38	1	349231821R(Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm 0,75*1,5	m2	1,13 1,13	0,00
39	1	342271311R(Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 65 mm 3,666*3 3,666*3	m2	22,00 11,00 11,00	0,00
40	1	342271312R(Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm 2,538*3	m2	7,61 7,61	0,00
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					
41	1	416021128R(Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm 9,3+2,3+1,7+4,8+1,7*2+24,7+6,9+3,62	m2	56,72 56,72	0,00
42	1	416023135R(Podhled -akustický, ozn.P1* 16,9+39,1+45,6	m2	101,60 101,60	0,00
43 Schodiště					
43	2	430321414R(Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 2*1,2*0,5	m3	1,20 1,20	0,00
44	2	430361921R(Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí 2*1,2*5,5/1000	t	0,01 0,01	0,00
45	2	434121425R(Osazení žebet. stupňů na desku, broušených 3*2	m	6,00 6,00	0,00
46	2	593723030 Stupeň schodišťový 2000/350/150	kus	3,00	0,00
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					
47	2	573231127R(Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	14,96	0,00

		8,8*1,1	splašková kanalizace		9,68	
		4,8*1,1	dešťová kanalizace		5,28	
48	2	574391111R(Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a asfaltu, s posypem, 100 mm		m2	14,96	0,00
		8,8*1,1	splašková kanalizace		9,68	
		4,8*1,1	dešťová kanalizace		5,28	
49	2	577112115R(Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.6 cm		m2	14,96	0,00
61 Úprava povrchů vnitřní						
50	1	611420016R/ Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková		m2	105,10	0,00
		16,9+39,1+45,6	skladba S8+ , m.č. 1.2, 1.3+1.11		101,60	
		3,5	skladba S8 , m.č.1.4		3,50	
51	1	611481111R(Potážení stropů rabicovým pletivem s vypnutím		m2	105,10	0,00
		16,9+39,1+45,6	skladba S8+ , m.č. 1.2, 1.3+1.11		101,60	
		3,5	skladba S8 , m.č.1.4		3,50	
52	1	612421615R(Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená		m2	89,83	0,00
		89,8324	pod obklady		89,83	
53	1	612421615R(Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená		m2	277,14	0,00
		2,538*1,527*2*2+2*2,84	skladba S6 -nová zed' mezi m.č. 1.10 a1.4		21,18	
		1,638*1,527*2	skladba S6 -příčky - m.č.1.1		5,00	
		0,987*1,527*2	skladba S6 -příčky -mezi m.č. 1.13 a 1.14		3,01	
		(2*3,663+2,538)*1,527*2	skladba S6 -příčky -m.č. 1.12, 1.7 a 1.4		30,12	
		(17,1+28,4+7,8+6,5+44,3+28,2)*1,527	skladba S6 -m.č. 1.2,3,4,10,11		202,02	
		(12,5+6,5+5,3+8,8+5,3+5,3+11,1+9,4)*1,527	skladba S6 -m.č. 1.1,5-1.9,12,13		98,03	
		-89,8324			-89,83	
		3,45*2,2			7,59	
54	1	612456211R(Postřík izolací nebo konstrukcí stěn MC		m2	366,97	0,00
		2,538*1,527*2*2	skladba S6 -nová zed' mezi m.č. 1.10 a1.4		15,50	
		1,638*1,527*2	skladba S6 -příčky - m.č.1.1		5,00	
		0,987*1,527*2+2*2,84	skladba S6 -příčky -mezi m.č. 1.13 a 1.14		8,69	
		(2*3,663+2,538)*1,527*2	skladba S6 -příčky -m.č. 1.12, 1.7 a 1.4		30,12	
		(17,1+28,4+7,8+6,5+44,3+28,2)*1,527	skladba S6 -m.č. 1.2,3,4,10,11		202,02	
		(12,5+6,5+5,3+8,8+5,3+5,3+11,1+9,4)*1,527	skladba S6 -m.č. 1.1,5-1.9,12,13		98,03	
		3,45*2,2			7,59	
55	1	610991111R(Zakrývání výplní vnitřních otvorů		m2	16,78	0,00
		5*0,62*0,9+2*2,09*1,366+2*2,334*1,774	okna		16,78	
56	1	612421637R(Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková		m2	277,14	0,00
		2,538*1,527*2*2+2*2,84	skladba S6 -nová zed' mezi m.č. 1.10 a1.4		21,18	

		1,638*1,527*2	skladba S6 -příčky - m.č. 1.1	5,00	
		0,987*1,527*2	skladba S6 -příčky -mezi m.č. 1.13 a 1.14	3,01	
		(2*3,663+2,538)*1,527*2	skladba S6 -příčky -m.č. 1.12, 1.7 a 1.4	30,12	
		(17,1+28,4+7,8+6,5+44,3+28,2)*1,527	skladba S6 -m.č. 1.2,3,4,10,11	202,02	
		(12,5+6,5+5,3+8,8+5,3+5,3+11,1+9,4)*1,527	skladba S6 -m.č. 1.1,5-1.9,12,13	98,03	
		-89,8324		-89,83	
		3,45*2,2		7,59	
57	1	612434143R(Omítkový sanační ,vnitřní,3vrst.	m2	301,12	0,00
		2,538*1,3*2*2	skladba S6 -nová zed' mezi m.č. 1.1 a1.2	13,20	
		1,638*1,3*2	skladba S6 -příčky - m.č. 1.1	4,26	
		0,987*1,3*2	skladba S6 -příčky -mezi m.č. 1.13 a 1.14	2,57	
		(2*3,663+2,538)*1,3*2	skladba S6 -příčky -m.č. 1.12, 1.7 a 1.4	25,65	
		(17,1+28,4+7,8+6,5+44,3+28,2)*1,3	skladba S6 -m.č. 1.2,3,4,10,11	171,99	
		(12,5+6,5+5,3+8,8+5,3+5,3+11,1+9,4)*1,3	skladba S6 -m.č. 1.1,5-1.9,12,13	83,46	
58	1	611456211R(Postřík izolací a konstrukcí stropů, MC	m2	105,10	0,00
		16,9+39,1+45,6	skladba S8+ , m.č. 1.2,1.3+1.11	101,60	
		3,5	skladba S8 , m.č. 1.4	3,50	
59	1	612473185R(Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	350,00	0,00
60	1	612473186R(Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	120,54	0,00
		(10+16+4+8+4)*2,87		120,54	
		63 Podlahy a podlahové konstrukce			
61	1	631416211R(Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm	m3	9,42	0,00
		24,7*0,055	m.č. 1.10 -skladba S1	1,36	
		(9,3+2,3+1,7+4,8+1,7*2+6,9+2,1+1,5)*0,055	m.č. 1.1.1, 1.5-1.9 ,1.12-1.14 -skladba S3	1,76	
		(16,9+39,1+3,5+45,6)*0,06	m.č. 1.2-1.4 a 1.11-skladba S4	6,31	
62	1	632244911R(Dlažba z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho	m2	32,20	0,00
		16,1*2	skladba stropu S5- po zafoukání tepelné izolace	32,20	
63	1	631315611R(Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	4,83	0,00
		16,1*2*0,15	skladba stropu S5 -po zafoukání tepelné izolace	4,83	
64	1	632419104R(Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.4 mm	m2	56,72	0,00
		24,7	skladba -S1- m.č. 1.10	24,70	
		9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62	skladba -S3 - m.č. 1.1,,5,6,7,8,9,12,13	32,02	
65	1	632411105R(Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	105,10	0,00
		16,9+39,1+3,5+45,6	skladba -S4 - m.č. 1.2,411	105,10	
		64 Výplně otvorů			
66	1	642942111R(Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč. dod.	kus	4,00	0,00

		3+1	pro dveře 2/T a 3/T		4,00	
67	1	642942111R	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč.dod.	kus	5,00	0,00
		2+1+2	pro dveře 1/T, 1*/T a 4/T		5,00	
68	1	642942111R	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 ,vč.dod.	kus	1,00	0,00
		1	pro dveře 5/T		1,00	
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						
69	2	831230110R	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 32x3,0	m	8,00	0,00
70	2	830312-R-01	Napojení na stávající vodovod	kus	1,00	0,00
71	2	871353121R	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	62,00	0,00
		30	splašková kanalizace		30,00	
		32	dešťová kanalizace		32,00	
72	2	286111125	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 1000 mm	kus	30,33	0,00
		30			30,00	
			;ztratiné 1,09%; 0,327		0,33	
73	2	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	32,35	0,00
		32			32,00	
			;ztratiné 1,09%; 0,3488		0,35	
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
74	2	894431133R	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 3,0 m, 1 přítok	kus	2,00	0,00
75	2	892241111R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	8,00	0,00
76	2	892233111R	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	8,00	0,00
77	2	892372111R	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00	0,00
78	2	898011916R	Oblouková chránička z PVC DN 160 mm	m	1,00	0,00
79	2	899721112R	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	8,00	0,00
80	2	892571111R	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	62,00	0,00
		30+32			62,00	
81	2	892575111R	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	2,00	0,00
82	2	891369111R	Montáž navrtávacích pasů DN 250	kus	2,00	0,00
83	2	42273557	Pas navrtávací AVK Rocky na PE a PVC, pr.150	kus	1,00	0,00
84	2	42273535	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.200	kus	1,00	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						
85	2	919735113R	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,60	0,00
		8,8	splašková kanalizace		8,80	
		4,8	dešťová kanalizace		4,80	
94 Lešení a stavební výtahy						
86	1	941955002R	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	160,00	0,00

95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
87	1	952901111R(Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	161,82	0,00	
		24,7	skladba -S1- m.č. 1. 10	24,70		
		9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62	skladba -S3 - m.č. 1. 1.,,5,6,7,8,9,12,13	32,02		
		16,9+39,1+3,5+45,6	skladba -S4 - m.č. 1.2,411	105,10		
88	2	999281111R(Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	382,11	0,00	
96		Bourání konstrukcí				
89	1	962032231R(Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,78	0,00	
		4,2*3*0,3	zed' m.č. 1.3 a 1.4	3,78		
90	1	965200012R(Bourání mazanin betonových	m3	4,83	0,00	
		16,1*2*0,15	skladba stropu S5	4,83		
91	1	968061125R(Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	20,00	0,00	
		8+8+4		20,00		
92	1	968072455R(Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	23,40	0,00	
		5*1,8+3*1,6+8*1,2	vnitřních dveří	23,40		
93	1	967031733R(Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	3,33	0,00	
		5*3*0,15+(2*0,6+4*1,5)*0,15	sociálky+chodba	3,33		
94	1	962031113R(Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	17,65	0,00	
		(0,987+1,057+1,071+1,093+1,675)*3	sociálky+chodba	17,65		
95	1	962031116R(Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	49,52	0,00	
		3*3,663*3	sociálky	32,97		
		5,517*3	m.č. 1.11	16,55		
96	1	967031734R(Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	0,90	0,00	
		3*0,3	zed' m.č. 1.3	0,90		
97	1	762841811R(Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	105,10	0,00	
		16,9+39,1+3,5+45,6	m.č. 1.2,1.3+1.10 a 1.11-skladba S8	105,10		
98	1	961044111R(Bourání základů z betonu prostého	m3	25,07	0,00	
		161,82*0,15+2*1*0,4	podkladní beton. deska	25,07		
99	1	961055111R(Bourání základů železobetonových	m3	24,27	0,00	
		24,7*0,15	skladba -S1- m.č. 1. 10	3,71		
		(9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62)*0,15	skladba -S3 - m.č. 1. 1.,,5,6,7,8,9,12,13	4,80		
		(16,9+39,1+3,5+45,6)*0,15	skladba -S4 - m.č. 1.2,411	15,77		
100	1	961044111R(Bourání základů z betonu prostého	m3	9,60	0,00	
		20*0,6*0,8	základ pod mrazicím boxem	9,60		
101	1	961055111R(Bourání základů železobetonových	m3	9,00	0,00	
		3*6*0,5	základ pod mrazicím boxem	9,00		

102	1	965081113R(Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 16,1*2	m2	32,20	0,00
			skladba stropu S5	32,20	
103	1	965081712R(Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 24,7 (9,3+2,3+1,7+4,8+1,7*2+6,9+3,62) (16,9+39,1+3,5+45,6)	m2	161,82	0,00
			m.č. 1.10 -skladba S1	24,70	
			m.č. 1.1.1, 1.5-1.9 , 1.12 a 1.13 -skladba S3	32,02	
			m.č. 1.2-1.4 a 1.11-skladba S4	105,10	
104	1	711140102R(Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	161,82	0,00
105	1	113107320R(Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm 24,7*0,2 (9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62)*0,2 (16,9+39,1+3,5+45,6)*0,2	m2	32,36	0,00
			skladba -S1- m.č. 1.10	4,94	
			skladba -S3 - m.č. 1.1.,,5,6,7,8,9,12,13	6,40	
			skladba -S4 - m.č. 1.2,411	21,02	
106	1	762811811R(Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 16,1*2	m2	32,20	0,00
			skladba stropu S5	32,20	
107	1	968062355R(Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 ((1,15*1,77)+(2,33*1,77*2)+(2,1*1,37*2))	m2	16,04	0,00
			okna	16,04	
108	1	963023711R(Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné jednostranně 3*1,5	m	4,50	0,00
				4,50	
109	1	968062455R(Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 2	m2	2,00	0,00
			vstupních dveří	2,00	
110	1	968062456R(Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,5*2,33+1,1*2,5	m2	6,25	0,00
			vstupních dveří	6,25	
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
111	1	973031824R(Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm 3,8	m	3,80	0,00
			m.č. 1.1	3,80	
112	1	973031813R(Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 7*2,83	m	19,81	0,00
			sociálkym.č. 1.1 a 1.3	19,81	
113	1	973031151R(Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 2*0,6*1,5*0,15	m3	0,27	0,00
			pro závěsné zařízení WC	0,27	
114	1	978023411R(Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	547,35	0,00
115	1	971035561R(Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC 1,2*1,6*0,45	m3	0,86	0,00
			stáv.okno	0,86	
116	1	978059531R(Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	54,00	0,00
117	1	978100010R(Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 % 16,9+39,1+3,5+45,6	m2	105,10	0,00
			m.č. 1.2,1.3+1.10 a 1.11-skladba S8	105,10	
118	1	978200010R(Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % (17,1+28,4+7,8+6,5+44,3+28,2)*2,827	m2	547,35	0,00
			skladba S7 -m.č. 1.2,3,4,10,11	374,01	

			(12,5+6,5+5,3+8,8+5,3+5,3+11,1+9,4)*2,7	skladba S7 -m.č. 1. 1,5-1.9,12,13		173,34	
119	1	971033261R	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus		1,00	0,00
		1		přívod vody		1,00	
S Přesuny sutí							
120	1	979081111R	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		258,68	0,00
121	1	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		1 034,73	0,00
			258,683*4	do 5ti km		1 034,73	
122	1	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		258,68	0,00
123	1	979086112R	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t		258,68	0,00
124	1	979990101R	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t		258,68	0,00
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce							
125	2	011002VRN	Vytýčení inž.sítí	Kč		1,00	0,00
126	2	034203000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč		1,00	0,00
02VRN Příprava staveniště							
127	2	021002VRN	Zabezpečení staveniště	Kč		1,00	0,00
03VRN Zařízení staveniště							
128	2	030001VRN	Zařízení staveniště	Kč		1,00	0,00
129	2	031002VRN	Zkoušky a revize	Kč		1,00	0,00
130	2	032002VRN	Vybavení staveniště	Kč		1,00	0,00
131	2	034203001	Pronájem zařízení a místa	Kč		1,00	0,00
132	2	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště vč. uvedení dotč.povrchů do pův.stavbou	Kč		1,00	0,00
04VRN Inženýrské činnosti							
133	2	049002VRN	Kompletační činnost	Kč		1,00	0,00
711 Izolace proti vodě							
134	1	711141559R	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2		161,82	0,00
			24,7	skladba -S1- m.č. 1. 10		24,70	
			(9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62)	skladba -S3 - m.č. 1. 1., 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13		32,02	
			(16,9+39,1+3,5+45,6)	skladba -S4 - m.č. 1. 2, 411		105,10	
135	1	62852251	Pás modifikovaný asfalt special mineral	m2		278,44	0,00
			161,82+80,304			242,12	
			;ztratiné 15%; 36,3186			36,32	
136	1	62852265	Pás modifikovaný asfalt I mineral	m2		278,44	0,00
			161,82+80,304			242,12	
			;ztratiné 15%; 36,3186			36,32	
137	1	711111006R	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2		161,82	0,00

		24,7	skladba -S1- m.č.1.10		24,70	
		9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62	skladba -S3 - m.č.1.1.,,5,6,7,8,9,12,13		32,02	
		16,9+39,1+3,5+45,6	skladba -S4 - m.č.1.2,411		105,10	
138	1	711112006R Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	80,30	0,00	
		(2*(12,588+16,772)+2*(16+12))*0,7	napojení izolace	80,30		
139	1	711142559R Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	80,30	0,00	
		(2*(12,588+16,772)+2*(16+12))*0,7	napojení izolace	80,30		
140	1	711132311R Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	159,00	0,00	
		4*16,5*1	kolem stáv.základů	66,00		
		2*16,5*1	kolem stáv.základů	33,00		
		4*15*1		60,00		
141	1	998711102R Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,84	0,00	
		721 Vnitřní kanalizace				
142	1	721176102R Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	4,00	0,00	
143	1	721176103R Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	16,00	0,00	
144	1	721176105R Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	28,00	0,00	
145	1	721176222R Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	12,00	0,00	
146	1	721176223R Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	12,00	0,00	
147	1	721176224R Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	42,00	0,00	
148	1	721179325R Čisticí kus , tlakové odpadní svislé, D 110 mm	kus	3,00	0,00	
149	1	721223440R Vpusť podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou HL 71	kus	1,00	0,00	
150	1	721273200R Souprava ventilační střešní HL	kus	3,00	0,00	
151	1	286-R-01 ZTI - tvarovka HT a KG	kus	1,00	0,00	
152	1	721290111R Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	114,00	0,00	
		4+16+28+12+12+42		114,00		
153	1	721223425R Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 s mřížkou	kus	1,00	0,00	
154	1	550-R-01 Nerezová mřížka podl.vpusti	kus	1,00	0,00	
		1 VP 100		1,00		
155	1	998721101R Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,26	0,00	
		722 Vnitřní vodovod				
156	1	722172311R Potrubí plastové PP-R , včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	66,00	0,00	
157	1	722172312R Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	32,00	0,00	
158	1	722172313R Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	30,00	0,00	
159	1	722265312R Vodoměr domovní DN 20 x 190 mm, Qn 2,5	kus	2,00	0,00	
160	1	722235143R Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	1,00	0,00	
161	1	722235122R Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	2,00	0,00	

162	1	722235123R(Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit KK, DN 25 mm	kus	1,00	0,00
		1 HU vody		1,00	
163	1	722268132.1 Sestava Hawle se šroubením, kohouty a filtrem DN 25 - 20 mm	kus	1,00	0,00
164	1	722236122R(Kohout vodovodní kulový, vnitřní-vnitřní závit, PN 63, DN 15 mm	kus	1,00	0,00
165	1	722235693R(Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou, DN 25 mm	kus	1,00	0,00
166	1	722235142R(Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	1,00	0,00
		1 u expanze		1,00	
167	1	722235153R(Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-šroubení, DN 25 mm	kus	2,00	0,00
168	1	722235813R(Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 25 mm	kus	1,00	0,00
169	1	722268132.2 Tvarovky PPR	Kč	1,00	0,00
170	1	722181212Rl Izolace potrubí pr.34, tl. stěny 10 mm	m	10,00	0,00
171	1	722181215Rl Izolace potrubí pr.32 tl. stěny 30 mm	m	20,00	0,00
172	1	722181212Rl Izolace potrubní pr.27-tl. stěny 10 mm	m	16,00	0,00
173	1	722181215Rl Izolace potrubí pr.25 , tl. stěny 25 mm	m	16,00	0,00
174	1	722181212Rl Izolace potrubí pr.22 tl. stěny 10 mm	m	33,00	0,00
175	1	722181214Rl Izolace potrubí pr.21 tl. stěny 20 mm	m	33,00	0,00
176	1	722254231Rl Hydrantový systém, box nerez	kus	1,00	0,00
177	1	722221122R(Kohout vodovodní, kulový, zahradní, DN 15 mm x DN 20 mm	kus	1,00	0,00
178	1	722290215R(Zkouška tlaku potrubí přírubového nebo hrdlového DN 100 mm	m	128,00	0,00
		66+32+30		128,00	
179	1	722290234R(Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	128,00	0,00
180	1	998722101R(Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,69	0,00
725 Zařizovací předměty					
181	1	725119401R(Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00	0,00
		2 m.č. 1.6 a 1.8		2,00	
182	1	550-R-01 Montážní prvek do stěny pro WC	kus	2,00	0,00
		2 m.č. 1.6 a 1.8		2,00	
183	1	725823111Rl Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	6,00	0,00
184	1	725823134Rl Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	2,00	0,00
185	1	725845111Rl Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	0,00
186	1	725825114Rl Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,00	0,00
187	1	55145416 Baterie sprchová příslušenství	kus	1,00	0,00
188	1	725860217R(Připojovací souprava -pisoár	kus	1,00	0,00
189	1	725860213R(Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	6,00	0,00
190	1	725860201R(Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	2,00	0,00
191	1	725860222R(Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	1,00	0,00

192	1	725860216R(Připojovací souprava WC Geberit	kus	1,00	0,00
193	1	725017132R(Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	5,00	0,00
194	1	725017138R(Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	6,00	0,00
195	1	725017351R(Umývátka na šrouby 40 x 31 cm, bílé	soubor	1,00	0,00
196	1	725122222R(Pisoár s autom. splachovačem, bat. SLP 17B	soubor	1,00	0,00
197	1	725122112R(Pisoárová mísa diturvitová č. 4110.0 DOMINO	soubor	1,00	0,00
198	1	725100006R(Klozet kombi	kus	2,00	0,00
199	1	725014131R(Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	2,00	0,00
200	1	725319101R(Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00	0,00
201	1	55231082 Dřez nerez s odkládací plochou	kus	2,00	0,00
202	1	725339101R(Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	0,00
203	1	64271101 Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,00	0,00
204	1	725334301R(Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00	0,00
205	2	725292035R(Držák na toaletní papír nerezový	kus	2,00	0,00
206	2	725292061R(WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	kus	2,00	0,00
207	2	725292011R(Zásobník na papírové ručníky nerezový	kus	2,00	0,00
208	2	725299101R(Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	kus	4,00	0,00
209	2	725292-R-1 Háčky na oděv a ručníky -dvojháček nerez	kus	4,00	0,00
210	2	725292-R-2 Odpadkový koš - nerez	kus	3,00	0,00
211	2	725292-R-2 Zrcadlo 700/700 s fazetou 10mm vč.úchytů	kus	3,00	0,00
212	1	998725101R(Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,34	0,00
728 Vzduchotechnika					
213	1	728-R-1 VZT - rekuperační jednotka s čidlem vlhkosti -viz PD	m	2,00	0,00
214	1	728112112R(Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	9,00	0,00
215	1	42981292 Potrubí Spiro pozink, d 160 mm, délka 1 m	kus	9,45	0,00
		9		9,00	
		;ztrátě 5%; 0,45		0,45	
216	1	4298129-R-01 VZT -odbočka potrubí 150/100mm	kus	4,00	0,00
217	1	4298129-R-02 VZT -odbočka potrubí 150/125mm	kus	1,00	0,00
218	1	4297266035 Ventil talířový přívodní kovový KE 100	kus	4,00	0,00
219	1	4297266053 Ventil talířový odvodní plastový VEF 125	kus	1,00	0,00
220	1	4295330106 Žaluzie protidešťová PRG 160W	kus	1,00	0,00
221	1	728611212R(Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm	kus	1,00	0,00
222	1	429148045 Ventilátor radiální do potr. RM 150 vč.doběhu	kus	1,00	0,00
223	1	998728101R(Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,03	0,00
762 Konstrukce tesařské					

224	1	762841110R1	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz -vč.dod.řeziva 16,9+39,1+3,5+45,6	m2	105,10	0,00
			m.č. 1.2,1.3+1.10 a 1.11-skladba S8* a S8		105,10	
225	1	762895000R	Spojovací prostředky pro montáž stropů 105,1*0,024	m3	2,52	0,00
					2,52	
226	1	762810110R/	Záklop z hrubých prken na sraz, impregnovaný 16,1*2	m2	32,20	0,00
					32,20	
227	1	605560003	Řezivo sušené neom. DB tl. 50 mm, š. nad 150 mm, 2,5 až 4,0 m 2*16,1*0,05 ;ztratné 20%; 0,322	m3	1,93	0,00
					1,61	
					0,32	
228	1	998762102R	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,15	0,00
766 Konstrukce truhlářské						
229	1	766661112R	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m 3+1 1	kus	5,00	0,00
			dveře 2/T a 3/T		4,00	
			dveře 5/T		1,00	
230	1	61161930	Dveře vnitřní 1kř. plné, útlum 37dB, vel. 60x197 3+1	kus	4,00	0,00
			ozn.2 a 3/T		4,00	
231	1	61162142	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm 1	kus	1,00	0,00
			ozn.5/T		1,00	
232	1	766661122R	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m 2+1+2	kus	5,00	0,00
			dveře 1/T,1*/T, 4/T		5,00	
233	1	61162143	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm 2+1	kus	3,00	0,00
			ozn.1 a 4/T		3,00	
234	1	61161933	Dveře vnitřní 1kř.plné, útlum 37dB, vel. 90x197 2	kus	2,00	0,00
			ozn.1*/T		2,00	
235	1	7666691.1	Kování dveří -štítek+klíka	kus	12,00	0,00
236	2	766812115.1	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,6m 2	kus	2,00	0,00
			označení 6/T- popis viz PD		2,00	
237	2	61581-R-1	Kuchyňská linka dl.2,538m -spodní skříňky š.0,6 a homí 0,4m	kus	2,00	0,00
238	1	766694123R	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm 5+2+2+2	kus	11,00	0,00
			označení 7,8,9 a 10/T- popis viz PD		11,00	
239	1	61187553	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 35 cm 5*0,62+2*2,09+2*2,334+2*1,147	m	14,24	0,00
					14,24	
240	1	7661242-1	Stěny kompletizované záchod. vč. dveří (2,248+1,521)*2,1 1,093*2,1	m2	10,21	0,00
			1/P		7,91	
			2/P		2,30	
241	1	766695212R	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00	0,00

		2+2		pro dveře 1 a 1*/T		4,00	
242	1	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm		kus	4,00	0,00
243	1	998766102R	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m		t	1,33	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							
244	1	767646510R	Montáž dveří kovových jednokřídlových		kus	1,00	0,00
		1		1/H		1,00	
245	1	553455-1	Dveře 1kříd. 98,7x220 cm		kus	1,00	0,00
		1		1/H		1,00	
246	1	767649195R	Montáž a dodávka doplňků dveří, bezpečnostní zámek		kus	12,00	0,00
247	1	998767102R	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	0,07	0,00
771 Podlahy z dlaždic							
248	1	771101210R	Penetrace podkladu pod dlažby		m2	56,72	0,00
249	1	771101116R	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou		m2	56,72	0,00
		9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62		skladba S3 - m.č.1.1,5,6,7,8,9 a 1.12,13		32,02	
		24,7		skladba S1- m.č.1.10		24,70	
250	1	771575109R	Montáž podlah keram.,hladké, tmel		m2	56,72	0,00
		9,3+2,3+1,7+4,8+1,7+1,7+6,9+3,62		skladba S3 - m.č.1.1,5,6,7,8,9 a 1.12,13		32,02	
		24,7		skladba S1- m.č.1.10		24,70	
251	1	597642031	Dlažba protiskluz.tl.9 mm		m2	62,98	0,00
		56,72+4,43				61,15	
		;ztratiné 3%; 1,8345				1,83	
252	1	771471014R	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm		m	44,30	0,00
		44,3		m.č.1.10		44,30	
253	1	998771102R	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m		t	1,66	0,00
776 Podlahy povlakové							
254	1	776101115R	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou		m2	105,10	0,00
		16,9+39,1+3,5+45,6		m.č.1.2-1.4 a 1.11-skladba S4		105,10	
255	1	776101121R	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy		m2	105,10	0,00
		16,9+39,1+3,5+45,6		m.č.1.2-1.4 a 1.11-skladba S4		105,10	
256	1	776421100R	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu -vč.dod PVC soklíku		m	81,50	0,00
		17,1+28,4+7,8+28,2		m.č.1.2-1.4 a 1.11-skladba S4		81,50	
257	1	776521200R	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)		m2	105,10	0,00
		16,9+39,1+3,5+45,6		skladba S4 -m.č.1.2-1.4 a 1.11		105,10	
258	1	28412361	Podlahovina PVC		m2	115,61	0,00
		105,1				105,10	
		;ztratiné 10%; 10,51				10,51	

259	1	998776102R(Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,42	0,00
781 Obklady (keramické)					
260	1	781320121R(Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	3,10	0,00
		5*0,62 sociálky		3,10	
261	1	781230111R(Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele	m2	89,83	0,00
		(11,1*2,2+9,4*1,6)-2,4 m.č. 1.12 a 1.13 - skladba S9		37,06	
		(3,1+3,7)*0,8 m.č. 1.3 a 1.11 - skladba S9		5,44	
		12,5*1,6-1,6+6,5+4*3,666+(2*(1,093+1,218))*2,2-2,4 m.č. 1.1+1.5,6,7,8,9 - skladba S9		47,33	
262	1	781101141R(Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	89,83	0,00
263	1	781101210R(Penetrace podkladu pod obklady	m2	89,83	0,00
264	1	597813601 Obkládačka keramická	m2	95,72	0,00
		(89,8324+3,1)		92,93	
		;ztratiné 3%; 2,787972		2,79	
265	1	998781102R(Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,19	0,00
783 Nátěry					
266	1	783424140R(Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	43,00	0,00
		6+15+21+1		43,00	
784 Malby					
267	1	784115422R(Malba z mal.směsí , bez penetrace, 2 x	m2	670,27	0,00
		16,9+39,1+3,5+45,6 stropy		105,10	
		655-89,83 stěny		565,17	
268	1	784111101R(Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	670,27	0,00
786 Čalounické úpravy					
269	1	78661622.1 Montáž rolet svinovacích	m2	22,82	0,00
		2*(2,09*1,366+2,334*1,774)+1,147*1,774+1,085*2,44+1,701*: 1/P-7/P		22,82	
270	1	61141-R-1 Roleta zatemňující, plastová -viz výpis plast.výrobků	m2	21,87	0,00
		20,83		20,83	
		;ztratiné 5%; 1,0415		1,04	
M21 Elektromontáže					
271	1	2100-R-01 Elektroinstalace-SILNOPROUD -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	0,00
272	1	2100-R-02 Elektro-SILNOPROUD - GZS -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	0,00
273	1	2100-R-03 Elektro-SILNOPROUD - REVIZE -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	0,00
274	1	2100-R-04 Elektro-SLABOPROUD ,TOPENÍ -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	0,00
275	1	2100-R-05 Elektro-SLABOPROUD ,TOPENÍ - GZS -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	0,00
276	1	2100-R-06 Elektro-SLABOPROUD ,TOPENÍ - REVIZE -viz samostatný rozpočet	kČ	1,00	0,00

Poznámka:

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem

Rekapitulace nákladů

1.	Dodávka materiálu						
	Rozvaděč RE				7625	74	
	Rozvaděč RH				43653	421	
	Rozvaděč zabezpečovačky				16394	158	
	Rozvaděč datový RACK				8578	83	
2.	Montážní práce						
	Montážní práce silnoprúd				165788	85976	
	Montážní práce slaboprúd				29224	37802	
3.	Stavební práce při elektromontážích						
	Stavební práce					59838	
4.	Zemní práce						
	Zemní práce					2820	
ZRN celkem					271 261	184 352	455 613
HZS							27 144
Hlava III GZS (rozp. pol. 2100-R-01)							482 757

VRN

GZS GZS (rozp. pol. 2100-R-02)	i	0,042	455 613			19 136
výchozí revize GZS (rozp. pol. 2100-R-03)					7774,00	

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
---------------	----------------	------	-------	----------	---------------------	--	--

ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem
--------	--	--	------	------	---------	--------	--------

SILNOPROUD

1. Dodávka materiálu

Rozvaděč RE							
rozvaděč ER 112/NKP 7P pilíř /ČEZ	sestava	1	6850	6850,00			
jistič LSN B32/3	ks	1	510	510,00			
Součet					7360,00		
Doprava	i	0,036	7360,00	264,96			
Přesun	i	0,01	7360,00			73,60	
Dodávka celkem					7624,96	73,60	
Rozvaděč RH							
rozvodnice PA 4/9/2	ks	1	3680	3680,00			
vypínač ZP-A40/3	ks	1	368	368,00			
vyp.spoušť ZP-ASA/230	ks	1	276	276,00			
svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/3	ks	1	8280	8280,00			
jistič PL7-B25/3	ks	1	506	506,00			
jistič PL7-B25/1	ks	1	276	276,00			
svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/3	ks	1	9200	9200,00			
jistič PL7-B25/1	ks	1	276	276,00			
jistič PL7-B25/3	ks	2	506	1012,00			
jistič PL7-C10/1	ks	2	128,8	257,60			
jistič PL7-C10/3	ks	1	460	460,00			
jistič PL7-B20/3	ks	1	506	506,00			
jistič PL7-B16/1	ks	21	128,8	2704,80			
jistič PL7-B6/1	ks	2	128,8	257,60			
pr. chránič PF7-40/4/003	ks	5	1104	5520,00			
chránič s nadpr. PFL7-10/1N/C/003	ks	3	1472	4416,00			
impulzní relé Z-S230/S	ks	1	598	598,00			
časové relé TRER/W	ks	1	598	598,00			
svorky SAK 2,5	ks	10	36,8	368,00			
svorkovnice PE	ks	1	368	368,00			
svorkovnice RMC	ks	5	368	1840,00			
svorkovnice N	ks	1	368	368,00			
Součet					42136,00		
Doprava	i	0,036	42136,00	1516,90			
Přesun	i	0,01	42136,00			421,36	
Dodávka celkem					43652,90	421,36	

2. Montážní práce silnoprout

kabel CYKY 4Bx10mm2	m	31	138	4278,00			
uložených pod omítkou	m	31	32			992,00	
kabel CYKY 5Cx4mm2	m	15	55,2	828,00			
uložených pod omítkou	m	15	49,5			742,50	
kabel CYKY 3Cx4mm2	m	15	36,8	552,00			
Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem
	uložených pod omítkou	m	15	49,3		739,50	

kabel CHKE-V 3x1,5mm2 Fe 180	m	25	29,5	737,50	
uložených pod omítkou	m	25	35,5		887,50
kabel CYKY 2Ax1,5mm2	m	87	11	957,00	
uložených pod omítkou	m	87	32		2784,00
kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	280	13,8	3864,00	
kabel CYKY 3Ax1,5mm2	m	45	13,8	621,00	
uložených pod omítkou	m	325	33,8		10985,00
kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	400	23	9200,00	
uložených pod omítkou	m	400	33,8		13520,00
kabel CYKY 5Cx1,5mm2	m	35	23	805,00	
uložených pod omítkou	m	35	47,7		1669,50
kabel CYKY 5Cx4mm2	m	15	55,2	828,00	
uložených pod omítkou	m	15	32,9		493,50
vodič CYY 10mm2	m	60	27,6	1656,00	
uložených pod omítkou	m	60	32		1920,00
vodič CYY 6mm2	m	20	18,4	368,00	
vodič CYY 4mm2	m	35	12,9	451,50	
uložených pod omítkou	m	55	30,3		1666,50
tlačítko T6S1JP30RU54	ks	1	828	828,00	
montáž	ks	1	307		307,00
A-LED sv. 18W, 2200lm, IP 40	ks	2	1840	3680,00	
B-LED sv. 19W, 2200lm, IP 65	ks	9	2024	18216,00	
C-LED sv. 36W, 4000lm, IP 40	ks	2	3036	6072,00	
D-LED sv. 33W, 4000lm, IP 66	ks	1	2116	2116,00	
E-LED sv. 20W, 3437lm, IP 40	ks	6	4976	29856,00	
montáž	ks	20	254		5080,00
F1-LED sv. DALI, 23W, 4200lm, IP40	ks	2	3680	7360,00	
profil podpory středně dlouhý	ks	2	1164	2328,00	
čelo lišty	ks	4	21,1	84,40	
EPDM Peroxy (průchody)	ks	2	18,4	36,80	
stropní úchyt	ks	4	69	276,00	
montáž	ks	2	578		1156,00
F2-LED sv. DALI, 34W, 6300lm, IP40	ks	7	4048	28336,00	
profil podpory dlouhý	ks	7	1196	8372,00	
čelo lišty	ks	10	21,2	212,00	
EPDM Peroxy (průchody)	ks	5	18,4	92,00	
stropní úchyt	ks	12	69	828,00	
montáž	ks	7	579		4053,00
N1-LED sv. nouzové, 344lm, 2,5W	ks	4	1748	6992,00	
N2-LED sv. nouzové, piktogramové	ks	2	1564	3128,00	
G-LED sv. nástěnné s čidlem	ks	1	1380	1380,00	
montáž	ks	12	494		5928,00
strojek spínače č. 1, IP 20	ks	7	101,2	708,40	
montáž vyp. č.1	ks	7	55		385,00
přepínač č.1, IP 44	ks	4	139	556,00	
montáž	ks	4	162		648,00
strojek spínače č. 1/0, IP 20	ks	5	102	510,00	
montáž vyp. č.1	ks	5	55		275,00
přepínač č. 1/0, IP 44	ks	2	138	276,00	
montáž	ks	2	161		322,00
strojek spínače č. 6, IP 20	ks	4	131	524,00	
montáž vyp. č.6	ks	4	136		544,00
stmívač otočný DALI	ks	2	526	1052,00	

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem
	montáž stmívače	ks	2	127,9			255,80
	jednorámeček	ks	18	23	414,00		

kryt jednoduchý	ks	16	32,2	515,20	
strojek zás. 230V/16A, IP 20	ks	37	55,2	2042,40	
montáž zásuvek	ks	37	122,4		4528,80
strojek zás. 230V/16A s přep., IP 20	ks	5	1012	5060,00	
montáž zásuvek	ks	5	181,3		906,50
strojek zás. 230V/16A, IP 44	ks	14	156,4	2189,60	
montáž zásuvek	ks	14	208		2912,00
zás. 3x400V/32A, 5-pol., IP 44	ks	1	230	230,00	
montáž zásuvek	ks	1	126		126,00
jednorámeček	ks	20	23	460,00	
dvojrámeček vodorovný	ks	12	38	456,00	
pětirámeček vodorovný	ks	2	73,6	147,20	
krabice přístrojová KU 68-1901	ks	42	17,6	739,20	
montáž	ks	42	41		1722,00
krabice přístrojová KP 64/2	ks	12	44,9	538,80	
montáž	ks	12	37		444,00
krabice přístrojová KP 64/5	ks	2	87,4	174,80	
montáž	ks	2	92		184,00
krabice rozpojovací KU 68-1903	ks	31	36,8	1140,80	
montáž	ks	31	165		5115,00
krabice rozpojovací KR 97/5	ks	5	92	460,00	
montáž	ks	5	165		825,00
krabice rozvodná 8107	ks	5	83	415,00	
montáž	ks	5	177		885,00
krabice rozvodná 8111	ks	3	96	288,00	
montáž	ks	3	177		531,00
krabice KT 250	ks	1	184	184,00	
montáž	ks	1	299		299,00
potenciálová svorkovnice	ks	1	110	110,00	
montáž	ks	1	192		192,00
ukončení vod. do 10mm ²	ks	16	42		672,00
ukončení vod. do 4mm ²	ks	16	26		416,00
ukončení vod. do 2,5mm ²	ks	100	23,5		2350,00
Součet				164530,60	77462,10
Prořez	i	0,05	25146,00	1257,30	
Součet				165787,90	77462,10
PPV	i	0,035	243250,0		8513,75
Celkem				165787,90	85975,85

SLABOPROUD

1. Dodávka materiálu slaboproudu

Rozvaděč zabezpečovačky

zabezpeč. ústř. drátová, 4smyčky	ks	1	3680	3680,00
záložní zdroj	ks	1	2760	2760,00
rozšiřovací modul 8smyček drát.	ks	1	1104	1104,00
modul GSM	ks	1	8280	8280,00
Součet				15824,00
Doprava	i	0,036	15824,00	569,66

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ- ství	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku				cena	Dodávka	Montáž	Celkem
Přesun	i	0,01	15824,00			158,24	
Dodávka celkem					16393,66	158,24	

Slaboproudý datový rozvaděč

skříň RACK 19	ks	1	3680	3680,00	
PATCHPANEL	ks	1	1840	1840,00	
SWITCH	ks	1	920	920,00	
napájecí panel	ks	1	1840	1840,00	
Součet				8280,00	
Doprava	i	0,036	8280,00	298,08	
Přesun	i	0,01	8280,00		82,80
Dodávka celkem				8578,08	82,80

2. Montážní práce slaboproud

vodič UTP Cat 6e	m	300	13,8	4140,00	
uložení do trubky	m	300	25,9		7770,00
vodič UTP Cat 5	m	180	11,1	1998,00	
uložení do trubky	m	180	25,9		4662,00
vodič HDMI	m	10	13,8	138,00	
uložení do trubky	m	10	25,9		259,00
trubka MONOFLEX 1220	m	350	10,2	3570,00	
uložených pod omítkou	m	350	33		11550,00
datová zásuvka dvojnásobná	ks	3	138	414,00	
datová zásuvka jednonásobná	ks	5	92	460,00	
montáž datových zásuvek	ks	8	142,6		1140,80
konektor RJ 45	ks	8	9,2	73,60	
konektorování portů	ks	11	128,8		1416,80
zásuvka HDMI	ks	2	110,4	220,80	
montáž datových zásuvek	ks	2	142,6		285,20
zásuvka U	ks	2	92	184,00	
montáž datových zásuvek	m	2	142,6		285,20
klávesnice drátová	ks	3	552	1656,00	
montáž	ks	3	546		1638,00
detektor pohybu JS 20 LARGO	ks	7	552	3864,00	
montáž	ks	7	332		2324,00
venkovní siréna	ks	1	2024	2024,00	
montáž	ks	1	391		391,00
autonomní požární čidlo	ks	3	552	1656,00	
montáž	ks	3	332		996,00
vysílač WIFI	ks	3	2760	8280,00	
montáž	ks	3	856		2568,00
krabice přístrojová KU 68-1901	ks	3	17,7	53,10	
montáž	ks	3	83		249,00
Součet				28731,50	35535,00
Prořez	i	0,05	9846,00	492,30	
Součet				29223,80	35535,00
PPV	i	0,035	64758,80		64758,80
Celkem				29223,80	37801,56

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem

3. Stavební práce při elektromontážích

osazení rozvaděče RE	ks	1	2760	2760,00
osazení rozvaděče RH	ks	1	920	920,00
vysekání kapes 7x7x5cm v cihle	ks	110	40	4400,00
dtto 10x10x8 v cihle	ks	10	40	400,00
vysekání kapes 15x15x10cm	ks	7	85	595,00
vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, cihla	m	56	78	4368,00
dtto hl.3cm,š.5cm, cihla	m	69	89	6141,00
dtto hl.5cm,š.7cm, cihla	m	24	111,5	2676,00
dtto š.3cm, strop	m	43	91	3913,00
průraz tl. do 30cm, cihla	ks	10	184	1840,00
oprava omítky kolem průrazů	ks	10	138	1380,00
průraz tl. do 75cm, cihla	ks	6	368	2208,00
oprava omítky kolem průrazů	ks	6	345	2070,00
průraz stropem tl. 25cm	ks	2	123	246,00
oprava omítky kolem průrazů	ks	2	345	690,00
vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hl.3cm,š.3cm	m	43	126,96	5459,28
vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. 3cm, š. 3cm	m	56	108	6048,00
dtto hl.3cm,š. 5cm	m	69	108	7452,00
dtto hl.5cm,š. 7cm	m	24	108	2592,00
odvoz sutí do 1km	t	2	1840	3680,00
Součet				59838,28

4. Zemní práce

výkop jámy pro pilíř RE	ks	1	1410	1410,00
betonová deska pro pilíř	ks	1	1410	1410,00
Součet				2820,00

Práce dle HZS

demontáž stáv. el. instalace	hod	24	377	9048,00
přepojení rozvaděče RE	hod	2	377	754,00
osazení rozvaděče RE	hod	8	377	3016,00
sestavení rozvaděče RH	hod	3	377	1131,00
nastavení systému DALI	hod	3	377	1131,00
nastavení ovládání vzduchotech.	hod	2	377	754,00
příprava k revizi	hod	30	377	11310,00
HZS celkem				27144,00

Revize

výchozí revize	hod	13	598	7774,00
----------------	-----	----	-----	---------

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem

Rekapitulace nákladů

TOPENÍ

1.	Dodávka materiálu:						
	Rozvaděč RM+R				17 073	165	
	Podlahový rozdělovač				10 695	103	
2.	Mont. práce měření a regulace				58 768	33 950	
3.	Stavební práce při elektromontážích					14 425	
ZRN celkem					86 535	48 642	135 177
HZS							13 818
Hlava III (rozp. pol. 2100-R-04)							148 995

VRN

GZS (rozp. pol. 2100-R-05)	i	0,042	135 177				5 677
----------------------------	---	-------	---------	--	--	--	-------

Revize (rozp. pol. 2100-R-06)

3 360

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
---------------	----------------	------	-------	----------	---------------------	--	--

ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem
--------	--	--	------	------	---------	--------	--------

TOPENÍ

1. Dodávka materiálu

Rozvaděč RM+R							
rozvodnice IKA-3/54-ST, IP65/20	ks	2	2511	5022,00			
vypínač ZP-A 40/1	ks	1	325,5	325,50			
vyp. spoušť ZP-ASA/230	ks	1	595,2	595,20			
svodič přepětí SLP-275V/3	ks	1	2325	2325,00			
chránič PFL7-16/1N/B/0,03	ks	1	1209	1209,00			
jistič PL7-B6/1	ks	2	130,2	260,40			
jistič PL7-C6/1	ks	1	130,2	130,20			
jistič PL7-C10/1	ks	1	120,9	120,90			
jistič PL7-B10/1	ks	3	120,9	362,70			
relé Z-R230/16-10	ks	6	344,1	2064,60			
tlačítko Z-T/SO	ks	1	427,8	427,80			
hladinový spínač HRH-5	ks	1	930	930,00			
poruchová signalizace PVA	ks	1	2325	2325,00			
vodič CYY 6mm2	m	10	7,5	75,00			
vodič CYY 1,5mm2	m	4	2,1	8,40			
svorka SAK 2,5	ks	30	9,3	279,00			
koncová svěrka SAK	ks	2	9,3	18,60			
Součet				16479,30			
Doprava	i	0,036	16479,30	593,25			
Přesun	i	0,01	16479,30			164,793	
Dodávka celkem				17072,55		164,793	
Podlahový rozdělovač							
el. lišta 230V, 6zon	ks	1	1860	1860,00			
rozšiř. modul el. lišty pro 4 zony	ks	1	930	930,00			
elektrický pohon 230V	ks	9	837	7533,00			
Součet				10323,00			
Doprava	i	0,036	10323,00	371,63			
Přesun	i	0,01	10323,00			103,23	
Dodávka celkem				10694,63		103,23	

2. Montážní práce elektroinstalace

vodič JYTY 2x1mm2	m	67	14	938,00			
montáž	m	67	22,5			1507,50	
vodič H05VV-F2X0,5	m	15	18,6	279,00			
vodič H05VV-F3G0,75	m	30	14	420,00			
vodič H05VV-F3G1,5mm2	m	76	12	912,00			
vodič H05VV-F4G0,75mm2	m	5	18,6	93,00			
montáž	m	126	22,5			2835,00	
vodič CYY 1,5mm2, černý	m	20	9,3	186,00			
vodič CYY 4mm2,žž.	m	20	14	280,00			
montáž	m	40	20,1			804,00	
Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem

kabel CYKY 3Bx1,5mm2	m	28	18,6	520,80	
kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	38	18,6	706,80	
kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	15	27,9	418,50	
kabel CYKY 4Bx1,5mm2	m	16	23,3	372,80	
kabel CYKY 5Cx1,5mm2	m	10	27,9	279,00	
vodič CYSY 5x0,75mm2	m	10	32,6	326,00	
vodič CYSY 3x0,75mm2	m	8	27,9	223,20	
montáž	m	125	22,5		2812,50
trubka PVC, typ 2316	m	10	14,9	149,00	
uložených pod omítkou	m	10	31,2		312,00
tlačítko T6S1JP30RU54	ks	1	837	837,00	
montáž	ks	1	304,1		304,10
zás.230V/16A, nást. IP 44	ks	5	111,6	558,00	
zás.230V/16A, nást. IP 44 s přep.	ks	3	1116	3348,00	
montáž	ks	8	160,9		1287,20
vidlice 250V/16A	ks	4	46,5	186,00	
montáž	ks	4	78,5		314,00
krabice rozvodná 8111	ks	3	139,5	418,50	
montáž	ks	3	280,9		842,70
žárovkové svítidlo RENDL	ks	1	372	372,00	
montáž	ks	1	351		351,00
siréna XVS-M1, 250V	ks	1	2976	2976,00	
montáž	ks	1	396		396,00
detektor kouře na 230V	ks	1	1395	1395,00	
montáž	ks	1	313,5		313,50
svorka Z 58.00	ks	10	47,5	475,00	
montáž	ks	10	72,3		723,00
regulátor nástěnný EM-M1	ks	1	5580	5580,00	
montáž	ks	1	930		930,00
regulátor VITOTROL 200-W	ks	1	3720	3720,00	
montáž	ks	1	930		930,00
termostat BT-DT	ks	5	1860	9300,00	
montáž termostatů	ks	5	91,8		459,00
podlahové čidlo	ks	5	465	2325,00	
montáž podlahového čidla	ks	5	147		735,00
krabice přístrojová KU 68-1901	ks	18	11,2	201,60	
montáž	ks	18	37,9		682,20
teplotní čidlo příložené	ks	2	930	1860,00	
montáž	ks	2	313,5		627,00
venkovní čidlo	ks	1	744	744,00	
montáž	ks	1	313,5		313,50
čidlo jímkové pro anuloid	ks	1	1116	1116,00	
montáž	ks	1	313,5		313,50
pohon směš. ventilu ESBE, 230V	ks	1	8370	8370,00	
montáž	ks	1	930		930,00
bezpečn. termostat LY 36	ks	1	1395	1395,00	
montáž	ks	1	219,6		219,60
omezovač max. teploty	ks	1	1395	1395,00	
montáž	ks	1	219,6		219,60
hladinová sonda	ks	2	139,5	279,00	
montáž	ks	2	94		188,00
GSM ovládač a spínač GD - 04	ks	1	4185	4185,00	
externí anténa	ks	1	372	372,00	
konektor SMA	ks	1	74,4	74,40	

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem
	síťový adaptér LT - 89	ks	1	232,5	232,50		

zálohový modul GD - 04 A	ks	1	651	651,00	
montáž rozvaděčů	ks	2	4110,6		8221,20
montáž regulátorů	ks	1	1739,1		1739,10
ukončení vod. do 2,5mm2	ks	64	23,5		1504,00
Součet				58470,10	30814,20
Prořez	i	0,05	5955,10	297,76	
Součet				58767,86	30814,20
PPV	i	0,035	89582,1		3135,37
Celkem				58767,86	33949,57

3. Stavební práce při elektromontážích

vysekání kapes 7x7x5cm v cihle	ks	10	35,5		355,00
vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, cihla	m	30	78,2		2346,00
vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. 3cm, š. 3cm	m	30	31		930,00
vrtání a osazení hmoždinek	ks	350	26,2		9170,00
průraz tl. do 30cm, cihla	ks	6	186		1116,00
oprava omítky kolem průrazů	ks	6	139,5		837,00
průraz tl. do 75cm, cihla	ks	2	372		744,00
oprava omítky kolem průrazů	ks	2	348,9		697,80
odvoz sutí do 1km	tuna	1	1860		1860,00
Součet					14424,80

4. Práce dle HZS

demontáž stáv. Instalace	hod	10	329		3290,00
sestavení rozvaděče Rm+r	hod	15	329		4935,00
nastavení systému GSM	hod	2	329		658,00
nastavení a seřízení programu	hod	3	329		987,00
kompletace a napojení regulátoru	hod	6	329		1974,00
topná zkouška	hod	6	329		1974,00
HZS celkem					13818,00
výchozí revize	hod	6	560		3360,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	STŘECHA -UZNATELNÉ NÁKLADY DO 40%	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Zhotovitel:	Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113, 751 22 IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	97
JKSO:	Zpracoval:	Ing. Karel Klimeš	Datum: 45019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	368 848,06	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		0
	Montáž	677 910,39	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	1 526 298,84	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	1 165 809,78				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	45 894,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a s		235 416,24						
ZRN celkem		4 020 177,31	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z o		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z o		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	4 035 177,31	DPH 21%	847 387,23
		Celkem bez DPH	4 035 177,31
		Celkem včetně I	4 882 564,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	STŘECHA -UZNATELNÉ NÁKLADY DO 40%	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113, 751 22
JKSO:		Zpracováno dne:	03.dub	Zpracoval:	Ing. Karel Klimeš

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
1		Zemní práce				0,00	3 156,20	3 156,20	
1	100001500R00	Dočištění stěny	m2	14,68	215,00	0,00	3 156,20	3 156,20	FS II / 2022
21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	11 061,06	11 061,06	
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	46,18	239,50	0,00	11 061,06	11 061,06	FS II / 2022
31		Zdi podpěrné a volné				63 250,15	26 571,00	89 821,15	
3	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	16,14	5 565,01	63 250,15	26 571,00	89 821,15	FS II / 2022
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				80 562,35	39 650,85	120 213,21	
4	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	11,56	3 475,00	33 250,91	6 931,77	40 182,68	FS II / 2022
5	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	47,69	443,00	4 862,13	16 262,68	21 124,82	FS II / 2022
6	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	47,69	106,00	0,00	5 054,70	5 054,70	FS II / 2022
7	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,97	55 400,00	42 449,31	11 401,71	53 851,02	FS II / 2022
61		Úprava povrchů vnitřní				6 917,17	29 902,88	36 820,05	
8	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	125,54	251,00	5 225,28	26 284,55	31 509,83	FS II / 2022
9	612456211RT1	Postřík izolací nebo konstrukcí stěn MC	m2	125,54	42,30	1 691,89	3 618,33	5 310,22	FS II / 2022
62		Úprava povrchů vnější				192 376,10	307 639,82	500 015,92	
10	625990001R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 30 mm	m2	6,92	180,50	536,91	712,76	1 249,67	FS II / 2022
11	622481211RT3	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	220,23	301,01	26 823,32	39 466,62	66 289,93	FS II / 2022
12	622474313RT1	Omítka vnější silikonová, Cemix, 3.vrst., slož.1-2	m2	220,23	1 289,01	162 995,90	120 876,35	283 872,25	FS II / 2022
13	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	24,87	50,90	407,78	857,99	1 265,77	FS II / 2022
14	6222211-R-01	Korunní římsa nová profilace -oprava dle PD - příl.D.1.2	m	34,00	3 890,00	0,00	132 260,00	132 260,00	TS I / 2021
15	6222211-R-02	Plastická šambrána - dle PD - příl.D.1.2	m	42,40	290,00	0,00	12 296,00	12 296,00	TS I / 2021
16	620401162R00	Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x	m2	21,00	132,49	1 612,19	1 170,10	2 782,29	FS II / 2022
94		Lešení a stavební výtahy				24 719,02	36 388,48	61 107,50	
17	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	250,00	74,29	12,00	18 560,50	18 572,50	FS II / 2022
18	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	750,00	34,61	24 707,03	1 250,47	25 957,50	FS II / 2022

19	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	250,00	66,31	0,00	16 577,50	16 577,50	IS II / 2022
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				273,68	22 274,80	22 548,48	
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	176,85	127,50	273,68	22 274,80	22 548,48	IS II / 2022
96		Bourání konstrukcí				612,59	154 162,21	154 774,80	
21	764311831R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2	261,97	78,60	0,00	20 590,90	20 590,90	IS II / 2022
22	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	34,00	48,39	0,00	1 645,26	1 645,26	IS II / 2022
23	764451804R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm	m	15,00	42,10	0,00	631,50	631,50	IS II / 2022
24	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	2,45	1 239,00	0,00	3 033,07	3 033,07	IS II / 2022
25	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	895,40	100,50	0,00	89 987,70	89 987,70	IS II / 2022
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	16,14	858,00	568,72	13 279,69	13 848,41	IS II / 2022
27	630900040RA0	Vybourání stávající podlahy z půdovek a násypu	m2	8,01	542,99	0,00	4 349,89	4 349,89	IS II / 2022
28	965200012RA0	Bourání mazanin betonových	m3	0,40	6 729,80	0,00	2 695,62	2 695,62	IS II / 2022
29	762521912R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2	m2	8,01	716,00	0,00	5 735,88	5 735,88	IS II / 2022
30	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	261,97	45,39	0,00	11 890,85	11 890,85	IS II / 2022
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	18,10	0,00	18,10	18,10	IS II / 2022
32	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,35	257,50	43,87	303,75	347,63	IS II / 2022
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				137,00	47 103,08	47 240,08	
33	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm	kus	10,00	321,50	137,00	3 078,00	3 215,00	IS II / 2022
34	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	60,24	94,30	0,00	5 680,21	5 680,21	IS II / 2022
35	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	220,23	72,49	0,00	15 964,11	15 964,11	IS II / 2022
36	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	280,46	79,80	0,00	22 380,75	22 380,75	IS II / 2022
S		Přesuny sutí				0,00	165 085,44	165 085,44	
37	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	104,00	324,50	0,00	33 748,00	33 748,00	IS II / 2022
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	104,00	213,99	0,00	22 254,96	22 254,96	IS II / 2022
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	416,00	17,09	0,00	7 109,44	7 109,44	IS II / 2022
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	104,00	311,51	0,00	32 397,04	32 397,04	IS II / 2022
41	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	104,00	174,00	0,00	18 096,00	18 096,00	IS II / 2022
42	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	104,00	495,00	0,00	51 480,00	51 480,00	IS II / 2022
713		Izolace tepelné				291 781,82	50 189,17	341 970,99	
43	713141312R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 1 vrstva, na kotvy	m2	261,97	279,01	24 111,35	48 981,09	73 092,44	IS II / 2022
44	28376924	Deska izolační PIR Puren Plus 2400x1020x120 mm	m2	269,83	992,00	267 670,47	0,00	267 670,47	IS II / 2022
45	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,13	1 066,00	0,00	1 208,08	1 208,08	IS II / 2022
762		Konstrukce tesařské				309 492,93	370 799,27	680 292,21	
46	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	26,00	200,49	405,27	4 807,47	5 212,74	IS II / 2022
47	31179109	Tyč závitová M16, DIN 975	m	13,00	134,00	1 742,00	0,00	1 742,00	IS II / 2022
48	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	38,00	90,70	0,00	3 446,60	3 446,60	IS II / 2022
49	762342202RT4	Montáž laťování střech,vč.dod.řeziva	m2	261,97	237,00	31 666,98	30 420,07	62 087,05	IS II / 2022
50	762342205RT4	Montáž kontralátí na vruty, včetně dod.řeziva	m2	261,97	107,50	14 457,26	13 704,59	28 161,85	IS II / 2022

51	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00	99 700,00	16 078,03	83 621,97	99 700,00	IS II / 2022
52	762322911R00	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2	m	5,00	168,01	384,29	455,76	840,05	IS II / 2022
53	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	677,60	245,50	10 274,07	156 076,73	166 350,80	IS II / 2022
54	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	73,00	319,99	1 101,47	22 257,80	23 359,27	IS II / 2022
55	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	74,80	184,49	1 117,13	12 682,72	13 799,85	IS II / 2022
56	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	70,00	345,50	1 055,64	23 129,36	24 185,00	IS II / 2022
57	60515256	Hranol SM/JD 1	m3	21,48	9 410,00	202 126,80	0,00	202 126,80	TS I / 2021
58	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	22,00	1 322,00	29 084,00	0,00	29 084,00	IS II / 2022
59	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	13,49	1 496,99	0,00	20 196,19	20 196,19	IS II / 2022
764 Konstrukce klempířské						78 649,50	154 157,31	232 806,82	
60	764814537R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm	m	18,00	405,01	4 995,44	2 294,74	7 290,18	IS II / 2022
61	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	17,00	730,00	8 635,70	3 774,30	12 410,00	IS II / 2022
62	764813290R00	Lemování zdí lak.Pz,TK,krycí plech 2díly,rš 1000mm	m	17,00	788,00	8 913,63	4 482,37	13 396,00	IS II / 2022
63	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	2,00	730,00	1 015,96	444,04	1 460,00	IS II / 2022
64	764817175R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm	m	17,00	754,01	7 048,24	5 769,93	12 818,17	IS II / 2022
65	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	15,00	830,99	10 703,01	1 761,84	12 464,85	IS II / 2022
66	764814821R00	Zachytače sněhu tyčové,lak.Pz plech,délka 500 mm	m	32,00	654,00	7 216,39	13 711,61	20 928,00	IS II / 2022
67	764814130R00	Lemování trub,lak.Pz plech,vln.krytina,D do 150 mm	kus	1,00	862,99	358,33	504,66	862,99	IS II / 2022
68	764814730R00	Ventilační nástavce,lak.Pz,vlnitá krytina,D 150 mm	kus	1,00	1 306,00	710,02	595,98	1 306,00	IS II / 2022
69	764815217R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	34,00	980,00	19 992,19	13 327,81	33 320,00	IS II / 2022
70	764812670R00	Okapnička z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm	m	34,00	518,00	9 060,60	8 551,40	17 612,00	IS II / 2022
71	764-R-1	Napojení dešťových svodů	Kč	1,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	TS I / 2021
72	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,68	2 125,00	0,00	1 438,63	1 438,63	IS II / 2022
765 Krytina tvrdá						214 328,11	99 724,77	314 052,88	
73	765312411R00	Krytina Hranice 11 střech jednoduchých, režná	m2	261,97	777,00	145 756,57	57 794,66	203 551,23	IS II / 2022
74	765312417R00	Přířezání a uchycení tašek, Hranice 11	m	16,00	299,51	1 955,23	2 836,93	4 792,16	IS II / 2022
75	765312437R00	Hřeben s hliníkovým větracím pásem, režný	m	17,00	1 624,00	24 445,01	3 162,99	27 608,00	IS II / 2022
76	765312461R00	Ukončení plochy taškami okraj.levými,Hranice,režná	m	16,00	802,99	11 180,63	1 667,21	12 847,84	IS II / 2022
77	765312485R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast,Tondach	m	34,00	86,99	1 076,47	1 881,19	2 957,66	IS II / 2022
78	765312487R00	Taška prostup.s nástav.odvětr.,Franc,Hranice,režná	kus	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	IS II / 2022
79	765799311RO8	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů	m2	261,97	187,99	29 914,19	19 333,68	49 247,87	IS II / 2022
80	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	10,76	1 213,00	0,00	13 048,12	13 048,12	IS II / 2022
766 Konstrukce truhlářské						11 903,28	1 959,39	13 862,67	
81	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00	1 948,00	43,28	1 904,72	1 948,00	IS II / 2022
82	612501092	Schody skládací dřevěné	kus	1,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	IS II / 2022
83	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,05	1 214,99	0,00	54,67	54,67	IS II / 2022
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						611 484,39	528 644,08	1 140 128,47	
84	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	160,00	227,00	3 046,24	33 273,76	36 320,00	IS II / 2022

85	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	80,00	164,50	1 282,81	11 877,19	13 160,00	ΓS II / 2022
86	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	10 934,00	49,90	104 884,44	440 722,16	545 606,60	ΓS II / 2022
87	13487110	Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli S235	t	0,90	39 430,00	35 522,49	0,00	35 522,49	ΓS II / 2022
88	13487125	Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235	t	11,13	40 790,00	453 849,94	0,00	453 849,94	ΓS II / 2022
89	13515120	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm	t	0,18	39 080,00	6 878,08	0,00	6 878,08	ΓS II / 2022
90	13530.1	Ocel.kotevní prvek -kotvení vaznice	kus	10,00	436,00	4 360,00	0,00	4 360,00	TS I / 2021
91	767585101R00	Montáž pomocných konstrukcí-svařováním	m	117,50	85,50	1 660,39	8 385,86	10 046,25	ΓS II / 2022
92	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	22,77	1 510,00	0,00	34 385,12	34 385,12	ΓS II / 2022
783		Nátěry				8 658,81	30 666,58	39 325,39	
93	783101811R00	Odstranění rzi	m2	95,92	19,10	240,29	1 591,79	1 832,07	ΓS II / 2022
94	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	95,92	171,00	3 142,07	13 260,25	16 402,32	ΓS II / 2022
95	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x	m2	262,00	80,50	5 276,46	15 814,54	21 091,00	ΓS II / 2022
M21		Elektromontáže				0,00	45 894,00	45 894,00	
96	210-R-1	Hromosvod -viz samostatný rozpočet	kus	1,00	45 894,00	0,00	45 894,00	45 894,00	TS I / 2021
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	15 000,00	15 000,00	
03VRN		Zařízení staveniště				0,00	15 000,00	15 000,00	
97	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubc	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

Celkem:

4 035 177,31

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Objednatel:	
Druh stavby:	STŘECHA -UZNATELNÉ NÁKLADY DO 40%	Projektant:	
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Zhotovitel:	Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113, 751 22
Zpracoval:	Ing. Karel Klimeš	Zpracováno dne:	45019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1 Zemní práce						
1		100001500R	Dočištění stěny (16,772*2*0,25) <i>pro betonáž věnce V4</i> (12,588*2*0,25) <i>pro betonáž věnce V4</i>	m2	14,68 8,39 6,29	0,00
21 Úprava podloží a základové spáry						
2		216904391R	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči (8,861*0,8+7,911*1)+(8,984*0,75+7,788*0,95) <i>pod nově navrženými věnci</i> (11,708*0,3+12,988*0,45)+(16,022*0,48)	m2	46,18 29,14 17,05	0,00
31 Zdi podpěrné a volné						
3		311231114R	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 12,588*4,274/2*0,3 <i>štítové zdivo</i> 12,588*4,274/2*0,3 <i>štítové zdivo</i>	m3	16,14 8,07 8,07	0,00
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						
4		417321414R	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 16,772*0,48*0,4 <i>V1</i> 12,588*0,3*0,3 <i>V2</i> 12,588*0,41*0,3 <i>V3</i> (16,772*0,45*0,25)*2 <i>V4</i> (12,588*0,3*0,25)*2 <i>V4</i>	m3	11,56 3,22 1,13 1,55 3,77 1,89	0,00
5		417351115R	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 16,772*0,48*0,4 <i>V1</i> 12,588*2*0,3 <i>V2</i>	m2	47,69 3,22 7,55	0,00

		12,588*2*0,3	V3		7,55	
		(16,772*2*0,25)*2	V4		16,77	
		(12,588*2*0,25)*2	V4		12,59	
6	417351116R	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2		47,69	0,00
7	417361821R	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t		0,97	0,00
		(153*1,21+(69*1,76+69*1,3)*0,395)/1000	V1-prof.R14 a R8		0,27	
		(52*1,21+54*1,16*0,395)/1000	V2-prof.R14 a R8		0,09	
		(78*1,21+54*1,38*0,395)/1000	V3-prof.R14 a R8		0,12	
		(204*1,21+2*69*1,36*0,395)/1000	V4-prof.R14 a R8		0,32	
		(52*2*1,21+2*54*1,06*0,395)/1000	V4-prof.R14 a R8		0,17	
61 Úprava povrchů vnitřní						
8	612421615R	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2		125,54	0,00
		11,038*4,2	vnitřní omítka štítů a půdy- skl.S2		46,36	
		2*(16,022+11,038)*1,463	vnitřní omítka štítů a půdy- skl.S2		79,18	
9	612456211R	Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC	m2		125,54	0,00
		11,038*4,2	vnitřní omítka štítů a půdy- skl.S2		46,36	
		2*(16,022+11,038)*1,463	vnitřní omítka štítů a půdy- skl.S2		79,18	
62 Úprava povrchů vnější						
10	625990001R	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 30 mm	m2		6,92	0,00
		12,588*0,3	V3		3,78	
		12,588*0,25	V4		3,15	
11	622481211R	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2		220,23	0,00
		16,772*4,722	fasáda čelní		79,20	
		16,772*4,637	fasáda zadní		77,77	
		12,988*4,65+12,988*4,27/2	fasáda boční		88,12	
		-((1,15*1,77)+(2,33*1,77*2)+(2,1*1,37*2))	okna		-16,04	
		-(1,1*2,5+1,7*2,4+1*2)	dveře		-8,83	
12	622474313R	Omítka vnější silikonová, Cemix, 3.vrst., slož.1-2	m2		220,23	0,00
		16,772*4,722	fasáda čelní		79,20	
		16,772*4,637	fasáda čelní		77,77	
		12,988*4,65+12,988*4,27/2	fasáda boční		88,12	
		-((1,15*1,77)+(2,33*1,77*2)+(2,1*1,37*2))	okna		-16,04	
		-(1,1*2,5+1,7*2,4+1*2)	dveře		-8,83	
13	620991121R	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2		24,87	0,00
		((1,15*1,77)+(2,33*1,77*2)+(2,1*1,37*2))	okna		16,04	

	(1,1*2,5+1,7*2,4+1*2)	dveře		8,83	
14	6222211-R-01 Korunní římsa nová profilace -oprava dle PD - příl.D.1.2	m		34,00	0,00
	2*17			34,00	
15	6222211-R-02 Plastická šambrána - dle PD - příl.D.1.2	m		42,40	0,00
	1,5+2,7*2+2+2,5*2	podokenní		13,90	
	2,5+2,6*2+2	nadokenní		9,70	
	2,2*5+2,6*3	boční okenní		18,80	
16	620401162R(Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x	m2		21,00	0,00
	35*0,6	sokl		21,00	
94 Lešení a stavební výtahy					
17	941941041R(Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2		250,00	0,00
18	941941291R(Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2		750,00	0,00
	250*3			750,00	
19	941941841R(Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2		250,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					
20	952901111R(Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		176,85	0,00
	16,022*11,038	půda		176,85	
96 Bourání konstrukcí					
21	764311831R(Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2		261,97	0,00
	16,472*2*7,952			261,97	
22	764352811R(Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m		34,00	0,00
23	764451804R(Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm	m		15,00	0,00
24	962032641R(Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3		2,45	0,00
	0,6*0,6*6,8	viz D1.2		2,45	
25	762331814R(Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m		895,40	0,00
	74,8+677,6+73+70			895,40	
26	962032231R(Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3		16,14	0,00
	12,588*4,274/2*0,3	štitové zdivo		8,07	
	12,588*4,274/2*0,3	štitové zdivo		8,07	
27	630900040R/ Vybourání stávající podlahy z půdovek a násypu	m2		8,01	0,00
	(16,772-(0,45+0,3))*0,5	stáv.půda -část pod nový věnec V1- viz D.1.2		8,01	
28	965200012R/ Bourání mazanin betonových	m3		0,40	0,00
	(16,772-(0,45+0,3))*0,5*0,05	stáv.půda -část pod nový věnec V1- viz D.1.2		0,40	
29	762521912R(Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2	m2		8,01	0,00
	(16,772-(0,45+0,3))*0,5	stáv.půda -část pod nový věnec V1- viz D.1.2		8,01	

30	762341811R	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 16,472*2*7,952	m2	261,97 261,97	0,00
31	968061125R	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1 vlez na půdu	kus	1,00 1,00	0,00
32	968062455R	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,5*0,9 vlez na půdu	m2	1,35 1,35	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
33	973031326R	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm 10 pro osazení oc.rámu "01"	kus	10,00 10,00	0,00
34	978013191R	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2*(16,022+11,038)*1,113 půda	m2	60,24 60,24	0,00
35	978015291R	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 16,772*4,722 fasáda čelní 16,772*4,637 fasáda čelní 12,988*4,65+12,988*4,27/2 fasáda boční -((1,15*1,77)+(2,33*1,77*2)+(2,1*1,37*2)) okna -(1,1*2,5+1,7*2,4+1*2) dveře	m2	220,23 79,20 77,77 88,12 -16,04 -8,83	0,00
36	978023411R	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 2*(16,022+11,038)*1,113 půda 16,772*4,722 fasáda čelní 16,772*4,637 fasáda čelní 12,988*4,65+12,988*4,27/2 fasáda boční -((1,15*1,77)+(2,33*1,77*2)+(2,1*1,37*2)) okna -(1,1*2,5+1,7*2,4+1*2) dveře	m2	280,46 60,24 79,20 77,77 88,12 -16,04 -8,83	0,00
S Přesuny sutí					
37	979011111R	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	104,00	0,00
38	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	104,00	0,00
39	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 104*4 do 5ti km	t	416,00 416,00	0,00
40	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	104,00	0,00
41	979086112R	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	104,00	0,00
42	979990101R	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	104,00	0,00
762 Konstrukce tesařské					
43	762311103R	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel 26 viz výpis krovu	kus	26,00 26,00	0,00

44	31179109	Tyč závitová M16, DIN 975 26*0,5	m	13,00 13,00	0,00
		<i>viz výpis krovu</i>			
45	762083130R	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	38,00	0,00
46	762088116R	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00	0,00
47	762322911R	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 5	m	5,00 5,00	0,00
		<i>výpis krovu, pol. 109</i>			
48	762332120R	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 16,5*2 8,2*38 1,4*16 6,3*34+3,3*20 1,9*16	m	677,60 33,00 311,60 22,40 280,20 30,40	0,00
		<i>výpis krovu, pol. 100 -pozednice</i>			
		<i>výpis krovu, pol. 102 -krokev</i>			
		<i>výpis krovu, pol. 105 -šikmý pásek</i>			
		<i>výpis krovu, pol. 106 a 108 -kleštiny</i>			
		<i>výpis krovu, pol. 110 -sloupek</i>			
49	762332130R	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 3,2*10+4,1*10	m	73,00 73,00	0,00
		<i>výpis krovu, pol. 103 a 104 -sloupek a šikmá vzpěra</i>			
50	762332110R	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 2,2*34	m	74,80 74,80	0,00
		<i>výpis krovu, pol. 107 -kleštiny</i>			
51	762332140R	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 17,5*4	m	70,00 70,00	0,00
		<i>výpis krovu, pol. 101 -vaznice</i>			
52	60515256	Hranol SM/JD 1 17,9 ;ztravné 20%; 3,58	m3	21,48 17,90 3,58	0,00
53	762395000R	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	22,00	0,00
54	998762102R	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	13,49	0,00
764 Konstrukce klempířské					
55	764814537R	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm 9*2	m	18,00 18,00	0,00
		<i>ozn. 5/K</i>			
56	764815812R	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm 8,5*2	kus	17,00 17,00	0,00
		<i>ozn. 4/K</i>			
57	764813290R	Lemování zdí lak.Pz,TK,krycí plech 2díly,rš 1000mm 8,5*2	m	17,00 17,00	0,00
		<i>ozn. 4/K</i>			
58	764815812R	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	2,00	0,00
59	764817175R	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm 8,5*2	m	17,00 17,00	0,00
		<i>ozn. 3/K</i>			
60	764819213R	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm 7,5*2	m	15,00 15,00	0,00
		<i>ozn. 7/K</i>			

61	764814821R(Zachytače sněhu tyčové,lak.Pz plech,délka 500 mm 16*2 ozn. 1/K	m	32,00 32,00	0,00
62	764814130R(Lemování trub,lak.Pz plech,vln.krytina,D do 150 mm 1 ozn. 8/K	kus	1,00 1,00	0,00
63	764814730R(Ventilační nástavce,lak.Pz,vlnitá krytina,D 150 mm	kus	1,00	0,00
64	764815217R(Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 500 mm 17*2 ozn. 56K	m	34,00 34,00	0,00
65	764812670R(Okapnička z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm 17*2 ozn. 2/K	m	34,00 34,00	0,00
66	764-R-1 Napojení dešťových svodů	Kč	1,00	0,00
67	998764102R(Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,68	0,00
765 Krytina tvrdá				
68	765312411R(Krytina Hranice 11 střech jednoduchých, režná 16,472*2*7,952 skladba S50	m2	261,97 261,97	0,00
69	765312417R(Přeřezání a uchycení tašek, Hranice 11	m	16,00	0,00
70	765312437R(Hřeben s hliníkovým větracím pásem, režný	m	17,00	0,00
71	765312461R(Ukončení plochy taškami okraj.levými,Hranice,režná	m	16,00	0,00
72	765312485R(Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast,Tondach 17*2	m	34,00 34,00	0,00
73	765312487R(Taška prostup.s nástav.odvětr.,Franc,Hranice,režná	kus	0,00	0,00
74	765799311R(Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů 16,472*2*7,952 skladba S50	m2	261,97 261,97	0,00
75	998765102R(Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	10,76	0,00
766 Konstrukce truhlářské				
76	766231111R(Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00	0,00
77	612501092 Schody skládací dřevěné	kus	1,00	0,00
78	998766102R(Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,05	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
79	767995101R(Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 32*5 výpis oc.prvků rámu "01"-pol.4	kg	160,00 160,00	0,00
80	767995102R(Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 16*5 výpis oc.prvků rámu "01"-pol.3	kg	80,00 80,00	0,00
81	767995104R(Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg (1054+969+163,8)*5 výpis oc.prvků rámu "01"-pol.1,1'a 2	kg	10 934,00 10 934,00	0,00
82	13487110 Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli S235	t	0,90	0,00

		163,8*5/1000		0,82	
		;ztratiné 10%; 0,0819		0,08	
83	13487125	Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235	t	11,13	0,00
		(1054+969)*5/1000		10,12	
		;ztratiné 10%; 1,0115		1,01	
84	13515120	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm	t	0,18	0,00
		32*5/1000		0,16	
		;ztratiné 10%; 0,016		0,02	
85	13530.1	Ocel.kotevní prvek -kotvení vaznice	kus	10,00	0,00
86	767585101R	Montáž pomocných konstrukcí-svařováním	m	117,50	0,00
		(6,2+5,7+1,6+10)*5		117,50	
87	998767102R	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	22,77	0,00
783 Nátěry					
88	783101811R	Odstranění rzi	m2	95,92	0,00
		(3*0,24*(6,2+5,7)*2+3*0,18*1,6*2+0,2*0,2*8)*5 ocel.rám "01"		95,92	
89	783222100R	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	95,92	0,00
90	783782221R	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x	m2	262,00	0,00
M21 Elektromontáže					
91	210-R-1	Hromosvod -viz samostatný rozpočet	kus	1,00	0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	STŘECHA - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Ing. Karel Klimes, Úsek nad Bečvou 113, 751 22, IČ: 70028001	Položek: 24
JKSO:	Zpracoval:	Ing. Karel Klimes, Úsek nad Bečvou 113, 751 22, IČ: 70028001	Datum: 45019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 995,32	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavení		0
	Montáž	16 794,71	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. dopra		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a s		95 377,85						
ZRN celkem		128 167,88	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z o		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z o		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	183 467,88	DPH 21%	38 528,25
		Celkem bez DPH	183 467,88
		Celkem včetně I	221 996,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	STŘECHA - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113, 751 22, IČ: 7002
JKSO:		Zpracováno dne:	03.dub	Zpracoval:	Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113, 751 22, IČ: 7002

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		2- NEUZNATELNÉ NÁKLADY				15 995,32	167 472,56	183 467,88	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	5 146,75	5 146,75	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17,50	65,40	0,00	1 144,50	1 144,50	FS II / 2022
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	17,50	109,50	0,00	1 916,25	1 916,25	FS II / 2022
3	113201014RAC	Vytrhání ohrubníků zahradních	m	35,00	59,60	0,00	2 086,00	2 086,00	FS II / 2022
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				7 210,53	2 991,97	10 202,50	
4	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	17,50	583,00	7 210,53	2 991,97	10 202,50	FS II / 2022
63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 117,25	1 759,17	3 876,43	
5	639571115R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.150 mm	m2	17,50	221,51	2 117,25	1 759,17	3 876,43	FS II / 2022
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				6 667,54	3 741,98	10 409,53	
6	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	35,00	205,00	3 433,02	3 741,98	7 175,00	FS II / 2022
7	59217335	Ohrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	35,35	91,50	3 234,53	0,00	3 234,53	FS II / 2022
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	74 245,71	74 245,71	
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	90,65	819,01	0,00	74 245,71	74 245,71	FS II / 2022
96		Bourání konstrukcí				0,00	3 154,83	3 154,83	
9	963023711R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné jednostranně	m	3,00	505,01	0,00	1 515,03	1 515,03	FS II / 2022
10	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,36	4 555,01	0,00	1 639,80	1 639,80	FS II / 2022
S		Přesuny sutí				0,00	21 132,13	21 132,13	
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,45	374,50	0,00	4 662,53	4 662,53	FS II / 2022
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,45	243,99	0,00	3 037,68	3 037,68	FS II / 2022
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,80	17,09	0,00	851,08	851,08	FS II / 2022
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,45	341,51	0,00	4 251,80	4 251,80	FS II / 2022
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,45	174,00	0,00	2 166,30	2 166,30	FS II / 2022
16	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	12,45	495,00	0,00	6 162,75	6 162,75	FS II / 2022
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	55 300,00	55 300,00	

01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	18 800,00	18 800,00
17 011002VRN	Vytýčení inž.sítí	Kč	1,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	RS II / 2022
18 034203000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	RS II / 2022
02VRN	Příprava staveniště					0,00	7 500,00	7 500,00
19 021002VRN	Zabezpečení staveniště	Kč	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	RS II / 2022
03VRN	Zařízení staveniště					0,00	24 000,00	24 000,00
20 031002VRN	Zkoušky a revize	Kč	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	RS II / 2022
21 032002VRN	Vybavení staveniště	Kč	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	RS II / 2022
22 034203001	Pronájem zařízení a místa	Kč	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	RS II / 2022
23 039002VRN	Odstranění zařízení staveniště vč.uvedení dotč.povrchů do pův.stavbou	Kč	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	RS II / 2022
04VRN	Inženýrské činnosti					0,00	5 000,00	5 000,00
24 049002VRN	Kompletační činnost	Kč	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RS II / 2022

Celkem:

183 467,88

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	OBJEKT Č.P.160 -Týn nad Bečvou	Objednatel:	
Druh stavby:	STŘECHA - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Projektant:	
Lokalita:	Týn nad Bečvou ,okres Přerov , kraj Olomoucký	Zhotovitel:	Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113, 751 22, IČ: 70028001
Zpracoval:	Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113, 751 22, IČ: 70028001	Zpracováno dne:	45019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1	2	113106121R	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 35*0,5 okapový chodník -viz PD -D.1.2	m2	17,50 17,50	0,00
2	2	113107310R	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm 35*0,5 viz PD -D.1.2 - okapový chodník	m2	17,50 17,50	0,00
3	2	113201014R	Vytrhání obrubníků zahradních 35 okapový chodník -viz PD -D.1.2	m	35,00 35,00	0,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						
4	2	596811111R	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 35*0,5 okapový chodník	m2	17,50 17,50	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
5	2	639571115R	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm 35*0,5 viz PD -D.1.2	m2	17,50 17,50	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						
6	2	917832111R	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 35 viz PD -D.1.2	m	35,00 35,00	0,00
7	2	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý 35 ;ztratiné 1%; 0,35	kus	35,35 35,00 0,35	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
8	2	999281108R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	90,65	0,00
96 Bourání konstrukcí						
9	2	963023711R	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné jednostranně	m	3,00	0,00
10	2	965042121R	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 1,2*1*0,3	m3	0,36 0,36	0,00

S		Přesuny sutí			
11	2	979011111RC	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,45 0,00
12	2	979081111RC	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,45 0,00
13	2	979081121RC	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,80 0,00
			12,45*4 do 5ti km		49,80
14	2	979082111RC	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,45 0,00
15	2	979086112RC	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	12,45 0,00
16	2	979990101RC	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	12,45 0,00
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce			
17	2	011002VRN	Vytýčení inž.sítí	Kč	1,00 0,00
18	2	034203000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00 0,00
02VRN		Příprava staveniště			
19	2	021002VRN	Zabezpečení staveniště	Kč	1,00 0,00
03VRN		Zařízení staveniště			
20	2	031002VRN	Zkoušky a revize	Kč	1,00 0,00
21	2	032002VRN	Vybavení staveniště	Kč	1,00 0,00
22	2	034203001	Pronájem zařízení a místa	Kč	1,00 0,00
23	2	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště vč.uvedení dotč.povrchů do pův.stavbou	Kč	1,00 0,00
04VRN		Inženýrské činnosti			
24	2	049002VRN	Kompletační činnost	Kč	1,00 0,00

Poznámka:

