



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: **Ing. Petr Nohava**
TELEFON: 725 972 632
E-MAIL: starosta@obecpluhuvzdar.cz

DATUM: 30. 6. 2022

Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pluhův Žďár“ – vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, byla v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podána písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a to v tomto znění (citace):

1. Rekapitulace nákladů stavby obsahuje kolonky pro šest rozpočtů, ve skutečnosti jsou rozpočty pouze čtyři (ZTI, UT a VZT jsou sjednoceny do jednoho rozpočtu). Bude upraveno?
2. Dle seznamu příloh stavební části projektové dokumentace by součástí dokumentace měl být i výkres číslo D.1.1.2. – půdorys základů. Ve složce jsem jej nenašel. Bude doplněn?
3. Prosím o bližší specifikace položky číslo 223 výkazu výměr stavební části - „Montáž madel schod. z 1kusů šířky 30 cm+dod. madla, lam.deska s dřevovláknitým jádrem š. 28 cm,dl.233“. Co je tím je myšleno?
4. Ve výkazu výměr jsem nenašel D+M kontralatí včetně těsnící pásky. Bude toto doplněno?
5. Přemístění stávajícího hydrantu. Výkaz výměr obsahuje pouze potrubí, demontáž stávajícího hydrantu a hydrant nadzemní litinový včetně montáže. K přemístění jsou však třeba další materiály a činnosti – lemové nákržky, otočné příruby, spojovací a těsnící materiál, výstražný materiál, pateční litinové koleno, hydrantový poklop,.... Bude doplněno do výkazu výměr?

Na základě uvedených žádostí poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Rekapitulace nákladů stavby byla upravena.
2. Výkres číslo D.1.1.2. – půdorys základů doplněn – viz. příloha.
3. Jedná se o schodišťové madla (2 ks) která budou namontována na obě schodišťová ramena. Položka byla upravena takto :

223	766211410R00	Montáž madel schod. z 1kusů šířky 30 cm+dod. madla, lam.deska s dřevovláknitým jádrem š. 28 cm,dl.233, včetně dodávky a montáže ocelových konzol pro upevnění	m	4,66000
-----	--------------	---	---	---------

4. D+M kontralatí je součástí položky 179, D+M těsnící pásky dodavatelé ocení ve stejné položce.

179	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm, včetně D+M kontralatí a těsnící pásky	m2	343,64000
-----	--------------	---	----	-----------

5. Veškerý potřebný materiál (lemové nákrůžky, otočné příruby, spojovací a těsnicí materiál, výstražný materiál, pateční litinové koleno) bude oceněn dodavatele v položce 63. Hydrantový poklop není součástí dodávky, jedná se o nadzemní hydrant.

63		hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr krycí v 1000mm vč.mont. A dodávky veškerého potřebného materiálu a armatur	kpl	1,000
----	--	--	-----	-------

Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a je zveřejněn na profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/PluhuvZdar>. Dodavatelé jsou povinni použít nový výkaz výměr ve svých nabídkách.

Vzhledem k povaze provedených úprav zadavatel neupravuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Petr Nohava
starosta