



MURSP00DL DVE

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Objednatel: Město Rosice

Palackého nám. 13,

66501 Rosice

IČ:00282481

DIČ:CZ00282481

bank. spojení: Komerční banka a.s.,

čís. účtu.: 23026641/0100

Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová - starostka

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DS DUMA s.r.o.

Dobšická 3579/15

669 02 Znojmo

IČ: 09358641

DIČ:CZ09358641

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

čís. účtu: 6098590359/0800

Zastoupený: Martin Ďuráč - jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rosice – oprava komunikace ul. Lipová - Kaštanová**“. Předmět díla je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31.3.2022
2. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a technickými předpisy.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: duben 2022 – květen 2022
zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného předávacího protokolu
dokončení stavby: květen 2022

IV. Cena díla

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	797 414,23 Kč
DPH 21 %	167 456,99 Kč

cena celkem	964 871,22 Kč
--------------------	----------------------

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tj. vlastní dílo i např. náklady na přechodné dopravní značení, na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem a bude na ně uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškerá jednání ohledně víceprací a cen přísluší starostovi obce. Ocenění případných víceprací bude provedeno v cenách dle rozpočtu této stavby.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury vystaví zhotovitel na základě soupisu prací provedených v předchozím kalendářním měsíci. Tento soupis prací musí být potvrzen objednatelem. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu v OR,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení díla,
 - číslo smlouvy objednatele,
 - fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu z ceny díla.
6. Plnění nenaplní podmínky dle §92a) zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude fakturováno včetně DPH – plnění je použito pro veřejnosprávní činnost.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení stavby dle čl. III Čas plnění. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou si zajistí zhotovitel, nese i odpovědnost za jejich neporušení a zpětné předání jejich správcům.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od příslušného zápisu.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zkoordinovat činnosti se související stavbou „oprava kanalizačního a vodovodního potrubí“ Vodárenské akciové společnosti jako investora. Předpokládaný rozsah prací je do deseti pracovních dnů, oprava bude provedena před pokládkou konstrukčních vrstev komunikací.
2. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil, provedl jejich kontrolu a považuje je za úplné a správné.

3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají technickým normám a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Zhotovitel při předání díla dodá veškeré certifikáty a další podklady o jakosti a kompletnosti včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Zhotovitel předloží doklady o ekologické likvidaci odpadů a suti s uvedením názvu stavby.
5. Zhotovitel zajistí bezpečnost chodců a vozidel na staveništi a v blízkosti staveniště dodržováním platných předpisů.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat veškeré změny oproti výzvě, které vznikly při provádění prací.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
10. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.
2. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 2 dny předem, kdy bude dílo připravené k předání. Zhotovitel ke dni předání díla předá objednateli veškeré doklady (doklady o zpětném převzetí stávajících IS a další potřebné doklady).
3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise.
4. Za zhotovitele je oprávněn dílo předat:

Za objednatele je oprávněn dílo převzít Ing. Jaroslav Šorf – investiční technik.

X. Záruční doba

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí opraveného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 7 dnů z viny na straně zhotovitele,
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů,
 - zhotovitel nedokáže bez odůvodnitelných příčin náležitě provádět dílo, nebo zastaví-li provádění díla.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez zbytečného odkladu oznamovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Rosice dne 09.04.22 usnesením č. 24/2022/85/25

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 31.3.2022

V Rosicích dne 09.04.2022

Za objednatele:

Mgr. Andrea Trojanová
starostka



V dne 6.4.2022

Za zhotovitele:

jednatel společnosti

DS DUMA s.r.o.

Dopravní stavby
Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
IČO: 09358641, DIČ: CZ09358641
Tel.: 733 780 006 -7-

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rosice - oprava komunikace, ul. Lipová - Kaštanová	Objednatel:	Město Rosice	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava	Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babálka 11, 612 00 Brno	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rosice	Zhotovitel:	DS DUMA s.r.o., Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Radka Matulová	63
		Datum:		

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"N"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	797 414,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	797 414,23
Základ 15%	0,00	DPH 21%	167 466,99	Celkem včetně DPH	964 881,22
Základ 21%	797 414,23				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		DS DUMA s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo IČO: 09358641, DIČ: CZ09358641 Datum, razítko a podpis 780 006/13 4472

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rosice - oprava komunikace, ul. Lípová - Kaštanová		Doba výstavby	Objednatel:	Město Rosice
Druh stavby:	oprava		Začátek výsta:	Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00
Lokalita	Rosice		Konec výstavt	Zhotovitel:	DS DUMA s.r.o., Dobšická 3579/15, 669
Zpraco val:	Ing. Radka Matulová	Zpracováno di	Zpracováno dne:		
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	
11	Připravené a přidružené práce	0,00	41 408,31	41 408,31	
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	3 582,00	3 582,00	
13	Hloubené výkopávky	0,00	74 592,00	74 592,00	
16	Přemístění výkopku	0,00	7 592,25	7 592,25	
17	Konstrukce ze zemín	0,00	7 770,25	7 770,25	
18	Povrchové úpravy terénu	434,48	8 787,42	9 221,90	
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	14 924,80	14 924,80	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 565,26	1 426,58	2 991,84	
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	68 917,40	15 727,86	84 645,26	
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živichné	78 474,83	36 549,09	115 023,92	
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)	30 392,95	26 637,85	57 030,79	
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	19 136,54	1 135,36	20 271,90	
89	Ostatní konstrukce a práce na trubiím vedení	23 726,90	14 411,20	38 138,10	
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	21 182,61	9 185,54	30 368,15	
S	Přesuny sutí	462,74	289 390,02	289 852,76	
Celkem:				797 414,23	

Slepy stavební rozpočet

Název stavby:		Rosice - oprava komunikace, ul. Lipová - Kaštanová		Datum výstavby:		Objednatel: Město Rosice			
Druh stavby:		oprava		Začátek výstavby:		Projektant: MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno			
Lokalita:		Rosice		Konec výstavby:		Zhotovitel: DS DUMA s.r.o., Dobšická 357/9/15, 689 02 Znojmo			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval: Ing. Radka Matulová			
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
1	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	520,00	29,20	0,00	15 184,00	15 184,00	RTS II / 2021
		381+75							
		34	vozovka	456,00					
		30	chodník	34,00					
		30	rezerva	30,00					
RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu třezováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu									
2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam, dřevěné tl.20 cm	m2	105,00	45,20	0,00	4 746,00	4 746,00	RTS II / 2021
		76		75,00					
		29		29,00					
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu									
3	113108415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	154,00	115,50	0,00	17 767,00	17 767,00	RTS II / 2021
		75		75,00					
		44	pro kanalizaci	44,00					
		1	pro UV	1,00					
		34		34,00					
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové mlety nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu									
4	113202111R00	Vytváření obrub obrubníků silničních	m	9,00	80,60	0,00	815,40	815,40	RTS II / 2021
		9		9,00					
5	114-01 VD	Odstranění uliční vpusť	kus	1,00	2 875,91	0,00	2 875,91	2 875,91	RTS II / 2021
		1		1,00					
6	122201101R00	Odkopávky nezapežené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,00	199,00	0,00	3 582,00	3 582,00	RTS II / 2021
		18		18,00					
7	131201201R00	Hloubení zápeřených jam v hor.3 do 100 m3	m3	72,00	1 036,00	0,00	74 592,00	74 592,00	RTS II / 2021
		70		72,00					
		2	pro kanalizaci	70,00					
			pro UV	2,00					
8	162701105R13	Vodotěsné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,50	286,50	0,00	7 592,25	7 592,25	RTS II / 2021
		Varianta: nosnost 12 t							
		18+70+2							
		-15-1,5-47							
RTS komentář: přečlenění doprav									
9	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhrutněním	m3	15,00	99,30	0,00	1 489,50	1 489,50	RTS II / 2021
		15		15,00					
RTS komentář: Ploška obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	48,50	129,50	0,00	6 280,75	6 280,75	RTS II / 2021

[illegible]

24	596215021R00	Kladdení zámkové dlažby tl. 6 cm do dř. tl. 4 cm	m2	104,00	218,44	3 564,77	26 637,85	67 030,79	RTS II / 2021
	RTS komentář:	Od CÚ 2016/II, není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždicí!! Rozpočítejte se samostatnou položkou 866 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání							
		Imot pro láze a na dodání materiálů na výřn spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 5%.							
25	592452830	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6	m2	102,41	247,41	25 338,25	0,00	25 338,25	RTS II / 2021
	RTS komentář:	- ztrátě 1%, 1,014							
		-2,6							
		odpočet za hmotov.							
26	59245287	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,63	365,89	1 012,82	0,00	1 012,82	RTS II / 2021
	RTS komentář:	- ztrátě 1%, 0,026							
		Dlažba vibrolosovaná, barva červená							
		Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do dř. tl. 6 cm							
27	596215028R00	V příprave kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatek schlat.	m2	2,60	22,14	0,00	57,56	57,56	RTS II / 2021
	RTS komentář:	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm							
28	596291111R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlíkový, DN 300	m	40,00	185,01	477,11	7 323,29	7 800,40	RTS II / 2021
	RTS komentář:	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlíkový, DN 300							
29	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlíkový, DN 150	m	23,00	38,78	4,86	910,31	915,17	RTS II / 2021
	RTS komentář:	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce							
		montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %							
30	28614273	Trubka kanalizační DN 300 dl.6000 mm PP hrdlíková	kus	4,00	4 179,92	16 719,68	0,00	16 719,68	RTS II / 2021
31	877373121R00	Montáž tvarovek odtok. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00	163,10	1,22	161,88	163,10	RTS II / 2021
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž tvarovek odtokových na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řad z trub z plastu na jiný druh potrubí se							
		oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
32	28656781	Odtoková na PP DN 300/180 mm, 45°	kus	1,00	2 336,18	2 336,18	0,00	2 336,18	RTS II / 2021
33	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlíkový, DN 150	m	1,00	2,50	25,37	0,26	63,16	RTS II / 2021
	RTS komentář:	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce							
		montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %							
34	28611261.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	0,11	683,91	74,34	0,00	74,34	RTS II / 2021
	RTS komentář:	kanalizační trubka se zvyššenou silou stěny s násuvným hrlem a manžetovým těsnícím kroužkem							
35	89441121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00	11 845,46	2 898,61	8 748,85	11 845,46	RTS II / 2021
	RTS komentář:	Položka je určena pro zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky vsápu do 1,5 m s obložním dnem betonem C25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského. Příplatek k							
		desce z betonu C -7/5, b) dodání a osazení stupadla. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: a) litinné poklopy, osazení litinných poklopů se oceňuje položkami souboru 89910 Osazení poklopů							
		litinových a ocelových částí A 01 takto sborníku: dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci b) podkladní prstenec, podkladní prstenec se oceňuje položkami 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu							
		oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1 %							
		Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50							
36	59224367.A		kus	1,00	8 115,58	8 115,58	0,00	8 115,58	RTS II / 2021
	RTS komentář:	rozteř 1000/600/400 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramkové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinné vřelcové							
		stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku							
37	59224369.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	3,00	1 333,16	3 999,48	0,00	3 999,48	RTS II / 2021
	RTS komentář:	rozteř 1000/600/420 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramkové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinné vřelcové							
		stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku							
38	59224366.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,00	958,11	958,11	0,00	958,11	RTS II / 2021

39	RTS komentář: rozměr 1000/250x120 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034, 1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odličky Kanus šachetní TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	2 056,47	2 056,47	0,00	2 056,47	RTS II / 2021
40	RTS komentář: rozměr 1000/625x680 mm, síla stěny 120 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034, 1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odličky Prstienec vyrovnávací šachetní TBW-Q, 1 63/10	kus	1,00	221,80	221,80	0,00	221,80	RTS II / 2021
41	RTS komentář: rozměr 625/120x100 mm, délka AR-V 625x100 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034, 1 Prstienec vyrovnávací šachetní TBW-Q, 1 63/8	kus	1,00	196,98	196,98	0,00	196,98	RTS II / 2021
42	RTS komentář: rozměr 625/120x80 mm, délka AR-V 625x80 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034, 1 Příp. za dalšíh 0,60m výšky vstupu šachty na pot	kus	3,00	1 823,12	545,59	4 323,77	4 869,36	RTS II / 2021
43	RTS komentář: Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých dalších 0,60 m výšky vstupu Osazení poklopu s rámem do 150 kg Varianta: Všechné dodávky poklopu lit. křehového D 800	kus	1,00	669,73	548,65	123,08	669,73	RTS II / 2021
44	RTS komentář: Pokožka je určena pro osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámu a píslí i pro osazení naktifikacních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání poklop litinového křehového D 800. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu Zastavení stávajícího potrubí DN 300	kus	1,00	356,14	249,30	106,84	356,14	
45	RTS komentář: Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 Varianta: Všechné dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00	1 651,61	1 405,66	445,95	1 851,61	RTS II / 2021
46	RTS komentář: Pokožka je určena pro zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započítány i náklady na zřízení láže ze šikmopřisku. V položce jsou započítány i náklady na dodání betonových dílců a kameninových obložků. V položce nejsou započítány náklady na dodání: a) litinové mříže, osazení mříží se oceňuje cenami souboru 88920 Osazení mříží litinových částí A 01 tohoto sborníku, dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, zřetelně se nastanovi b) podkladního prstence, podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce částí A 01 tohoto sborníku. Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	1,00	672,10	9,39	662,71	672,10	RTS II / 2021
47	RTS komentář: Pokožka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámu a koší na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámu a koší na bahno. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nastanovi. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu Mříž s rámem 500/500x160 D400	kus	1,00	2 525,28	2 525,28	0,00	2 525,28	RTS II / 2021
48	RTS komentář: Řezání stávajícího živého křiv II. do 5 cm	m	31,00	43,66	692,47	9 165,54	10 360,15	
49	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 8,5x2+55+15+1	m	81,50	241,50	11 157,40	8 524,85	19 682,25	RTS II / 2021
50	RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodnikového obrubníku Obrubník silniční najezdový 1000/150/150 šedý 8,5	kus	8,59	118,58	1 018,01	0,00	1 018,01	RTS II / 2021
51	RTS komentář: Zřetelně 1%; 0,085 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm 15	kus	15,15	120,25	1 821,79	0,00	1 821,79	RTS II / 2021
52	RTS komentář: Zřetelně 1%; 0,15 Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm 55	kus	55,55	98,80	5 488,34	0,00	5 488,34	RTS II / 2021
53	RTS komentář: Zřetelně 1%; 0,55 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	334,87	669,74	0,00	669,74	RTS II / 2021
54	RTS komentář: Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	334,87	334,87	0,00	334,87	RTS II / 2021
			1,00	463,74	288 200,02	288 662,75		

55	979083117R00	Vodorovné přemístění suší na skládku do 6000 m	t	158,84	280,89	462,74	44 153,83	44 616,57	RTS II / 2021
	RTS komentář: Pro vozu položky je rozhodující dopravní vzdálenost k těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V políčka jsou zakaikulovány / naklady na naložení suší na dopravní prostředek a sčítání								
56	979083191R00	Příplatek za dalšíh započatých 1000 m nad 6000 m	t	635,36	18,38	0,00	11 677,92	11 677,92	RTS II / 2021
	158,84*4								
57	979084216R00	Vodorovná doprava vrbour. hmot po suchu do 5 km	t	635,36	804,33	0,00	2 072,65	2 072,65	RTS II / 2021
58	979084219R00	Příplatek k dopravé vrbour. hmot za dalšíh 5 km	t	3,43	24,26	0,00	83,21	83,21	RTS II / 2021
	3,43								
59	979-01 VD	Poplatek za uložení suší - beton, skupina odpadu 170101	t	3,43	1 162,18	0,00	64 431,26	64 431,26	
	Varianta: vel. do 40 cm								
	RTS komentář:								
60	979-02 VD	Poplatek za uložení suší - beton, skupina odpadu 170101	t	3,43	1 162,18	0,00	3 986,28	3 986,28	
	Varianta: vel. nad 40 cm								
	RTS komentář:								
61	979-03 VD	Poplatek za uložení suší - obal, kamennivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	57,20	1 658,80	0,00	84 871,92	84 871,92	
62	979-04 VD	Poplatek za uložení suší - zemina a kamenní, skupina odpadu 170504	t	48,20	1 045,20	0,00	48 286,24	48 286,24	
63	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	396,25	50,03	0,00	19 824,52	19 824,52	RTS II / 2021
Poznámka:				Celkem:			797 414,23		

