



SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20210875

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami


Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: @
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem: Navláčil stavební firma, s.r.o.
adresa pro doručování: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
spisová značka: -
zastoupena: C 23287 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: Pavlem Navláčilem, jednatelem
DIČ: 25301144
bankovní spojení: CZ25301144
číslo účtu: Raiffeisenbank a.s.
kontaktní osoba: 926601002/5500
telefon: 
fax: 
e-mail: @
datová schránka: 5f2pqxs

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je **rekonstrukce vnějšího opláštění skladu A2** tak, aby byly výrazně zlepšeny tepelně izolační vlastnosti budovy pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 12744/21-SSHR s názvem „21-043 GDL - rekonstrukce opláštění skladu A2 - realizace“.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v **rekonstrukci vnějšího opláštění budovy A2** ve skladové kapacitě objednatele (dále také „dílo“). Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová dokumentace je uvedena v Příloze č. 1.
2. Součástí plnění je:
 - a) provedení prací podle přiložené projektové dokumentace,
 - b) vybudování přiměřeného zařízení staveniště v areálu pobočky na určeném místě a jeho vyklizení po dokončení díla,
 - c) odvoz veškerého odpadu a uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě,
 - d) zajištění všech zkoušek, dokladů a revizí,
 - e) dokumentace skutečného provedení stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
 - a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího pobočky.
 - b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí pobočky v místě plnění.Vedoucí pobočky v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR



Článek III

Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do 105 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepiší, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - a) protokol o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při stavbě,
 - b) revize a revizní zprávy elektroinstalace včetně bleskosvodu,
 - c) revize a revizní zprávy plynoinstalace,
 - d) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - e) certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů včetně nátěrů.

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobilé, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla objednatelem.

Článek IV **Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 4. listopadu 2021, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2** této smlouvy a je členěna následovně:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **8.450.000 Kč bez DPH**

(slovy osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých)

b) **DPH** ve výši celkem **1.774.500 Kč**

(slovy jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíc pět set korun českých)

c) celková cena za dílo činí **10.224.500 Kč včetně DPH**

(slovy deset milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set korun českých)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu epodatelna@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor objednatele, osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor objednatele, osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1 × týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor objednatele) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelům v zápise o předání a převzetí staveniště.
18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.

19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

Článek VI

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednatelem i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,

- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

Článek IX

Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.
 - c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
 - d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek XI

Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě,

pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,
 - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele epodatelna@sshr.cz.
4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne 21. ledna 2022

Ve Zlíně dne 21. ledna 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

Navláčil stavební firma, s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Pavel Navláčil
jednatel

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová dokumentace

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

„21-043 GDL - rekonstrukce opláštění skladu A2 - realizace“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-040
Stavba: GDL - opláštění skladu A2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ČR-SSHR, Šefíková 1/616, 105 85 Praha 5

Uchazeč:


Projektant:


Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 4.11.2021

IČ: 48133990
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			8 450 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 450 000,00	1 774 500,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 224 500,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2021-040

Místo:

Zadavatel:ČR-SSHR, Šeříková 1/616, 105 85 Praha 5

Stavba:GDL - opláštění skladu A2

Datum:04.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 450 000,00	10 224 500,00	
01	Stavební úpravy skladu A2 spočívající v rekonstrukci vnějšího pláště	8 243 000,00	9 974 030,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	207 000,00	250 470,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GDL - opláštění skladu A2

Objekt:

01 - Stavební úpravy skladu A2 spočívající v rekonstrukci vnějšího pláště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-SSHR, Šeříková 1/616, 105 85 Praha 5

Uchazeč:



Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2021

IČ:

48133990

DIČ:

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		8 243 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 8 243 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 731 030,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 974 030,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GDL - opláštění skladu A2

Objekt:

01 - Stavební úpravy skladu A2 spočívající v rekonstrukci vnějšího pláště

Místo:

ČR-SSHR, Šeříková 1/616, 105 85 Praha 5

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

04.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 243 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 817 401,38

1 - Zemní práce	39 020,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 363,17
34.1 - Obvodový plášť skladu A2	6 131 418,15
4 - Vodorovné konstrukce	2 652,00
5 - Komunikace pozemní	14 488,76
61 - Úprava povrchů vnitřních	17 278,12
62 - Úprava povrchů vnějších	286 414,14
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	20 676,71
64 - Osazování výplní otvorů	1 973,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	4 738,50
94 - Lešení a stavební výtahy	77 795,92
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	22 417,10
96 - Bourání konstrukcí	37 840,49
98 - Demolice a sanace	40 094,75
997 - Přesun sutě	36 445,97
998 - Přesun hmot	19 784,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 425 598,62

712 - Povlakové krytiny	1 226,37
713 - Izolace tepelné	24 691,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 326,17
741 - Elektroinstalace - silnoproud	364 492,32
762 - Konstrukce tesařské	18 206,76
764 - Konstrukce klempířské	132 128,12
765 - Krytina skládaná	787,51
766 - Konstrukce truhlářské	30 598,47
767 - Konstrukce zámečnické	759 631,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	36 510,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: GDL - opláštění skladu A2

Objekt: 01 - Stavební úpravy skladu A2 spočívající v rekonstrukci vnějšího pláště

Místo: ČR-SSHR, Šeříková 1/616, 105 85 Praha 5

Datum: 04.11.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 243 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 817 401,38

D 1 Zemní práce 39 020,20

1	K	113107021	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	9,000	499,00	4 491,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		v místě výměny lapače střešních splavenin					
	vv		1,00*1,00*9		9,000			
2	K	113107031	Odstranění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9,000	549,50	4 945,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		v místě výměny lapače střešních splavenin					
	vv		1,00*1,00*9		9,000			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapazené i nezapazené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	7,585	718,50	5 449,82	CS ÚRS 2020 01
	vv		pro okapový chodník					
	vv		(19,00+9,30+31,18+0,60*2)*0,50*0,25		7,585			
4	K	133211011	Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapazených i nezapazených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	10,800	1 299,00	14 029,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		v místě výměny lapače střešních splavenin					
	vv		1,00*1,00*1,20*9		10,800			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,850	272,00	1 591,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		10,80-4,95		5,850			
6	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,850	31,53	184,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		pro odvoz na skládku					
	vv		5,85		5,850			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,850	18,12	106,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,823	350,00	3 788,05	CS ÚRS 2020 01
	vv		5,85*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		10,823			
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	4,950	205,00	1 014,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		v místě výměny lapače střešních splavenin					
	vv		1,00*1,00*(1,20+0,20+0,45)*9		4,950			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,050	364,50	1 476,23	CS ÚRS 2020 01
	vv		v místě výměny lapače střešních splavenin					
	vv		1,00*1,00*0,45*9		4,050			
11	M	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový	t	8,100	240,00	1 944,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		4,05*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,100			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 363,17

12	K	310279842	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	3,456	5 659,00	19 557,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		zazdívká otvorů po vybouraných oknech v 1.NP mezi osami 7 až 12					
	vv		2,40*0,70*0,30*4		2,016			
	vv		zazdívká montážních otvorů pro osazení ocelových vazníků č.2 přístřešku nad rampou na SZ straně					
	vv		1,50*1,60*0,30*2		1,440			
	vv		Součet		3,456			
13	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,469	6 320,00	2 964,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		překlady nad montážními otvory pro osazení ocelových vazníků č.2 přístřešku nad rampou na SZ straně					
	vv		0,30*0,15*1,80*2		0,162			
	vv		překlad nad novým dveřním otvorem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"m.č. 107-113" 0,30*0,15*1,40		0,063			
	VV		překlad nad novými sekčními vraty					
	VV		"3x lč. 140 dl. 3250 mm" 0,50*0,15*3,25		0,244			
	VV		Součet		0,469			
14	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,099	59 078,00	5 848,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		překlady nad montážními otvory pro osazení ocelových vazníků č.2 přístřešku nad rampou na SZ straně		0,065			
	VV		"l č.100 dl. 1800 mm, 2x2 ks" 1,80*2*2*8,34/1000*1,08					
	VV		překlad nad novým dveřním otvorem					
	VV		"m.č. 107-113, l č.120 dl. 1400 mm"		0,034			
	VV		1,40*2*11,10/1000*1,08					
	VV		Součet		0,099			
15	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,151	60 270,00	9 100,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		překlad nad novými sekčními vraty					
	VV		"3x lč. 140 dl. 3250 mm" 3,25*3*14,30/1000*1,08		0,151			
16	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	10,000	2 420,00	24 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zdivo kotelny					
	VV		10,00		10,000			
17	K	319202321	Výrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přízděním. tl. přes 30 do 80 mm	m2	5,000	302,50	1 512,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		soklová část zdiva kotelny					
	VV		5,00		5,000			
18	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,966	600,00	1 179,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		překlady nad montážními otvory pro osazení ocelových vazníků č.2 přístřešku nad rampou na SZ straně		0,720			
	VV		1,80*0,10*2*2					
	VV		překlad nad novým dveřním otvorem					
	VV		"m.č. 107-113, l č.120 dl. 1400 mm" 1,40*0,12*2		0,336			
	VV		překlad nad novými sekčními vraty					
	VV		"3x lč. 140 dl. 3250 mm" 3,25*0,14*2		0,910			
	VV		Součet		1,966			
D 34.1 Obvodový plášť skladu A2						6 131 418,15		
19	K	34-1R.01	Demontáž střešních svodů včetně mechanizace potřebné pro práci	m	77,400	240,00	18 576,00	
20	K	34-1R.02	Dodávka a montáž vyrovnávacího roštu z pozinkovaného plechu tl. 3 mm a 4 mm včetně kotev	m	615,000	461,00	283 515,00	
21	K	34-1R.03	Dodávka a montáž minerální panelu tl. 120 mm, RAL 9006/9002, včetně potřebné mechanizace, spojovacího a těsnícího materiálu	m2	1 988,000	1 831,00	3 640 028,00	
22	K	34-1R.04	Dodávka a montáž minerální panelu tl. 120 mm, RAL 5005/9002, včetně potřebné mechanizace, spojovacího a těsnícího materiálu	m2	435,000	1 831,00	796 485,00	
23	K	34-1R.05	Dodávka a montáž klempířských prvků RAL 9006, 5005 včetně potřebné mechanizace pro montáž, spojovacího a těsnícího materiálu	m	2 405,500	513,50	1 235 224,25	
24	K	34-1R.06	Dodávka a montáž okapového lemu 250x150 mm (172,3 m) včetně podkladového roštu z impregnovaných latí 30x50 mm (popř. pozinkovaných profilů) a včetně mechanizace	kpl	1,000	94 000,00	94 000,00	
25	K	34-1R.07	Dodávka a montáž nových svodových objímek a zpětná montáž svodů	m	77,400	188,50	14 589,90	
26	K	34-1R.08	Zhotovení reklamního polepu - označení budovy "A2" na štítové stěně	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
27	K	34-1R.09	Realizační dokumentace obvodového pláště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D 4 Vodorovné konstrukce						2 652,00		
28	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"lč. 100 do zdiva tl. 300 mm" 4		4,000			
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,800	1 140,00	2 052,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		v místě výměny lapáče střešních splavenin					
	VV		1,00*1,00*0,20*9		1,800			
D 5 Komunikace pozemní						14 488,76		
30	K	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VS s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,000	150,50	1 354,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		v místě výměny lapáče střešních splavenin					
	VV		1,00*1,00*9		9,000			
31	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,340	164,00	4 975,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod okapový chodník					
	VV		(19,00+9,30+31,18+0,60*2)*0,50		30,340			
32	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	9,000	906,50	8 158,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		v místě výměny lapáče střešních splavenin					
	VV		1,00*1,00*9		9,000			
D 61 Úprava povrchů vnitřních						17 278,12		
33	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýh do 150 mm	m2	1,500	669,00	1 003,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		elektroinstalace					
	VV		10,00*0,15		1,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
34	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1.0 do 4	kus	6,000	1 047,00	6 282,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zazdívká otvorů po vybouraných oknech v 1.NP mezi osami 7 až 12					
	VV		"rozm. 2400x700 mm" 4		4,000			
	VV		zazdívká montážních otvorů pro osazení ocelových vazníků č.2 přístřešku nad rampou na SZ straně					
	VV		"rozm. 1500x1600 mm" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
35	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	15,696	592,50	9 299,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		nový dveřní otvor m.č. 107-113					
	VV		(0,80+1,97)*2*0,45*2		4,986			
	VV		úprava vratového otvoru pro nová sekční vrata					
	VV		(2,90+3,05)*2*0,45*2		10,710			
	VV		Součet		15,696			
36	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí pro zazdívkou výplní otvorů a montážních otvorů	m2	38,000	18,23	692,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,00*2,00		38,000			
	VV							
D 62		Úprava povrchů vnějších					286 414,14	
37	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně	m2	12,000	61,97	743,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl přístavby					
	VV		12,00		12,000			
38	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn	m2	12,000	160,00	1 920,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl přístavby					
	VV		12,00		12,000			
39	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně	m2	160,000	38,75	6 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl haly					
	VV		160,00		160,000			
40	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	160,000	90,00	14 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl haly					
	VV		160,00		160,000			
41	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	160,000	685,00	109 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl haly					
	VV		160,00		160,000			
42	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	163,200	210,00	34 272,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		160*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		163,200			
43	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	7,950	741,00	5 890,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		zateplení ostění vrat					
	VV		(2,40+2,25*2)*0,50		3,450			
	VV		(2,90+3,05*2)*0,50		4,500			
	VV		Součet		7,950			
44	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm	m2	8,109	218,50	1 771,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,109			
45	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	49,000	85,00	4 165,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zateplení soklu - rohová lišta					
	VV		1,00*49		49,000			
46	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	51,450	30,49	1 568,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		51,450			
47	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	160,000	491,50	78 640,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl haly					
	VV		160,00		160,000			
48	K	622821001	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně zatížená	m2	20,000	646,00	12 920,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zdivo kotelny					
	VV		20,00		20,000			
49	K	622821031	Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	20,000	380,00	7 600,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	320,640	13,15	4 216,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		(73,36+11,58+18,94+1,50*2)*2*1,50		320,640			
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	160,000	15,66	2 505,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl haly					
	VV		160,00		160,000			
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					20 676,71	
52	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	30,340	681,50	20 676,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		okapový chodník z dlaždic 500x500 mm					
	VV		(19,00+9,30+31,18+0,60*2)*0,50		30,340			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 64			Osazování výplní otvorů	1 973,00				
53	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	940,00	940,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"m.č. 107-113" 1	1,000				
54	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 033,00	1 033,00	CS ÚRS 2020 01
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	4 738,50				
55	K	919735123	Rezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	27,000	175,50	4 738,50	CS ÚRS 2020 01
VV			v místě výměny lapače střešních splavenin					
VV			(1,00+1,00+1,00)*9	27,000				
D 94			Lešení a stavební výtahy	77 795,92				
56	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m. výšky	m2	177,281	43,12	7 644,36	CS ÚRS 2020 01
VV			stříška SZ					
VV			(18,52+1,00*2)*5,25	107,730				
VV			stříška JV					
VV			14,52*4,79	69,551				
VV			Součet	177,281				
57	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	5 318,430	1,16	6 169,38	CS ÚRS 2020 01
VV			předpoklad 1 měsíc					
VV			177,281*30	5 318,430				
58	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m. výšky přes 10 do 25	m2	177,281	38,11	6 756,18	CS ÚRS 2020 01
59	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	5,000	7 200,00	36 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV			pro sanaci ŽB sloupů					
VV			5	5,000				
60	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m. délkv do 3,2 m. výšky přes 3,5 m do	kus	2,000	1 848,00	3 696,00	CS ÚRS 2020 01
VV			pro demontáž 4 ks výplní otvorů, zazdívký a provedení nové vnitřní štukové omítky					
VV			1	1,000				
VV			pro zhotovení montážních otvorů pro kotvení nové stříšky, zazdívký otvorů a provedení nové vnitřní štukové omítky					
VV			1	1,000				
VV			Součet	2,000				
61	K	946111214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114	kus	28,000	362,50	10 150,00	CS ÚRS 2020 01
VV			předpoklad 14 dnů					
VV			2*14	28,000				
62	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m. délkv do 3,2 m. výšky přes 3,5 m do	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	94R.01	Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	22 417,10				
64	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálenou podlahou jakékoliv výškv podlaží	m2	160,182	50,00	8 009,10	CS ÚRS 2020 01
VV			(73,36*18,94+11,58*18,34)*0,1	160,182				
65	K	953965130	Dodávka a usazení kotevního šroubu HILTI M16 dl. 220 mm s vyvrtáním otvoru vyplněním tmelem nebo chemickou potrnou včetně dodávký materiálu	kus	48,000	148,50	7 128,00	
VV			kotvení vazníků přístřešku nad rampou na SZ straně					
VV			8*6	48,000				
66	K	95R.01	Prodloužení nasávacího potrubí vzduchu pro plynové karmy z nerezového tahokovu rozměru 337x227 mm, hl. vyložení 360 mm (rozměry ověřit před objednáním na stavbě) včetně čelního plechu s otvorem	kus	4,000	1 820,00	7 280,00	
VV			kotelna					
VV			4	4,000				
D 96			Bourání konstrukcí	37 840,49				
67	K	96R.01	Demontáž kovové venkovní žaluzie rozm. 700x1050 mm	kus	1,000	223,00	223,00	
68	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tváric. tl. do 150 mm	m2	6,720	124,00	833,28	CS ÚRS 2020 01
VV			výplně otvorů v 1.NP mezi osami 7 až 12					
VV			2,40*0,70*4	6,720				
69	K	964011351	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 4 m, hmotnosti do 250 kg/m	m3	0,488	1 848,00	901,82	CS ÚRS 2020 01
VV			překlad nad vraty					
VV			0,50*0,30*3,25	0,488				
70	K	966072122	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	49,000	207,00	10 143,00	CS ÚRS 2020 01
VV			opláštění podstřeší kotelny					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"pohled SZ" 10,00+23,00		33,000			
	vv		"pohled JV" 9,00+7,00		16,000			
	vv		Součet		49,000			
71	K	966073122	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	67,830	198,50	13 464,26	CS ÚRS 2020 01
	vv		nadstřešení rampy na SZ straně					
	vv		19,00*3,57		67,830			
72	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochv do 4 m2	m2	3,240	162,00	524,88	CS ÚRS 2020 01
	vv		okno v kotelně					
	vv		1,80*1,80		3,240			
73	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv do 2 m2	m2	1,576	169,50	267,13	CS ÚRS 2020 01
	vv		m.č. 101					
	vv		0,80*1,97		1,576			
74	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv přes 2 m2	m2	2,857	149,50	427,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		m.č. 113					
	vv		1,45*1,97		2,857			
75	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochv přes 5 m2	m2	10,800	121,50	1 312,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		dvoukřídla otevíravá vrata haly					
	vv		2,40*2,25*2		10,800			
76	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochv do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,630	629,00	396,27	CS ÚRS 2020 01
	vv		pro nový dveřní otvor					
	vv		"m.č. 107-113" 1,00*2,10*0,30		0,630			
	vv		Součet		0,630			
77	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochv do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,813	1 074,00	873,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		nadpraží nad stávajícími vraty (úprava otvoru pro nová sekční vrata)					
	vv		0,50*(0,80-0,30)*3,25		0,813			
78	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,440	733,00	1 055,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		montážní otvory pro osazení ocelových vazníků č.2					
	vv		přístřešku nad rampou na SZ straně					
	vv		1,50*1,60*0,30*2		1,440			
79	K	974031664	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	19,750	91,50	1 807,13	CS ÚRS 2020 01
	vv		pro překlady nad montážními otvory pro osazení ocelových vazníků č.2 přístřešku nad rampou na SZ straně					
	vv		1,80*2*2		7,200			
	vv		pro překlad nad novým dveřním otvorem					
	vv		"m.č. 107-113" 1,40*2		2,800			
	vv		pro překlady nad novými sekčními vraty					
	vv		3,25*3		9,750			
	vv		Součet		19,750			
80	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	160,000	19,64	3 142,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		zvětralé omítky soklu haly					
	vv		160,00		160,000			
81	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	20,000	70,45	1 409,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		zvětralé omítky kotelní					
	vv		20,00		20,000			
82	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochv přes 1 m2	m2	12,000	88,36	1 060,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		keramický sokl přístavby					
	vv		12,00		12,000			
D 98 Demolice a sanace							40 094,75	
83	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	9,500	354,00	3 363,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		stávající ŽB sloupy					
	vv		9,50		9,500			
84	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	9,500	281,50	2 674,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		stávající ŽB sloupy					
	vv		9,50		9,500			
85	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	9,500	174,50	1 657,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		stávající ŽB sloupy					
	vv		9,50		9,500			
86	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	9,500	2 692,00	25 574,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		stávající ŽB sloupy					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,50		9,500			
87	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	9,500	135,50	1 287,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		stávající ŽB sloupky					
	VV		9,50		9,500			
88	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	9,500	583,00	5 538,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		stávající ŽB sloupky					
	VV		9,50		9,500			
D 997			Přesun sutě				36 445,97	
89	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výškv přes 12 do 15 m	t	25,565	300,50	7 682,28	CS ÚRS 2020 01
90	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,565	270,00	6 902,55	CS ÚRS 2020 01
91	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	357,910	16,08	5 755,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		25,565*14 'Přepočtené koeficientem množství		357,910			
92	K	997013630	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního	t	25,565	630,00	16 105,95	
D 998			Přesun hmot				19 784,40	
93	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv přes 12 do 24 m	t	49,461	400,00	19 784,40	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 425 598,62	
D 712			Povlakové krytiny				1 226,37	
94	K	712400831	Odstranění ze střeš šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	67,830	18,08	1 226,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně					
	VV		19,00*3,57		67,830			
D 713			Izolace tepelné				24 691,65	
95	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	100,000	39,95	3 995,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zateplení prostoru nad soklem					
	VV		160,00*0,625		100,000			
96	M	63150850	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezatížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	105,000	192,50	20 212,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000			
97	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	242,075	2,00	484,15	CS ÚRS 2020 01
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				57 326,17	
98	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	10,000	109,00	1 090,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,00*5		10,000			
99	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	8,000	201,00	1 608,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,00*4		8,000			
100	K	721241103	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	kus	4,000	3 220,00	12 880,00	CS ÚRS 2020 01
101	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	CS ÚRS 2020 01
102	K	721242803	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110	kus	5,000	135,50	677,50	CS ÚRS 2020 01
103	K	721242805	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	4,000	186,00	744,00	CS ÚRS 2020 01
104	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	13,500	23,38	315,63	CS ÚRS 2020 01
105	K	721R.01	Napojení na stávající kanalizaci DN 150/200	soub	4,000	3 428,00	13 712,00	
106	K	721R.02	Napojení na stávající kanalizaci DN 125/150	soub	5,000	2 835,00	14 175,00	
107	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24	%	562,021	2,00	1 124,04	CS ÚRS 2020 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				364 492,32	
108	K	741R.01	Montáž spínače č.1 do vlhka, IP 45, polozapuštěného	kus	3,000	115,50	346,50	
109	K	741R.02	Montáž krabice IP54 nástěnné	kus	20,000	115,50	2 310,00	
110	K	741R.03	Montáž trubky korudované 50/41 (prostup do rozvaděče přes stěnu, podlahu)	m	25,000	47,25	1 181,25	
111	K	741R.04	Montáž lišty vkladací 20x20 mm	m	20,000	39,90	798,00	
112	K	741R.05	Montáž lišty vkladací 40x40 mm	m	30,000	47,25	1 417,50	
113	K	741R.06	Montáž hmoždinky prům.8mm včetně vrutu	kus	220,000	27,30	6 006,00	
114	K	741R.07	Montáž bezšroubové svorky do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	kus	90,000	25,20	2 268,00	
115	K	741R.08	Montáž kabelového štítku	kus	45,000	22,41	1 008,45	
116	K	741R.09	Montáž LED svítidla	kus	14,000	336,00	4 704,00	
117	K	741R.10	Montáž kabelu CYKY-O 3x1,5 (pod omítkou)	m	35,000	24,68	863,80	
118	K	741R.11	Montáž kabelu CYKY-J 3x1,5	m	145,000	24,68	3 578,60	
119	K	741R.12	Montáž kabelu CYKY-J 5x1,5	m	10,000	24,68	246,80	
120	K	741R.13	Montáž svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR, SZ)	kus	46,000	43,63	2 006,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	741R.14	Montáž svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO)	kus	12,000	51,03	612,36	
122	K	741R.15	Montáž vodiče AlMgSi prům. 8mm včetně podpěr SS, PV1, PV21, SR (m)	kus	195,000	140,00	27 300,00	
123	K	741R.16	Montáž označovacího a výstražného štítku	kus	20,000	15,75	315,00	
124	K	741R.17	Nátěr spojů v zemi (antikorozní ochrana)	m	5,000	105,00	525,00	
125	K	741R.18	Řezání rýh 3x3 cm	m	30,000	92,40	2 772,00	
126	K	741R.19	Řezání rýh 5x3 cm	m	15,000	121,00	1 815,00	
127	K	741R.20	Řezání rýh 7x3 cm	m	30,000	147,00	4 410,00	
128	K	741R.21	Průraz zdi 15cm (PUR panel)	kus	25,000	929,50	23 237,50	
129	K	741R.22	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 9 m ručně	t	0,250	305,00	76,25	
130	K	741R.23	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením	t	0,250	289,00	72,25	
131	K	741R.24	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního	t	0,250	630,00	157,50	
132	K	HZS01	Příprava staveniště	hod	8,000	367,50	2 940,00	
133	K	HZS02	Vyměňování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj.	hod	6,000	367,50	2 205,00	
134	K	HZS03	Uprava a přeložení stáv. elektroinstalace na fasádě, vyhledání stáv. instalace aj.	hod	12,000	367,50	4 410,00	
135	K	HZS04	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	420,00	840,00	
136	K	HZS05	Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace)	hod	16,000	472,50	7 560,00	
137	K	HZS06	Koordinační činnost s ostatními profesemi	hod	6,000	367,50	2 205,00	
138	K	HZS07	Komplexní přezkoušení - oživení	hod	1,000	472,50	472,50	
139	K	HZS08	Demontáž stávajících 10ks svodů v délce cca 170m + 10x připojení a odpojení uzemnění, 13ks svítidel, 2x požární hlásič, 7x vypínač č.1, 2x ovládač ve skříňce a cca 4ks instal. krabice	hod	30,000	346,50	10 395,00	
140	K	HZS09	Pronájem plošiny (montáž svodů aj.)	den	2,000	6 825,00	13 650,00	
141	M	MAT01	spínač č.1 do vlhka, IP54, bílá-lesk, polozapuštěný	kus	7,000	208,00	1 456,00	
142	M	MAT02	krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x50 mm	kus	20,000	99,75	1 995,00	
143	M	MAT03	trubka korudovaná 50/41	m	25,000	26,04	651,00	
144	M	MAT04	lišta vkladací 20x20 mm	m	20,000	57,75	1 155,00	
145	M	MAT05	lišta vkladací 40x40mm	m	30,000	71,40	2 142,00	
146	M	MAT06	hmoždinky prům. 8mm	kus	220,000	0,94	206,80	
147	M	MAT07	vruty chrom	kus	220,000	5,67	1 247,40	
148	M	MAT08	bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	kus	90,000	8,66	779,40	
149	M	MAT09	sádra	kg	60,000	7,87	472,20	
150	M	MAT10	štítek z PVC na označení kabelu, přístroje	kus	45,000	15,75	708,75	
151	M	MAT11	malé venkovní LED svítidlo s LED 36 napájenými 500mA s optikou s vyzářovací charakteristikou pro úzké vozovky. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník, barva světle šedá (odstín blíží se RAL9006). Difuzor: tvrzený ploché sklo. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°) nebo pro boční vstup (sklon -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Rozměry: 390 x 230 x 133 mm. Příkon svítidla: B - Velmi tenké, kruhové přisazené LED svítidlo. LED předřadník. Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. S integrovaným čidlem detekce pohybu pro zapínání/vypínání. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Rozměry: Ø307 x 58 mm, Příkon svítidla: 16,3 W, Světelný tok: 1950 lm, Světelný výkon svítidel: 120 lm/W, Hmotnost: 1.1 kg (Svítidla	kus	11,000	14 805,00	162 855,00	
152	M	MAT12	poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel	kus	3,000	4 830,00	14 490,00	
153	M	MAT13	kabel CYKY-O 2(3)x1,5	kus	14,000	11,34	158,76	
154	M	MAT14	kabel CYKY-J 3x1,5	m	35,000	20,47	716,45	
155	M	MAT15	kabel CYKY-J 5x1,5	m	145,000	20,47	2 968,15	
156	M	MAT16	svorka okapová SO, nerez V2A, Rd 8-10	m	10,000	33,60	336,00	
157	M	MAT17	svorka univerzální SU, nerez V2A, Rd 8-10	kus	12,000	82,17	986,04	
158	M	MAT18	svorka zkušební SZ, nerez V2A, Rd 8-10	kus	26,000	66,61	1 731,86	
159	M	MAT19	svorka spojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10	kus	14,000	107,50	1 505,00	
160	M	MAT20	svorka spojovací/k připojení na falc SS, nerez V2A, Rd 7-8 (podpěra)	kus	6,000	68,46	410,76	
161	M	MAT21	svorka spojovací/k připojení na falc SS, nerez V2A, Rd 7-8 (podpěra)	kus	50,000	146,00	7 300,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	M	MAT22	objímka na roury SR pro prům. 60-150mm, nerez V2A, + svorka 6-10mm (podpěra)	kus	60,000	85,46	5 127,60	
163	M	MAT23	podpěra nerez PV1 na PUR panel, vrut a hmoždinka, FeZn Rd 7-10	kus	90,000	47,21	4 248,90	
164	M	MAT24	drát AlMgSi - DEHNALU Rd 8, měkký, prům.8mm, 0.135ka/m	m	195,000	50,98	9 941,10	
165	M	MAT25	označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	kus	10,000	52,50	525,00	
166	M	MAT26	výstražný štítek Al POZOR (Při bouři se nezdržujte se na tomto místě)	kus	10,000	52,50	525,00	
167	K	VRN	Doprava	%	3 573,454	2,00	7 146,91	

D 762			Konstrukce tesařské	18 206,76				
168	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,650	1 200,00	780,00	CS ÚRS 2020 01
169	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	67,830	20,79	1 410,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně					
	VV		19,00*3,57		67,830			
170	K	762342810	Demontáž laťování štítových stěn kotelny	m2	50,000	18,55	927,50	
171	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	52,500	79,94	4 196,85	CS ÚRS 2020 01
172	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,650	13 387,00	8 701,55	CS ÚRS 2020 01
173	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	49,000	21,96	1 076,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,00+23,00+9,00+7,00		49,000			
174	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	19,880	38,11	757,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		pohled SZ - podbití přesahu střechy kotelny					
	VV		6,75*0,80		5,400			
	VV		18,10*0,80		14,480			
	VV		Součet		19,880			
175	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24	%	178,498	2,00	357,00	CS ÚRS 2020 01

D 764			Konstrukce klempířské	132 128,12				
176	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí zavěsné do suti	m	13,840	17,88	247,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně					
	VV		3,57*2		7,140			
	VV		přístřešek na JV straně					
	VV		3,35*2		6,700			
	VV		Součet		13,840			
177	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	33,520	57,69	1 933,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně					
	VV		19,00		19,000			
	VV		přístřešek na JV straně					
	VV		14,52		14,520			
	VV		Součet		33,520			
178	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,850	34,23	63,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		okno v kotelně					
	VV		1,85		1,850			
179	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	33,520	77,51	2 598,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně					
	VV		19,00		19,000			
	VV		přístřešek na JV straně					
	VV		14,52		14,520			
	VV		Součet		33,520			
180	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	14,520	40,48	587,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		přístřešek na JV straně					
	VV		14,52		14,520			
181	K	764004831	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti	m	19,000	24,38	463,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně					
	VV		19,00		19,000			
182	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	15,000	41,08	616,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně					
	VV		(5,00-2,00)*2		6,000			
	VV		přístřešek na JV straně					
	VV		(6,50-2,00)*2		9,000			
	VV		Součet		15,000			
183	K	764011614	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	33,520	398,00	13 340,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		okapová hrana					
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně					
	VV		19,00		19,000			
	VV		přístřešek na JV straně					
	VV		14,52		14,520			
	VV		Součet		33,520			
184	K	764216601z	Oplechování mezery soklové části z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené rš 160 mm	m	160,000	270,00	43 200,00	
	VV		mezera soklové mezery					
	VV		160,00		160,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	764242334	Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechv rovné rš 330 mm	m	33,520	509,50	17 078,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		okapová hrana					
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně		19,00			
	VV		přístřešek na JV straně		14,52			
	VV		Součet		33,520			
186	K	764541305	Zlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš	m	33,520	804,00	26 950,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně		19,00			
	VV		přístřešek na JV straně		14,52			
	VV		Součet		33,520			
187	K	764541345	Zlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trvchtýřový). rš žlabu/průměr svodu 330/80 mm	kus	4,000	733,00	2 932,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		přístřešek na JV straně		2,000			
	VV		Součet		4,000			
188	K	764548322	Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	26,000	751,00	19 526,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně		14,000			
	VV		7,00*2		12,000			
	VV		přístřešek na JV straně		26,000			
	VV		6,00*2					
	VV		Součet					
189	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24	%	1 295,374	2,00	2 590,75	CS ÚRS 2020 01
D 765			Krytina skládaná				787,51	
190	K	765152801	Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30° do sutí	m2	48,642	16,19	787,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		přístřešek na JV straně		48,642			
	VV		14,52*3,35					
D 766			Konstrukce truhlářské				30 598,47	
191	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířkv do 800 mm	kus	1,000	738,50	738,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"2/T" 1		1,000			
192	M	611620741	dveře jednokřídle DTD, povrch laminátový CPL, plně 800x1970mm vč. kování klika-klika a vložkového zámku FAB	kus	1,000	9 660,00	9 660,00	
193	K	766R.01	Dodávka a montáž plastového okna otevíracího/sklpného s mikroventilací rozm. 1800x1800 mm, zasklení izolačním dvojsklem, barva rámu bílá, pákové ovládání výklopných křidel - kompletní provedení v rozsahu dle PD	kus	1,000	19 600,00	19 600,00	
	VV		kotelna		1,000			
	VV		"ozn. 3/T" 1					
194	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24	%	299,985	2,00	599,97	CS ÚRS 2020 01
D 767			Konstrukce zámečnické				759 631,13	
195	K	767651811	Demontáž garážových a průmyslových vrat sekčních zajižďecích pod strop. plochv do 6 m2	kus	1,000	1 927,00	1 927,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sekční vrata rozm. 2400x2250 mm" 1		1,000			
196	K	767691822	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří. plochv do 2 m2	kus	3,000	24,00	72,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		m.č. 101		1,000			
	VV		1		2,000			
	VV		m.č. 113		3,000			
	VV		2					
	VV		Součet					
197	K	767691832	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat. plochv do 4 m2	kus	4,000	86,86	347,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*2		4,000			
198	K	767996801	Demontáž zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	1 250,000	18,00	22 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		nosná ocelová konstrukce nadstřešení rampy na SZ straně		1 250,000			
	VV		1250,00					
199	K	767R.01	Dodávka a montáž krytiny z tvarovaných plechů TR35 tl. 0,5 mm, povrch polyuretan 50 mikrometrů - kompletní provedení vč. včetně kotevního a	m2	47,538	1 050,00	49 914,90	
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně		47,538			
	VV		19,00*2,502					
200	K	767R.02	Dodávka a montáž krytiny z tvarovaných plechů TR18 tl. 0,5 mm, povrch polyuretan 50 mikrometrů - kompletní provedení vč. včetně kotevního a	m2	48,642	890,00	43 291,38	
	VV		přístřešek na JV straně		48,642			
	VV		14,52*3,35					
201	K	767R.03	Dodávka a montáž závětné lišty z PZ plechu s povrchovou úpravou polyuretan 50 mikrometrů	m	11,704	302,50	3 540,46	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nadstřešení rampy na SZ straně					
	VV		2,502*2		5,004			
	VV		přístřešek na JV straně					
	VV		3,35*2		6,700			
	VV		Součet		11,704			
202	K	767R.04	Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce přístřešku nad rampou na SZ straně vč. kotevního a spojovacího materiálu, povrchová úprava konstrukce trojnásobným svntetickým nátěrem	kg	1 460,460	190,00	277 487,40	
	VV		IPE č. 120					
	VV		(2,60*4+2,36*4+3,00*2+2,76*2)*10,40		326,144			
	VV		U č. 120					
	VV		9,50*6*13,40		763,800			
	VV		FLA 100x5					
	VV		5,045*4*3,93		79,307			
	VV		FG 50x50x4					
	VV		(0,51*6+1,04*6+1,04*8)*5,64		99,377			
	VV		L 100x65x7					
	VV		0,09*18*8,77		14,207			
	VV		PL 20-180					
	VV		0,60*2*28,26		33,912			
	VV		PL 20-230					
	VV		0,25*10*36,11		90,275			
	VV		třmeny + šrouby					
	VV		10,10+0,80		10,900			
	VV		Mezisoučet		1 417,922			
	VV		přídavek 3%					
	VV		1417,922*0,03		42,538			
	VV		Součet		1 460,460			
203	K	767R.05	Očištění a trojnásobný antikoroziní syntetický nátěr nosné ocelové konstrukce přístřešku na JV straně	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
204	K	767R.06	Demontáž 2 ks výlezových žebříků vč. ochranného koše a nášlapné plošiny na štítu na SV straně	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
205	K	767R.07	Demontáž, zamečnická úprava (doplnění nových konzol L 80x8 dl. 600 mm - 8 ks) a zpětná montáž výlezového žebříku s ochranným košem na střechu haly A2 - kompletní provedení vč. očištění a nové povrchové úpravy žárovým pozinkováním v rozsahu "žebřík na JZ straně" 1	kus	1,000	10 132,82	10 132,82	
	VV				1,000			
206	K	767R.08	Výroba a montáž výlezového žebříku s ochranným košem (celková výška 10305 mm) - kompletní provedení vč. spojovacího a montážního materiálu, pomocné konstrukce pro uchycení k vazníku, povrchové úpravy žárovým pozinkováním v rozsahu "ozn. 1/2" 1	kus	1,000	81 264,00	81 264,00	
	VV				1,000			
207	K	767R.09	Výroba a montáž výlezového žebříku s ochranným košem (celková výška 8470 mm) - kompletní provedení vč. spojovacího a montážního materiálu, pomocné konstrukce pro uchycení k vazníku, povrchové úpravy žárovým pozinkováním v rozsahu "ozn. 2/2" 1	kus	1,000	88 384,00	88 384,00	
	VV				1,000			
208	K	767R.10	Výroba a montáž výlezového žebříku s ochranným košem (celková výška 5941 mm) - kompletní provedení vč. spojovacího a montážního materiálu, pomocné konstrukce pro uchycení k vazníku, povrchové úpravy žárovým pozinkováním v rozsahu "ozn. 3/2" 1	kus	1,000	53 655,00	53 655,00	
	VV				1,000			
209	K	767R.11	Dodávka a montáž sekčních průmyslových vrat 2900x3050 mm s integrovanými dveřmi - kompletní provedení v rozsahu dle PD	kus	1,000	80 220,00	80 220,00	
	VV				1,000			
210	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24	%	7 447,364	2,00	14 894,73	CS ÚRS 2020 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				36 510,12	
211	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	54,984	38,80	2 133,38	CS ÚRS 2020 01
212	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	54,984	3,71	203,99	CS ÚRS 2020 01
213	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	54,984	190,00	10 446,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		dřevěné prvky přístřešku na JV straně					
	VV		"krokve 100x140 mm" (0,10+0,14)*2*3,15*21		31,752			
	VV		"latě 40x60 mm" (0,04+0,06)*2*14,52*8		23,232			
	VV		Součet		54,984			
214	K	783306809	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	41,088	127,50	5 238,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		ocelová konstrukce přístřešku na JV straně					
	VV		"jákl 100x80" (0,10+0,08)*2*3,10*10		11,160			
	VV		"U č. 160" 0,545*15,20*2		16,568			
	VV		"2x Uč. 160 do krabice" (0,16+0,13)*2*3,80*5		11,020			
	VV		"pásová ocel 60x5 mm" (0,06+0,005)*2*18,00		2,340			
	VV		Součet		41,088			
215	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	41,088	4,15	170,52	CS ÚRS 2020 01
216	K	783314201	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	42,273	110,00	4 650,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		ocelová zárubeň					
	VV		(0,80+1,97*2)*0,25		1,185			
	VV		ocelová konstrukce přístřešku na JV straně					
	VV		"jákl 100x80" (0,10+0,08)*2*3,10*10		11,160			
	VV		"U č. 160" 0,545*15,20*2		16,568			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2x Uč. 160 do krabice" (0,16+0,13)*2*3,80*5		11,020			
	VV		"pásová ocel 60x5 mm" (0,06+0,005)*2*18,00		2,340			
	VV		Součet		42,273			
217	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	42,273	80,00	3 381,84	CS ÚRS 2020 01
218	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	42,273	120,00	5 072,76	CS ÚRS 2020 01
219	K	783317100	Očištění, jednonásobný základní nátěr a dvojnásobný krycí nátěr stávajících plechových dveří do kotelny rozm. 900x2090 mm, barva modrá RAL 5005 + nové bezpečnostní značky	kus	1,000	1 769,00	1 769,00	CS ÚRS 2020 01
220	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	9,200	95,34	877,13	CS ÚRS 2020 01
221	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	9,200	8,99	82,71	CS ÚRS 2020 01
222	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,200	84,90	781,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		obklad boční stěny u kotelny ze SZ strany					
	VV		9,20		9,200			
223	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,200	90,00	828,00	CS ÚRS 2020 01
224	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,200	95,00	874,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GDL - opláštění skladu A2

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-SSHR, Šeříková 1/616, 105 85 Praha 5

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2021

IČ:

48133990

DIČ:

IČ:

25301144

DIČ:

CZ25301144

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

207 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 000,00	21,00%	43 470,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 470,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GDL - opláštění skladu A2

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

04.11.2021

Zadavatel:

ČR-SSHR, Šeříková 1/616, 105 85 Praha 5

Projektant:



Uchazeč:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	207 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	207 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: GDL - opláštění skladu A2

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Datum: 04.11.2021
Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 1/616, 105 85 Praha 5 Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 207 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 207 000,00

1	K	VRN.001	Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího) -	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
2	K	VRN.002	Zařízení staveniště (ZS sociální objekty včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, oplocení staveniště) - kompletní zajištění	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	
3	K	VRN.003	Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	
4	K	VRN.004	Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
5	K	VRN.005	Vyhotovení fotodokumentace původního a nového stavu a průběhu realizace stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
6	K	VRN.006	Ostatní náklady spojené s provedením a dokončením díla v rozsahu dle požadavků objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
7	K	VRN.007	Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, čištění oken, finální úklid	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

- ☐ Stavební objekt pozemní
- ☐ Stavební objekt inženýrský
- ☐ Provozní soubor
- ☐ Vedlejší a ostatní náklady
- ☐ Ostatní
- ☐ Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| ☐ | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| ☐ | Kód položky |
| ☐ | Zkrácený popis položky |
| ☐ | Měrná jednotka položky |
| ☐ | Množství v měrné jednotce |
| ☐ | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| ☐ | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| ☐ | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- ☐
- ☐ Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- ☐

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST