

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: ČNB

č. účtu: 3009-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa: M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01

Jičín

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, jednajícím na základě plné moci

Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část VIII**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část VIII**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **8 154 187,39 Kč vč. DPH** (slovy osmmilionůstopadesátčtyřtisícstoosmdesátšedm Korun českých třicetdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	6 738 997,84 korun českých
DPH (21%)	1 415 189,55 korun českých
Cena celkem	8 154 187,39 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne 10 -01- 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Rosslava 956/13, 500 02 Hradec Králové 77


.....
Zhotovitel
Za M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel,
jednající na základě plné moci

Název stavby:

" Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje -
část VIII - III/01613 Ždírnice "

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO-001	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	448000	0,00	60 000,00	388 000,00
SO-101	KOMUNIKACE	8430268,1	0,00	2 079 270,26	6 350 997,84
CENA CELKEM bez DPH		8 878 268,10	0,00	2 139 270,26	6 738 997,84
DPH 21 %		1 864 436,30	0,00	449 246,75	1 415 189,55
CENA CELKEM		10 742 704,40	0,00	2 588 517,01	8 154 187,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36549 III/01613 ŽDÍRNICE
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 448 000,0000 Kč

Cena celková: 388 000,0000 Kč

DPH: 81 480,0000 Kč

Cena s daní: 469 480,0000 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 388 000,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36549 III/01613 ŽDÍRNICE
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014109		POPLATKY - NÁHRADY Dočasné zábory manipulačních pruhů, skládek ornice atd. PEVNÁ CENA 1=1 000 [A]	SOUBOR	1,000	55 000,0000	55 000,0000
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámcem smluvních KZP (zajištění všech potřebných testů pro zjištění kvality zemin naspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ POLOŽKA=50 000,- Kč	KČ	60 000,000	1,0000	60 000,0000
	ZBV:	001	Měněpráce		-60 000,000		-60 000,0000
			aktuální množství		0,000		0,0000
3	02720	A	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na slaveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na slaveništi. PEVNÁ CENA 1=1 000 [A]	SOUBOR	1,000	30 000,0000	30 000,0000
4	02720	B	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Součástí položky je projednání objízdných tras na základě požadavků dotčených orgánů na příslušných úřadech a DI PČR. Součástí je i osazení provizorního dopravního značení objízdných tras. PEVNÁ CENA 1=1 000 [A]	SOUBOR	1,000	50 000,0000	50 000,0000
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Měření pro potřeby vyhotovení DSPS, veškeré geodetické práce pro investora - plochy sanací, zastavení trhlín	SOUBOR	1,000	105 000,0000	105 000,0000

Stavba:	36549 III/01613 ŽDÍRNICE
Objekt:	SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet:	SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Celkem:	388 000,0000
----------------	---------------------

Stavba:	36549 III/01613 ŽDŘNICE
Objekt:	SO 101 Komunikace
Rozpočet:	SO 101 Komunikace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 8 430 268,1000 Kč

Cena celková:	6 350 997.8400 Kč
DPH:	1 333 709.5464 Kč
Cena s daní:	7 684 707.3864 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	6 350 997,8400 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36549 III/01613 ŽDÍRNICE
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 631,75=631,750 [A]	M3	631,750	160,0000	101 080,0000
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 2248=2 248,000 [A]	M3	2 249,000	140,0000	314 860,0000
	ZBV:	001	Méněpráce		-2 101,000		-294 140,0000
			aktuální množství		148,000		20 720,0000
0			Všeobecné konstrukce a práce				121 800,0000

			Zemní práce				
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Včetně naložení a odvozu na skládku Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,85 m * tl. 0,38 m =1 827,800 [A]	M3	1 827,800	265,0000	484 367,0000
	ZBV:	001	Méněpráce		-1 533,800		-406 457,0000
			aktuální množství		294,000		77 910,0000
4	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM Odstranění penetračního makadamu Včetně naložení a odvozu na skládku Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,35 m * tl. 0,12 m =421,200 [A]	M3	421,200	485,0000	204 282,0000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36549 III/01613 ŽDÍRNICE
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	001	Méněpráce		-87,200		-42 292,0000
			aktuální množství		334,000		161 990,0000
5	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Celoplošné frézování v průměrné tl. 0,02 m Včetně naložení a odvozu na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation 1805 m * š. 4,50 m * tl. 0,02 m =162,450 [A]	M3	162,450	1 065,0000	173 009,2500
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Profiznuli spáry v napojeních v tl. 40 mm 30=30,000 [A]	M	30,000	60,0000	1 800,0000
7	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Včetně odvozu na skládku dl. 1805 m * 2 strany * š. 0,50 m * prům. tl. 0,10 m =180,500 [A]	M3	180,500	275,0000	49 637,5000
8	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění. Včetně naložení a odvozu na skládku dl. 1805 m * 1 strana =1 805,000 [A]	M	1 805,000	112,0000	202 160,0000
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Plochy sanací konstrukce vozovky Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,65 m =4 290,000 [A]	M2	4 290,000	15,0000	64 350,0000
	ZBV:	001	Méněpráce		-2 820,000		-42 300,0000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: J6549 III/01613 ŽDÍRNICE
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		22 050,0000
I	Zemní práce						688 556,7500
5	Komunikace						
10	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0-32, tl. 170mm Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,45 m = 3 770,000 [A]	M2	3 770,000	192,0000	723 840,0000
	ZBV:	001	Méněpráce		-2 300,000		-441 600,0000
					aktuální množství		282 240,0000
11	56325		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0-63, tl. 250mm Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,65 m = 4 290,000 [A]	M2	4 290,000	239,0000	1 025 310,0000
	ZBV:	001	Méněpráce		-2 820,000		-673 980,0000
					aktuální množství		351 330,0000
12	56832		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Včestné urovňování a zhuštění Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * 2 strany * š. 0,50 m = 1 805,000 [A]	M2	1 805,000	118,0000	212 990,0000
13	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 664,000	15,0000	129 960,0000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: J6549 III/01613 ŽDÍRNICE
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PIE 1,0 kg/m2 Postřík pod vyrovnávku z ACO 11+ Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * š. 4,80 m = 8 664,000 [A]				
14	572213		SPJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,4 kg/m2 Postřík mezi vyrovnávkou z ACP 11+ a ohrusnou vrstvou z ACO 11+ Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * š. 4,65 m = 8 393,250 [A]	M2	8 393,250	11,0000	92 325,7500
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S vyrovnávka z ACO 11+ PRŮM. TL. 40MM Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * š. 4,70 m * tl. 0,04 m = 339,340 [A]	M3	339,340	4 390,0000	1 489 702,6000
	ZBV:	001	Méněpráce		-6,834		-30 001,2600
					aktuální množství		1 459 701,3400
16	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ TL. 40MM Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1805 m * š. 4,50 m = 8 122,500 [A]	M2	8 122,500	176,0000	1 429 560,0000
17	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM plochy sanací ACP 16+ TL. 80MM Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation dl. 1300 m * 2 strany * š. 1,35 m = 3 510,000 [A]	M2	3 510,000	337,0000	1 182 870,0000
5	Komunikace						5 140 977,0900

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36549	III/01613 ŽDÍRNICE
Objekt:	SO 101	Komunikace
Rozpočet:	SO 101	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
18	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 160=160,000 [A]	KUS	160,000	240,0000	38 400,0000
19	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 16=16,000 [A]	KUS	16,000	35,0000	560,0000
20	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Včetně betonového základu a ocelového pozinkovaného sloupku 5=5,000 [A]	KUS	5,000	2 860,0000	14 300,0000
21	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Včetně betonového základu a ocelového sloupku 5=5,000 [A]	KUS	5,000	125,0000	625,0000
22	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvojsložkový plast včetně směsi bělošín a protismykových přísad na vyztužený kryt a na předchozí značení barvou dl. 1805 m * 2 strany * š. 0,125 m =451,250 [A]	M2	451,250	280,0000	126 350,0000
23	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM KOMPLET vybourání propustku, čel, výkop - vč. naložení a odvozu na skládku + poplatky za uložení nová trouba DN 600 dl. 8 m, podkladní beton, obetonování, obsyp, zásep, konstrukce vozovky, nová čela, nová přídlažba, úprava příkopů 2=2,000 [A]	KUS	2,000	148 500,0000	297 000,0000
ZBV:							
	001		Méněpráce		-1,000		-148 500,0000
					aktuální množství	1,000	148 500,0000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36549	III/01613 ŽDÍRNICE
Objekt:	SO 101	Komunikace
Rozpočet:	SO 101	Komunikace

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 v napojeních v tl. 40 mm 30=30,000 [A]	M	30,000	90,0000	2 700,0000
25	93818		ČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Strojní zemetání 2x (před pokládkou ohrubné vrstvy a před pokládku vyrovnávky) Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation 17057,25=17 057,250 [A]	M2	17 057,250	4,0000	68 229,0000
9	Ostatní konstrukce a práce						399 664,0000

Celkem:

6 350 997,8400