

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Technický dozor investora:
Tel.:
E-mail:
Koordinátor BOZP:
Tel.:
E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546
CZ 70889546
PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
Ing. Radmila Kubelková
495 817 819
kubelkova@cirihk.cz
Marian Báchor
495 817 831
bachor@cirihk.cz
Ing. Václav Jiránek, INGENIRING KRKONOŠE a.s.
603 504 731
jirane@ingeniring.cz
Helga Poláková, INGENIRING KRKONOŠE a.s.
739 311 688
polakova@ingeniring.cz

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového fondu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17538
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení:
č. ú.:

STYLBAU s.r.o.

Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
259 57 481
CZ2595781
Ing. Pavel Pohl
ČSOB a. s., Hradec Králové
210894380/0300

K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Stavbyvedoucí:
Tel.:
E-mail:

Ing. Pavel Pohl
777 244 467
pohl@stylbau.cz
Ing. Radek Tománek
774 737 745
radek.tomanek@stylbau.cz

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2016 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 633472, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu narovnání rozsahu díla o méněpráce a vícepráce dochází ke změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona. Odůvodnění jednotlivých změn je provedeno v rámci jednotlivých změnových listů.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 7. 11. 2016 se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 4-15, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.
2. Cena za dílo dle článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s následující tabulkou:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	62 601 438,10 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem:	62 821 125,83 Kč
Cena méně prací dle ZL 4-ZL 15 bez DPH:	- 732.458,80 Kč
Cena víceprací dle ZL 4-ZL 15 bez DPH:	2.506.537,60 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH celkem:	64.595.204,63 Kč
DPH 21 %:	13.564.992,97 Kč
Celkový stavební náklad:	78.160.197,60 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


v Hradci Králové, dne 21. 7. 2017

v Hradci Králové, dne

- 9 -08- 2017



Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti
STYLBAU s. r. o.



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		/ číslo změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL 4	4
SO 02			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS ZL 4	Číslo změny stavby 4								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva) Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové											
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 3 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
Iniciátor změny: Zhotovitel a AD Popis a zdůvodnění změny:											
Záchytné vany do m.č. 1.42		Stávající vany pro havarijní přepady úniku chemických látek jsou dožilé a neplní svou funkci. Je nutné dodání nových van dle požadavků na bezpečnost a ochranu životního prostředí. dle zákona 134/2016 §222, odst.6									
Nová vjezdová brána do dvora		Při provádění zemních prací pro založení obvodového zdiva m.č. 1.42 se zjistilo, že pod úroveň terénu, v bezprostřední blízkosti realizovaného základu, je stávající nosná kovová konstrukce brány prorezavělá, uhníla - používání brány není bezpečné, musí být nová. dle zákona 134/2016 §222, odst.6									
Zábradlí schodiště		K vydání kladného kolaudačního souhlasu I. etapy je třeba doplnit zábradlí na schodišti ve vstupu do staré budovy, který slouží jako požární úniková cesta z budovy. Tento prostor nebyl řešen PD. dle zákona 134/2016 §222, odst.6									
Uzemnění stávající VZT		K vydání kladného kolaudačního souhlasu I. etapy je třeba provést uzemnění stávající VZT jednotky. dle zákona 134/2016 §222, odst.6									
Doplnění otopného tělesa m.č. 206		Při provádění stavebních prací v hale (m.č. 206) uživatel upozornil, že tento prostor bude příležitostně sloužit k výuce žáků, popř. jako shromaždiště. Projekt s touto variantou nepočítal a teplota v místnosti je uvažovaná +15°C. Proto je nutné v hale přidat jedno otopné těleso. dle zákona 134/2016 §222, odst.6									
Údaje v Kč bez DPH:											
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem								
0,00		92 657,00	92 657,00								
Vyjádření - souhlas se změnou:											
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum 14.10.2016 podpis								
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček DiS	datum 14.10.2016 podpis								
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum 14.10.2016 podpis								
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum 14.10.2016 podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum 14.10.2016 podpis								
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum 14.10.2016 podpis								
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré								

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znamenkem minus ()

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-76 540,40	296 228,13	62 821 125,83	219 687,73

Číslo změny SO/PS: 4

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0	92 657,00	388 885,13	0,62%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-76 540,40	388 885,13	62 913 782,83	312 344,73

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 14.10.2016

Projektant (autor, dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 14.10.2016

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 14.10.2016

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Záchytné vany do m č. 142	0,00	29 265,50	29 265,50
Nová vjezdová brána do dvora	0,00	42 921,90	42 921,90
Zábradlí schodiště	0,00	8 180,60	8 180,60
Uzemnění stávající VZT	0,00	1 632,00	1 632,00
Doplnění otopného tělesa m č. 206	0,00	10 657,00	10 657,00
Celkem	0,00	92 657,00	92 657,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Záchytné vany

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum

Č	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

29 265,50

767 Konstrukce zámečnické

29 265,50

1	767508R43	Z-43 - D+M záchytné vany pro 4 sudy, pozink	ks	1.000	9 519.00	9 519.00
2	767508R44	Z 44 - D+M záchytné vany s roštem	ks	1.000	19 229.00	19 229.00
3	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	287.480	1.80	517.50

Celkem

29 265,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Vjezdová brána

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval:

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

42 921,90

767 Konstrukce zámečnické

42 921,90

1	R	767508R45	Z-45 - D+M vjezdové dvoukřídle brány do dvora	ks	1 000	42 163 00	42 163 00
2	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	421 630	1 80	758 90

Celkem

42 921,90

ROZPOČET

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Zábradlí schodiště

Objednatel

Zhotovitel

Místo:

Zpracoval

Datum

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 8 180,60

767 Konstrukce zámečnické 8 180,60

1	767508R46	Z-46 - D+M schodišťového zábradlí	ks	2.000	4 018,00	8 036,00
2	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	80,360	1,80	144,60

Celkem 8 180,60

ROZPOČET

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Uzemnění stavající VZT

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

887,70

21-M Elektromontáže

887,70

1	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	4 000	7,40	29,60
2	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	1 000	18,10	18,10
3	354414001	PV podpěra hromosvodová	kus	20,000	21,00	420,00
4	354410001	drát průměr 8 mm AlMgSi	m	25 000	16,80	420,00

Hmotnost 0,135 kg/m

HZS Hodinové zúčtovací sazby

744,30

5	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	3,000	248,10	744,30
---	---------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------

Celkem

1 632,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Doplnění otopného tělesa m.č. 206

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713 Izolace tepelné

1 725,00

1	631-54530.1	Pouzdro potrubní izolační s AL-folií 15/30 mm	m	17,000	69,00	1 173,00
2	631-54530.2	Pouzdro potrubní izolační s AL-folií 18/30 mm	m	8,000	69,00	552,00

733 Rozvod potrubí

5 680,00

3	733 16-1104.R09	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	17,000	170,00	2 890,00
4	733 16-1106.R10	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	8,000	180,00	1 440,00
5	733 19-0108.R00	Tlaková zkouška měděného potrubí	m	25,000	4,00	100,00
6	733000001	Zavešení potrubí	ks	5,000	250,00	1 250,00

734 Armatury

871,00

7	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	2,000	49,00	98,00
8	734-15D	Ventil radiátorový DN 15 přímý vč. hlavice	kus	1,000	590,00	590,00

Regulační a uzavírací armatura pro otopná tělesa, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem. Regulace topného systému je provedena na Regulační a uzavírací armatura pro otopná tělesa, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem. Regulace topného systému je provedena na regulační ventily s charakteristikou ventilu - při plném otevření ventilu, výkonu 52 l/h je tlaková ztráta na ventilu 1 kPa a při výkonu 90 l/h je tlaková ztráta na

9	734-18D	Šroubení uzav. DN 15 přímý s přednas a vyp dle typu ventilu	kus	1,000	183,00	183,00
---	---------	---	-----	-------	--------	--------

Regulační, uzavírací a vypouštěcí armatura pro otopná tělesa, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem.

735 Otopná tělesa

2 381,00

10	735 15-6683.R12	Otopná tělesa panelová 22 900/ 700	kus	1,000	2 381,00	2 381,00
----	-----------------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem

10 657,00

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	4
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL4

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U stadionu 1166	SO/PS: (číslo a název) SO 02	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie * D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č j KD 10 ze dne 14 10 2016 a zápisem z kolaudace I etapy	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Záchytné vany do m.č. 1 42	Stávající vany pro havarijní případy úniku chemických látek jsou dožilé a neplní svou funkci. Je nutné dodání nových van dle požadavku na bezpečnost a ochranu životního prostředí dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Nová vjezdová brána do dvora	Při provádění zemních prací pro založení obvodového zdiva m.č. 1 42 se zjistilo, že pod úrovní terenu, v bezprostřední blízkosti realizovaného základu, je stávající nosná kovová konstrukce brány prorezavělá, uhníla - používání brány není bezpečné, musí být nová dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zábradlí schodiště	K vydání kladného kolaudačního souhlasu I. etapy je třeba doplnit zábradlí na schodišti ve vstupu do staré budovy, který slouží jako požární úniková cesta z budovy. Tento prostor nebyl řešen PD.	
Uzemnění stávající VZT	K vydání kladného kolaudačního souhlasu I. etapy je třeba provést uzemnění stávající VZT jednotky dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Doplnění otopného tělesa m.č. 206	Při provádění stavebních prací v hale (m.č. 206) uživatel upozornil, že tento prostor bude příležitostně sloužit k výuce žáků, popř. jako shromaždiště. Projekt s touto variantou nepočítal a teplota v místnosti je uvažovaná +15°C. Proto je	
Zdůvodnění změny/úpravy: dle kategorie D		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		92 657,00 Kč 0,15% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů není		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek	
Stanovisko TDS dozor: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13 2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby:
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL 5	5
SO 02			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Pláčice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

ZL 5

Číslo změny stavby:

5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 116/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS. Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

3

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

0

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel a AD

Popis a zdůvodnění změny:





Větrací polrubí k motorové brzdě

Dle typu zařízení motorové brzdy bylo nutno změnit modul náporového sání pro přívod vzduchu do objektu (nešlo předpokládat při zadání PD), dle zákona 134/2016 §222 odst.6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	114 131,90	114 131,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum	9.12.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček DiS	datum	9.12.2016	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	9.12.2016	podpis	
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum	9.12.2016	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	9.12.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	9.12.2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-76 540,40	388 885,13	62 913 782,83	312 344,73

Číslo změny SO/PS: 5

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0	114 131,90	503 017,03	0,80%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-76 540,40	503 017,03	63 027 914,73	426 476,63

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 09.12.2016

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 09.12.2016

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 09.12.2016

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Větrací potrubí k motorové brzdě	0,00	114 131,90	114 131,90
Celkem	0,00	114 131,90	114 131,90

ROZPOČET

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Větrací potrubí k motorové brzdě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

114 131,90

8 Trubní vedení

114 131,90

1	871440410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	30,000	274,10	8 223,00
2	286148090	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 600/6m WAVIN kód výrobku JP000170W Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou	kus	5 000	10 270,00	51 350,00
3	877440410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 600	kus	11,000	737,90	8 116,90
4	286173001	koleno X-STREAM PP 600/45°	kus	11,000	3 518,00	38 698,00
5	286148100R	těsnění X-Stream DN600 WAVIN kód výrobku JF09B000W	kus	22,000	352,00	7 744,00

Celkem

114 131,90

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	5
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH			
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Základní limit pro JABU (20% z hodnoty zálohy)	
1. 2024	2. 2024	3. 2024	4. 2024
62 603 438,10	0,00	12 520 287,62	

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evropského listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka

Cena přehledací je nutně zadával se známenkem minus (-)

Číslo ZBV SO/PS	Název stavebního úkonu/úkonů souboru (SO/PS)	Schváření ZBV Opavěním osobou (ANO/NE)	Změna pop. změny ZBV	Cena námitcových mínusů	Cena všech mínusů včetně námitcových	Cena stavby s mínusovými a bez výměr	Cena všech výměr včetně námitcových	Cena stavby 2 mínusovými a bez výměr	Nová cena stavby (s mínusovými a výměr)	Přeshrančí výměr v Kč bez DPH	Celková limit pro JABU (20% z JABU limit 20%)
1	SO 02	ANO	úprava projektu dle skutečného zjištěného stavu	0,00	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
2	SO 02	ANO	změna vnitřních instalací	-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
3	SO 02	ANO	Vývozem soustavy pro paliv	-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
4	SO 02	ANO	Zachytání vody, brana, zabudování, uzemnění VZT, otopné těleso	-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
5	SO 02	ANO	Větrání potrubí k motorové brzdě	-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
6				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
7				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
8				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
9				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
10				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
11				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
12				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
13				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
14				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
15				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
16				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
17				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
18				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
19				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
20				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
21				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
22				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
23				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
24				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
25				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
26				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
27				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
28				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
29				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
30				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
31				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%
32				-75 017,40	-75 017,40	62 526 420,70	128 807,93	62 128 448,03	62 653 228,60	100,03%	0,20%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č. j KD 13 ze dne 25.11.2016	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Větrací potrubí k motorové brzdě	Dle typu zařízení motorové brzdy bylo nutno změnit modul náporového sání pro přívod vzduchu do objektu (nešlo předpokládat při zadání PD) dle zákona 134/2016 §222 odst 6	
Zdůvodnění změny/úpravy: dle kategorie D		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
114 131,90 Kč		0,18% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatelce (OP čí 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby.
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL 6	6
SO 02			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS ZL 6	Číslo změny stavby 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva)

Objednatel Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS. Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	3	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis řádně zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel a AD

Popis a zdůvodnění změny

Příslušenství ke stroji č. 44	Při kontrole technických parametrů stroje č. 44 - univerzální hrotová bruska - se zjistilo, že v technické specifikaci stroje chybí příslušenství, bez kterého je možné využít brusky pouze z 50%. Bez příslušenství není možné brousit vnitřní průměry a tím naplňovat školní vzdělávací program dle zákona 134/2016 §222, odst. 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	105 172,00	105 172,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum	6.1.2017	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček DiS	datum	6.1.2017	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	6.1.2017	podpis	
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum	6.1.2017	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	6.1.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	6.1.2017	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-76 540,40	503 017,03	63 027 914,73	426 476,63

Číslo změny SO/PS: 6

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0	105 172,00	608 189,03	0,97%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-76 540,40	608 189,03	63 133 086,73	531 648,63

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 06.01.2017

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 06.01.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 06.01.2017

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Příslušenství ke stroji č. 44	0,00	105 172,00	105 172,00
Celkem	0,00	105 172,00	105 172,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Příslušenství ke stroji č. 44

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 105 172,00

95 STROJE A ZAŘÍZENÍ 105 172,00

1	R101-R10 1	Příslušenství pro hrotovou brusku stroj 44 - Sklopný orovnávač na stůl bez diamantu (pro vnitřní broušení)	ks	1,000	37 264,00	37 264,00
2	R101-R10 2	Příslušenství pro hrotovou brusku stroj 44 - Tří-čelistní opěra (uzavřená)	ks	1,000	41 133,00	41 133,00
3	R101-R10 3	Příslušenství pro hrotovou brusku stroj 44 - Vyvažovací stojánek (statické vyvážení brousícího kotouče)	ks	1,000	25 483,00	25 483,00
4	R101-R10.4	Příslušenství pro hrotovou brusku stroj 44 - Držák diamantový destičky s kuželem Morse 1	ks	1,000	1 292,00	1 292,00

Celkem 105 172,00

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	6
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL6

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH		
Cena stavby dle kalkuly bez rezervy		Zakonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1. zadání	2. zadání	3. zadání
62 501 438 10	0 00	12 520 287 62

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka

Cenu měnopráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Číslo ZBV	Číslo SNPS	Název stavebního objektu/projektu/souboru (SOPS)	Změny popisu změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NEJ)	Cena všech měnoprací v předchozím ZBV	Cena navrhovaných měnoprací	Cena všech měnoprací včetně navrhovaných	Cena navrhovaných měnoprací	Cena navrhovaných měnoprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měnopracemi a bez výměr	Nová cena stavby (s měnopracemi a bez výměr)	Procento změny v ceně stavby vzhledem k JŘBU (max. 20%)	Údaje v Kč bez DPH
1	1	SO 02	oprava projektu dle skutečného zjištěného stavu	ANO	0 00	-75 017 40	75 017 40	126 807 93	126 807 93	67 724 246 03	62 653 228 63	100 08%	0 20%
2	2	SO 02	změna vnitřních instalací	ANO	-75 017 40	-1 520 00	76 540 40	161 953 00	288 760 93	62 690 199 03	62 813 658 63	100 34%	0 46%
3	3	SO 02	Vývody pro potrubí pro potrubí	ANO	76 540 40	0 00	76 540 40	7 487 20	295 228 13	62 697 666 23	62 821 125 83	100 35%	0 47%
4	4	SO 02	Zachytí vany, brana, zábradlí, uzemnění VZT, otopné těleso	ANO	76 540 40	0 00	76 540 40	62 657 00	388 885 13	62 690 323 23	62 913 782 83	100 50%	0 62%
5	5	SO 02	Větrací potrubí k motorové brzdě	ANO	76 540 40	0 00	76 540 40	114 131 90	503 017 03	63 104 455 13	63 027 914 73	100 68%	0 80%
6	6	SO 02	Přístřešek ke stroji č. 44	ANO	76 540 40	0 00	76 540 40	125 172 00	628 189 03	63 209 627 13	63 133 886 73	100 85%	0 97%
7	7				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
8	8				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
9	9				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
10	10				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
11	11				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
12	12				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
13	13				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
14	14				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
15	15				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
16	16				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
17	17				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
18	18				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
19	19				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
20	20				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
21	21				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
22	22				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
23	23				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
24	24				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
25	25				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
26	26				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
27	27				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
28	28				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
29	29				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
30	30				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
31	31				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%
32	32				76 540 40		76 540 40		628 189 03			0 00%	0 97%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č j KD 14 ze dne 09 12 2017	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Příslušenství ke stroji č. 44	Při kontrole technických parametrů stroje č. 44 - univerzální hrotová bruska - se zjistilo, že v technické specifikaci stroje chybí příslušenství, bez kterého je možné využití brusky pouze z 50%. Bez příslušenství není možné brousit vnitřní průměry a tím naplňovat školní vzdělávací program dle zákona 134/2016 §222 odst. 6	
Zdůvodnění změny/úpravy: dle kategorie D		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
105 172,00 Kč 0,17% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů není		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o. Ing. Radek Tománek	
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy TKP TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL 7	7
SO 02			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby

Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Číslo SO/PS /

číslo změny SO/PS

Číslo změny stavby

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

SO 02

ZL 7

7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva)

Objednatel Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel Styba s r o Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

3

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

0

Paré č

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel a AD

Popis a zdůvodnění změny

Nový stroj č. 87 - výheň včetně digestoře

Při kontrole parametrů stroje č. 87 - výheň - bylo uživatelem upozorněno, že jsou v současné době změněny počty žáků ve výukových skupinách oproti době zpracování PD. Daná skupina žáků se kapacitně nevejde k jednomu zařízení výheň tak, aby neohrožila nebezpečí úrazu. Musí být rozdělena na dvě podskupiny a tím vzniká požadavek na doplnění dalšího zařízení výheň pro možnost paralelní výuky obou skupin žáků.

Zvětšením výheň je nutno zvětšit i zařízení pro odtažení kouře, proto bude osazena nová digestoř zajišťující odtažení spalin od obou zařízení.

dle zákona 134/2016 §222, odst.5

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	43 559,70	43 559,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum	20.1.2017	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček DiS	datum	20.1.2017	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	20.1.2017	podpis	
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum	20.1.2017	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy						
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	20.1.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	20.1.2017	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus ()

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-76 540,40	608 189,03	63 133 086,73	531 648,63

Číslo změny SO/PS: 7

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0	43 559,70	651 748,73	1,04%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-76 540,40	651 748,73	63 176 646,43	575 208,33

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 20.01.2017

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 20.01.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 20.01.2017

Zástupce objednatele. Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková





Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Nový stroj č. 87 - výheň včetně digestoře	0,00	43 559,70	43 559,70
Celkem	0,00	43 559,70	43 559,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Výheň včetně digestoře

Objednatel

Zhotovitel

Místo:

Zpracoval

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

43 559,70

767 Konstrukce zámečnické

18 079,70

1	R	767508R45	Z-45 - D+M Digestoř pro odtah spalin z výhni	ks	1,000	17 760,00	17 760,00
2	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	177 600	1 80	319 70

95 STROJE A ZAŘÍZENÍ

25 480,00

3	R	R101-R27	Výheň Příkon: 2 kW, 400 V, Hmotnost min 100 kg Velikost ohniště 230 x 250 mm Výhňová vložka 1A Náhrada za stávající, Dílna Kovárna, Označení v dokumentaci: Stroj 87	ks	1,000	25 480,00	25 480,00
---	---	----------	--	----	-------	-----------	-----------

Celkem

43 559,70

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	7
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL7

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel		Změny projednány na technické radě dne / zápis č. KD 15 ze dne 06.01.2017
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Nový stroj č. 87 - vyheň včetně digestoře	Při kontrole parametru stroje č. 87 - vyheň - bylo uživatelem upozorněno, že jsou v současné době změněny počty žáků ve výukových skupinách oproti době zpracování PD. Daná skupina žáků se kapacitně nevejde k jednomu zařízení vyheň tak, aby nehrozilo nebezpečí úrazu. Musí být rozdělena na dvě podskupiny a tím vzniká požadavek na doplnění dalšího zařízení vyheň pro možnost paralelní výuky obou skupin žáků. Zvětšením vyheň je nutno zvětšit i zařízení pro odtažení kouře, proto bude osazena nová digestoř zajišťující odtažení spalin od obou zařízení. dle zákona 134/2016 Sb. odst. 5	
Zdůvodnění změny/úpravy: dle kategorie D		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
43 559,70 Kč		0,07% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů: není		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o. Ing. Radek Tománek
Stanovisko TDS doozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL 8	8
SO 02			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby

Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Číslo SO/PS /

číslo změny SO/PS

Číslo změny stavby

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

SO 02

ZL 8

8

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva)

Objednatel Královéhradecký Kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS. Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

3

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řadné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

0

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel a AD

Popis a zdůvodnění změny

Broušení teraca

Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že při broušení teraca na chodbě by došlo k vytvoření rozdílných výšek mezi stávajícím schodem a navazující podlahou. Bylo rozhodnuto, že se z důvodu bezpečnosti podlaha brousit nebude. Stávající povrch podlahy nevykazuje známky degradace dle zákona 134/2016 §222, odst. 6

Zazdění okna nad VZT jednotkou

PD neřešila stávající navazující budovu z hlediska PBR (nebyla zahrnuta do dotčených prostorů v rámci PD). Z dodatečného posouzení stávajících konstrukcí neřešené budovy z hlediska PBR je nutno zazdít okno nad VZT jednotkou dle zákona 134/2016 §222, odst. 6

Změna skladby podlahy m.č. 130a, 130b

Při demontáži stávající podlahy byla zjištěna odlišná skladba podlahy oproti předpokladu PD. V PD se uvažovalo pouze s novou nášlapnou vrstvou podlahy. Ve skutečnosti pod nášlapnou vrstvou podlahy chyběla nosná konstrukce podlahy, hydroizolace i tepelná izolace. Z tohoto důvodu byla navržena nová skladba podlahy odpovídající skladbě podlahy stejné jako v místnosti č. 1.02 (dle PD). - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6

Výkopové práce "Motorová brzda" - skalní podloží

Při výkopových pracích bylo zjištěno odlišné podloží oproti předpokladu PD (podloží je skalní - opuka). Výkopové práce budou prováděny ručně bez použití mechanizace z pohledu stavu podloží a omezeným prostorovým možnostem. - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6

Podchycení stávající střešy m.č. 1.16

Po demontáži podhledu v m.č. 1.16 se zjistilo, že stávající nosná dřevěná konstrukce střešy je v havarijním stavu a je nutno provést její zesílení. Dle posouzení a návrhu statika bude konstrukce podchycena ocelovými nosníky - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-52 523,80	334 014,30	281 490,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum	20.1.2017	podpis
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček DiS	datum	20.1.2017	podpis
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	20.1.2017	podpis
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum	20.1.2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	20.1.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	20.1.2017	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-76 540,40	651 748,73	63 176 646,43	575 208,33

Číslo změny SO/PS: 8

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-52 524	334 014,30	985 763,03	1,57%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-129 064,20	985 763,03	63 458 136,93	856 698,83

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 20.01.2017

Projektant (autor, dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 20.01.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 20.01.2017

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Broušení teraca	-7 062,00	0,00	-7 062,00
Zazdění okna nad VZT jednotkou	0,00	7 656,00	7 656,00
Změna skladby podlahy m.č. 130a, 130b	-12 237,20	189 601,80	177 364,60
Výkopové práce "Motorová brzda" - skalní podloží	-33 224,60	110 256,10	77 031,50
Podchycení stávající střechy m.č. 1.16	0,00	26 500,40	26 500,40
Celkem	-52 523,80	334 014,30	281 490,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Broušení teraca

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-7 062,00

773 Podlahy z litého teraca

-7 062,00

1	R	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	-12 840	550,00	-7 062,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

-12 84

-12 840

Součet

Součet

-12 840

Celkem

-7 062,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Zazdění okna nad VZT jednotkou

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 520,10

3 Svislé a kompletní konstrukce

5 051,90

1	014	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1 661	3 041,50	5 051,90
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

"Zazdívka otvorů"

1,42*2,6*0,45

1 661

Součet

1 661

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 506,30

2	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,692	220,00	812,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa"

"viz zděné konstrukce" 3,692

3,692

"Součet"

Součet

3,692

3	011	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,692	188,00	694,10
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

574,80

4	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000	7,00	21,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

"BP" 3

3,000

"Součet"

Součet

3,000

5	R	968062R00	Vybourání rámu výplní otvorů včetně křidel pl bez rozlišení	m2	3,692	150,00	553,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

souvisejících prací a dodávek"

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-výměna výplní otvorů"

"Vybourání okna"

1,42*2,6

3,692

Součet

3,692

997 Přesun sutě

65,40

6	R	997013R13	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	0,151	100,00	15,10
7	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	0,151	120,00	18,10
8	R	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	0,151	60,00	9,10
9	R	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	0,151	20,50	3,10
10	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,151	20,00	3,00
11	R	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	2,265	2,00	4,50

0,151*15 "Přepočtené koeficientem množství"

2,265

Součet

2,265

12	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,151	83,00	12,50
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

998 Přesun hmot

321,70

13	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,217	100,00	321,70
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

135,90

784 Dokončovací práce - malby a tapety

135,90

14	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3,692	11,80	43,60
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa"

"viz nové povrchy stěna stropu" 3,692

3,692

Součet

3,692

15	R	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3,692	25,00	92,30
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - I etapa"

"viz nové povrchy stěna stropu" 3,692

3,692

Součet

Součet

3,692

Celkem

7 656,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Změna skladby podlahy m.č. 1.30a, b

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

148 579,90

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

88 480,70

1	R	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř C 20/25	m3	5,804	3 091,20	17 941,30
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"Podkladní betony - m č 1.30a, b"

0,1*(32,41+25,63)

5,804

"Součet

Součet

5,804

2	R	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř C 20/25	m3	11,608	3 019,50	35 050,40
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m č 1.30a, b"

(32,41+25,63)*0,2

11,608

"Součet

Součet

11,608

3	R	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	5,804	103,70	601,90
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

4	R	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	11,608	51,80	601,30
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,319	24 000,00	7 656,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"100/100/6/6 mm" 5,5/1000*(32,41+25,63)

0,319

"Součet

Součet

0,319

6	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,638	24 000,00	15 312,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"100/100/6/6 mm" 5,5/1000*(32,41+25,63)*2

0,638

"Součet

Součet

0,638

7	R	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuštěním	m3	17,412	650,00	11 317,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m č 1.30a, b" 0,3*(32,41+25,63)

17,412

"Součet

Součet

17,412

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 209,20

8	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	12,769	1 100,00	14 045,90
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m č 1.30a, b" (0,2+0,02)*(32,41+25,63)

12,769

"Součet

Součet

12,769

9	R	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	12,769	400,00	5 107,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m č 1.30a, b" (0,2+0,02)*(32,41+25,63)

12,769

"Součet

Součet

12,769

10	R	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	58 040	86,90	5 043,70
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

"m č. 1 30a, b" (32,41+25,63)

58 040

"Součet"

Součet

58 040

11	R	965082941	Odstanění násypů pod podlahy II přes 200 mm	m3	20 314	197 50	4 012 00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

"m č. 1 30a, b" 0 35 (32,41+25,63)

20 314

"Součet"

Součet

20 314

997 Přesun sutě

26 604,30

12	R	997013R13	Vnitrosilvestriční doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	61 371	100,00	6 137,10
13	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovně)	t	61 371	120,00	7 364 50
14	R	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	61 371	60,00	3 682,30
15	R	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	61 371	20,50	1 258,10
16	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	61 371	20,00	1 227 40
17	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	920 565	2,00	1 841 10

61 371*15 "Přepočtené koeficientem množství"

920 565

Součet

920 565

18	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	61 371	83,00	5 093 80
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

998 Přesun hmot

5 285,70

19	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	52 857	100,00	5 285,70
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

28 784,70

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 875,60

20	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náterem penetračním	m2	58 040	9,00	522 40
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"viz skladba, o - m č. 1 30a, b" (32,41+25,63)

58 040

"Součet"

Součet

58 040

21	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,017	37 800 00	642 60
----	-----	-----------	------------------------------	---	-------	-----------	--------

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin

58 040*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"

0,017

Součet

0,017

22	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	58 040	58,00	3 366,30
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"viz skladba, o - m č. 1 30a, b" (32,41+25,63)

58 040

"Součet"

Součet

58 040

23	628	628321R00	pás asfaltovaný modifikovaný, tl. min 4 mm, s výztužnou skleněnou vložkou - specifikace dle PD a TZ	m2	66 746	90 00	6 007 10
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

58 040*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

66 746

Součet

66 746

24	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	105 384	3,20	337 20
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

713 Izolace tepelné

30 146,30

25	R	713120811	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené II do 100 mm	m2	58 040	16 30	946 10
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"viz skladba, o - m č. 1 30a, b" (32,41+25,63)

58 040

"Součet"

Součet

58 040

26	R	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy dílci deskami 2 vrstvy	m2	58 040	37 10	2 153 30
viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy							
viz skladba o - m č. 1 30a b" -(32 41+25 63)							
Součet							
Součet							
27	283	283764280	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 40 mm	m2	118 402	216 00	25 574 80
Poznámka k položce: Pro konstrukce s vysokým tlakovým namáháním							
58 040*2 04 "Přepočtené koeficientem množství"							
Součet							
28	R	713191R31	Izolace tepelné podlah stěch, stropů vrchem překrytí separační folií vč. okrajových pásků vytažených na stěny	m2	66 746	13 20	881 00
Poznámka k položce: Specifikace - PE folie tl. 0,2 mm							
29	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	295,552	2,00	591 10
776 Podlahy povlakové -12 237,20							
30	R	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-58,040	10 00	-580 40
"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"							
"viz skladba o - m č. 1 30a b" -(32 41+25 63)							
"Součet							
Součet							
31	R	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-58,040	30 00	-1 741 20
"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"							
"viz skladba o - m č. 1 30a b" -(32 41+25 63)							
"Součet							
Součet							
32	R	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl. 5 mm	m2	-58,040	170,00	-9 866,80
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"							
"viz skladba o - m č. 1 30a b" -(32,41+25,63)							
"Součet							
Součet							
33	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-121,884	0 40	-48 80

Celkem

177 364,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Výkopové práce Motorová brzda - skalní podloží

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

77 031,50

1 Zemní práce

77 031,50

1	R	132112201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř 1 a 2	m3	-70,035	400,00	-28 014,00
2	001	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř 5	m3	70,035	1 366,70	95 716,80

"Hloubení rýhy"

2,1*2,3*14,5

70,035

Součet

70,035

3	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4	m3	-70,035	26,70	-1 859,90
4	001	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř 5 až 7	m3	70,035	44,90	3 144,60
5	R	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	-70,035	47,70	-3 340,70
6	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř 5 až 7 do 100 m3	m3	70,035	162,70	11 394,70

Celkem

77 031,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Podchycení stávající střechy m.č. 1.16

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

372,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

348,40

1	R	973031325	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2 000	174,20	348,40
			"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa"				
			2		2 000		
			Součet				
			Součet		2,000		

997 Přesun sutě

23,60

2	R	997013R13	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	0,062	100,00	6,20
3	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovně)	t	0,062	120,00	7,40
4	R	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	0,062	60,00	3,70
5	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,062	20,00	1,20
6	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,062	83,00	5,10

PSV Práce a dodávky PSV

26 128,40

767 Konstrukce zámečnické

26 128,40

7	R	767300R01	D+M ocelových a zámečnických prvků - kčni ocel S 235/360 - (dodávka, výroba, přesuny, osazení, kotvení (kotevních prvků), povrchová úprava)	kg	466,662	55,00	25 666,40
			"Podchycení stávající střechy m.č. 1.16"				
			"I300, 54,2kg/m"				
			54,2*8 2		444,440		
			"Mezisoučet				
			"ztrátové, související materiály a prvky" 0,05*444,44		22,222		
			"Součet				
			Součet		466,662		
8	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	256,664	1,80	462,00

Celkem

26 500,40

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	8
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL8

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie * D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel		Změny projednány na technické radě dne / zápis č j KD 15 ze dne 06 01 2017
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Broušení teraca	Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že při broušení teraca na chodbě by došlo k vytvoření rozdílných výšek mezi stávajícím schodem a navazující podlahou. Bylo rozhodnuto, že se z důvodu bezpečnosti podlaha brousit nebude. Stávající povrch podlahy nevykazuje známky degradace dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zazdění okna nad VZT jednotkou	PD neřešila stávající navazující budovu z hlediska PBR (nebyla zahrnuta do dotčených prostorů v rámci PD). Z dodatečného posouzení stávajících konstrukcí neřešené budovy z hlediska PBR je nutno zazdít okno nad VZT jednotkou dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Změna skladby podlahy m č 130a, 130b	Při demontáži stávající podlahy byla zjištěna odlišná skladba podlahy oproti předpokladu PD. V PD se uvažovalo pouze s novou nášlapnou vrstvou podlahy. Ve skutečnosti pod nášlapnou vrstvou podlahy chyběla nosná konstrukce podlahy, hydroizolace i tepelná izolace. Z tohoto důvodu byla navržena nová skladba podlahy odpovídající skladbě podlahy stejné jako v místnosti č. 1.02 (dle PD) dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Výkopové práce "Motorová brzda" - skalní podloží	Při výkopových pracích bylo zjištěno odlišné podloží oproti předpokladu PD (podloží je skalní - opuka). Výkopové práce budou prováděny ručně bez použití mechanizace z pohledu stavu podloží a omezeným prostorovým možностям dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Podchycení stávající střešy m č 1.16	Po demontáži podhledu v m č 1.16 se zjistilo, že stávající nosná dřevěná konstrukce střešy je v havarijním stavu a je nutno provést její zesílení. Dle posouzení a návrhu statika bude konstrukce podchycena ocelovými nosníky dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zdůvodnění změny/úpravy: dle kategorie D		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Čenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
281 490,50 Kč 0,45% z ceny SO		
Čenové ovlivnění sousedních objektů neni		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tomášek
Stanovisko TDS dozor: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby:
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 02		ZL 9	9
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS ZL 9	Číslo změny stavby 9								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové											
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS. Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 3 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1"> <tr> <th>Paré č</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> </table>		Paré č	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
Iniciátor změny: Zhotovitel a AD Popis a zdůvodnění změny:											
Demontáže stávající elektroinstalace		Rozvody stávající elektroinstalace, které měly dle PD zůstat pod novými konstrukcemi, je nutno z hlediska bezpečnosti demontovat dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Nově nadpraží m.č. 1 01		Při výměně AL stěny Z03 došlo z důvodu chybějící výztuže mezi skleněnými tvárniciemi v nadpraží otvoru k jejich poklesu. Z toho důvodu budou tvárnice odstraněny a bude vytvořeno nové zděné nadpraží. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Nová přička mezi m.č. 1.10 a 1.09,1 08		Po odstranění konstrukcí podlah v m.č. 1.08-1.10 byla zjištěna absence jakékoliv nosné konstrukce pod přičkou mezi těmito místnostmi (přička stojí na terénu). Bylo rozhodnuto o jejím vybourání, provedení nosné konstrukce podlahy vč. hydroizolace a následnému novému vyzdění přičky. Z důvodu citlivosti na prach musí být z daného prostoru vyslýchován stroj trhačky. - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Příprava elektroinstalace pro žaluzie		Dle požadavku uživatele je nutno umístit ovládání elektrických žaluzií do jiné pozice, než uvažuje PD, zejména z důvodu bezpečnosti a zamezení manipulace s těmito prvky nepovolnými osobami. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Změna zasklení		Po osazení oken P17, P24 a P45 se zasklením "kúra" dle PD požaduje uživatel provést výměnu zasklení za čirá skla. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Údaje v Kč bez DPH:											
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem								
0,00		96 432,30	96 432,30								
Vyjádření - souhlas se změnou:											
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum 3.2.2017 podpis								
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček DIS	datum 3.2.2017 podpis								
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum 3.2.2017 podpis								
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum 3.2.2017 podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.											
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum 3.2.2017 podpis								
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum 3.2.2017 podpis								
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré								

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-129 064,20	985 763,03	63 458 136,93	856 698,83

Číslo změny SO/PS: 9

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0	96 432,30	1 082 195,33	1,73%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-129 064,20	1 082 195,33	63 554 569,23	953 131,13

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 03.02.2017

Projektant (autor, dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 03.02.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 03.02.2017

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Demontáže stávající elektroinstalace	0,00	20 240,00	20 240,00
Nové nadpraží m.č. 1.01	0,00	6 797,80	6 797,80
Nová příčka mezi m.č. 1.10 a 1.09, 1.08	0,00	45 288,30	45 288,30
Příprava elektroinstalace pro žaluzie	0,00	18 050,20	18 050,20
Změna zasklení	0,00	6 056,00	6 056,00
Celkem	0,00	96 432,30	96 432,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Demontáže stávající elektroinstalace

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval:

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M

M

20 240,00

SLP

Elektromontáže

20 240,00

1	R	9997-0013-1	Demontáž původní elektroinstalace	hod	80 000	253,00	20 240,00
---	---	-------------	-----------------------------------	-----	--------	--------	-----------

"Svařovna"

23

23 000

"Topení"

18

18 000

"Nový objekt"

18

18 000

"CNC"

8

8 000

"Stavba"

13

13 000

Součet

80 000

Celkem

20 240,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Nové nadpraží m.č. 1.01

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 734,80

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 317,30

1	R	317944323	Válcované nosníky č do 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	l	0 078	32 000,00	2 496,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

"Nový překlad"

(3,5*11 1*2):1000

0 078

Součet

0 078

2	R	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemově hmotnosti 500 kg/m3	m2	2 100	592,50	1 244,30
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"Nová nadezdívka"

3 5*0,6

2 100

Součet

2 100

3	R	342291131	Ukolvení příček ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami	m	1,200	103,50	124,20
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"Kotvení nadezdívky"

0,6*2

1,200

Součet

1 200

4	R	346244R81	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	0 840	539,00	452,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

4 Vodorovné konstrukce

635,60

5	R	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,000	158,90	635,60
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

"Nový překlad"

4

4,000

"Součet

Součet

4 000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

550,20

6	R	612142001	Položení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,520	135,00	340,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"Nový překlad"

3 5*0,72

2,520

Součet

2 520

7	R	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,525	400,00	210,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"Nový překlad"

3,5*0 15

0 525

Součet

0 525

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 008,10

8	013	962081141	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 150 mm	m2	2,100	112,20	235,60
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

"Bourání nadezdívky"

3,5*0,6

2,100

Součet

2 100

9	013	964011351	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 250 kg/m	m3	0,063	1 200,80	75,70
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	-------

"Vybourání stávajícího překladu"

3 5*0 15*0 12

0 063

Součet

0 063

10	R	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelnem na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	174,20	696,80
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"Osazení 21120"

2+2

4 000

Součet

Součet

4 000

997 Přesun sutě

157,70

11	R	997013R13	Vnitrosilvestní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	0,447	100,00	44,70
12	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	0,447	120,00	53,60
13	R	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,447	20,00	8,90
14	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	6,705	2,00	13,40

0,447*15 "Přepočtené koeficientem množství

6,705

Součet

6,705

15	R	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,447	83,00	37,10
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

998 Přesun hmot

65,90

16	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,659	100,00	65,90
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

63,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety

63,00

17	R	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,520	25,00	63,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - I etapa

"viz nové povrchy stěna stropů" 2,52

2,520

Součet

Součet

2,520

Celkem

6 797,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Nová příčka mezi m.č. 1.10 a 1.09, 1.08

Objednatel

Zhotovitel

Místo:

Zpracoval

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

43 861,40

3 Svislé a kompletní konstrukce

17 695,40

1	R	342272523	Příčky II 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	28 538	592,50	16 908,80
			"Nová příčka"				
			28 538		28 538		
			Součet		28 538		

2	R	342291131	Ukotvení příček ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami	m	7,600	103,50	786,60
			"Nová příčka"				
			3,8*2		7 600		
			Součet		7 600		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

12 842,10

3	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	57,076	135,00	7 705,30
			"Nová příčka"				
			"viz porobetonové zdívo" 2*28,538		57,076		
			Součet		57,076		

4	R	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou	m2	57,076	90,00	5 136,80
			"Nová příčka"				
			"viz nově zdívo a vyzdívky" 57,076		57,076		
			Součet		57,076		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 528,50

5	R	962031133	Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 150 mm	m2	28,538	88,60	2 528,50
			"Vybourání příčky mezi m.č. 1.10 a 1.09, 1.08"				
			(3,76+0,15+3,6)*3,8		28,538		
			Součet				
			Součet		28,538		

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

95

7 600,00

6	R	950125052	Stavební a zednické výpomocí řemesel, ostatní práce	HZS	38,000	200,00	7 600,00
			"Demontáž a zpětná montáž VZT"				
			6		6,000		
			"Demontáž a zpětná montáž ÚT"				
			8		8,000		
			"Vystěhování stroje trhačky"				
			24		24,000		
			Součet		38 000		

997 Přesun sutě

2 699,80

7	R	997013R13	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	7,648	100,00	764,80
8	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	7,648	120,00	917,80

9	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	7,648	20,00	153,00
10	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	114,720	2,00	229,40

7 648*15 "Přepočtené koeficientem množství 114 720

Součet 114 720

11	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,648	83,00	634,80
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

998 Přesun hmot 495,60

12	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,956	100,00	495,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 1 426,90

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 426,90

13	R	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	57,076	25,00	1 426,90
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"Nová příčka"

"viz nové povrchy stěna stropů" 57 076 57 076

"Součet

Součet 57,076

Celkem 45 288,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Příprava el. instalace pro žaluzie

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Elektromontáže

18 050,20

1	R	7002-22	CYKY-J 3x1 5 . pevně	m	250,000	31,80	7 950,00
2	R	7002-32	CYKY-J 5x1 5 . pevně	m	100,000	37,90	3 790,00
3	R	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	150,000	38,90	5 835,00
4	R	1123-17	KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	18,000	26,40	475,20

Celkem

18 050,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Změna zasklení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

6 056,00

766 Konstrukce truhlářské

6 056,00

1	R	766019R17.1	P-17 Příplatek za změnu zasklení	ks	3,000	691,00	2 073,00
---	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	----------

"Změna zasklení"

3

3,000

"Součet"

Součet

3,000

2	R	766019R24.1	P-24 Příplatek za změnu zasklení	ks	4,000	823,00	3 292,00
---	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	----------

"Změna zasklení"

4

4,000

"Součet"

Součet

4,000

3	R	766019R45.1	P-45 Příplatek za změnu zasklení	ks	1,000	691,00	691,00
---	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

"Změna zasklení"

1

1,000

"Součet"

Součet

1,000

Celkem

6 056,00

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH			
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)	
1. zadání	2. zadání	3. zadání	3a. 100%
62 801 438 10		0 00	12 520 287 62

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka

Čenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Číslo ZBV SO/S	Číslo SO/S	Název stavěného objektu/podstavního souboru (SO/S)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (číslo listu)	Cena všech předložených ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez výcepráci	Cena navrhovaných výcepráci	Cena všech výcepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s výceprací a bez méněpráci	Nová cena stavby (s integracími a výcepracími)	Přínulování zmei v rámci smlouvy včetně smlouvy a JRBÚ (max. 20%)	Údaje v Kč bez DPH
1	1	SO 02	oprava projektu dle skutečného zjištěného stavu	ANO	0 00	75 017 40	-75 017 40	62 526 420 70	126 807 93	126 807 93	62 728 246 03	62 653 226 63	100 08%	0 20%
2	2	SO 02	změna vnitřních instalací	ANO	75 017 40	-1 523 00	-76 540 40	62 524 897 70	161 953 00	288 765 93	62 890 199 03	62 613 656 63	100 34%	0 46%
3	3	SO 02	Vyvození souvrství pro patky	ANO	76 540 40	0 00	-76 540 40	62 524 897 70	7 467 20	296 228 13	62 897 666 23	62 621 125 83	100 35%	0 47%
4	4	SO 02	Záchytné vany, brána, zabradlí, uzemnění VZT, olopné těleso	ANO	-76 540 40	0 00	-76 540 40	62 524 897 70	92 657 00	388 885 13	62 950 323 23	62 913 782 83	100 50%	0 67%
5	5	SO 02	Větrací potrubí k motorové brzdě	ANO	-76 540 40	0 00	-76 540 40	62 524 897 70	114 131 90	503 017 03	63 104 455 13	63 027 914 73	100 68%	0 80%
6	6	SO 02	Přístřeší ke stroji č. 44	ANO	76 540 40	0 00	-76 540 40	62 524 897 70	105 112 00	608 188 03	63 209 627 13	63 133 086 73	100 85%	0 97%
7	7	SO 02	Nový stroj č. 87 - výheň včetně digestoře	ANO	76 540 40	0 00	-76 540 40	62 524 897 70	43 559 70	651 748 73	63 253 166 83	63 176 646 43	100 92%	1 04%
8	8	SO 02	Změna skladby podlahy, výkopové práce, podchycení střechy, broušení teraca	ANO	76 540 40	52 523 80	-129 064 20	62 472 373 90	334 014 30	985 763 03	63 587 201 13	63 458 136 93	101 37%	1 57%
9	9	SO 02	Demontáže EI, nové nadpraží a přídka, elektronizace pro železce	ANO	-129 064 20	0 00	-129 064 20	62 472 373 90	96 432 30	1 082 195 33	63 681 633 43	63 554 569 23	101 52%	1 73%
10	10				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
11	11				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
12	12				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
13	13				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
14	14				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
15	15				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
16	16				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
17	17				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
18	18				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
19	19				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
20	20				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
21	21				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
22	22				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
23	23				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
24	24				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
25	25				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
26	26				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%
27	27				-129 064 20		-129 064 20			1 082 195 33			0 00%	1 73%

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	9
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL9

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel		Změny projednány na technické radě dne / zápis č j KD 16 ze dne 20.01.2017
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Demontáže stávající elektroinstalace	Rozvody stávající elektroinstalace, které měly dle PD zůstat pod novými konstrukcemi, je nutno z hlediska bezpečnosti demontovat dle zákona 134/2016 §222.	
Nové nadpraží m č 1 01	Při výměně AL stěny Z03 došlo z důvodu chybějící výztuže mezi skleněnými tvárnici v nadpraží otvoru k jejich poklesu. Z toho důvodu budou tvárnice odstraněny a bude vytvořeno nové zděné nadpraží dle zákona 134/2016 §222 odst. 6	
Nová příčka mezi m č 1 10 a 1 09, 1 08	Po odstranění konstrukcí podlah v m č 1 08-1 10 byla zjištěna absence jakékoliv nosné konstrukce pod příčkou mezi těmito místnostmi (příčka stojí na terénu). Bylo rozhodnuto o jejím vybourání, provedení nosné konstrukce podlahy vč. hydroizolace a následnému novému vyzdění příčky. Z důvodu citlivosti na prach musí být z daného prostoru vystěhován stroj trhačky dle zákona 134/2016 §222 odst. 6	
Příprava elektroinstalace pro žaluzie	Dle požadavku uživatele je nutno umístit ovládání elektrických žaluzií do jiné pozice, než uvažuje PD, zejména z důvodu bezpečnosti a zamezení manipulace s těmito prvky nepovolanými osobami. dle zákona 134/2016 §222 odst. 6	
Změna zasklení	Po osazení oken P17, P24 a P45 se zasklením "kúra" dle PD požaduje uživatel provést výměnu zasklení za čirá skla dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zdůvodnění změny/úpravy:		dle kategorie D
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		96 432,30 Kč 0,15% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		není
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS





C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 02		ZL 10	10
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: : Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS ZL 10	Číslo změny stavby 10								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva) Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové											
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 3 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
Iniciátor změny: Zhotovitel a AD Popis a zdůvodnění změny:											
Změna povrchu drátkobetonu		Z bezpečnostních důvodů (riziko uklouznutí) je zrušen epoxidový nátěr na drátkobetonovou podlahu. Bude provedeno pouze bezpečnostní značení vodorovnými barevnými čarami. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Zvedák		Při osazování nového zvedáku do podlahy se zjistilo, že stávající pouzdro pro zvedák neodpovídá parametrům nového stroje, proto je nutné stávající pouzdro odstranit (provést nové výkopové práce) a osadit nové pouzdro. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Úprava ÚT		Při tlakové zkoušce nově provedeného systému vytápění bylo zjištěno, že některé odvzdušňovací armatury na stávajícím rozvodu vytápění nejsou funkční a musí být vyměněny. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Dveře do sklepa		PD neřešila stávající budovu ve dvoře z hlediska PBR (nebyla zahrnuta do dotčených prostorů v rámci PD). Z dodatečného posouzení stávajících konstrukcí neřešené budovy z hlediska PBR je nutno vyměnit stávající dveře do sklepa za dveře s pož. odolností 30min. včetně úpravy ostění a markýzy. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Výměna nosné konstrukce pod světlík m.č. 106		Při demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že dřevěná nosná konstrukce světlíku je ve špatném technickém stavu a musí být posílena o novou nosnou dřevěnou konstrukci (na základě statického posouzení). dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Údaje v Kč bez DPH:											
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem								
-349 636,80		393 359,50	43 722,70								
Vyjádření - souhlas se změnou:											
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum 6.3.2017 podpis 								
Objednatel	jméno	Marián Bátor	datum 6.3.2017 podpis 								
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum 6.3.2017 podpis 								
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum 6.3.2017 podpis 								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.											
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum 6.3.2017 podpis 								
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum 6.3.2017 podpis 								
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré								

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-129 064,20	1 082 195,33	63 554 569,23	953 131,13

Číslo změny SO/PS: 10

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-349 637	393 359,50	1 475 554,83	2,36%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-478 701,00	1 475 554,83	63 598 291,93	996 853,83

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 06.03.2017

Projektant (autor dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 06.03.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 06.03.2017

Zástupce objednatele Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vicepráce	Cena celkem bez DPH
Změna povrchu drákbetonu	-349 636,80	179 892,00	-169 744,80
Zvedák	0,00	129 399,60	129 399,60
Úprava ÚT	0,00	25 139,50	25 139,50
Dveře do sklepa	0,00	53 229,30	53 229,30
Výměna nosné konstrukce pod světlik m.č. 106	0,00	5 699,10	5 699,10
Celkem	-349 636,80	393 359,50	43 722,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Změna povrchu drátkobetonu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

31 693,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 693,20

1	221	915121111R	Bezpečnostní šrafování na podlaže	m	301,840	105,00	31 693,20
"m č 1 15, 1 17 1 18"							
1 2+5 24+6 74+8 54+1 2+8 54+5 38+1 2+4 02+5 3+3,04							
+8 88+1 0+1 14+1 14+1 0+10,08+3,04+2 8+5 74+4 04					90,260		
"m č 1 13, 1 14, 1 25"							
1,2+3,74+7,62+1,2+7,62+7,4+14,34+1,2+13,14+5,0+12,							
6+1,18+2,92+1,2+1,18+1,18+12,6+5,54+1 4+6 08+1 2+6							
,08+1,94+5,54+3,0					126,100		
"m č 1 10, 1 11"							
1,2+3,0+2,58+1,2+1,2+1,58+2,88+1,2+2,88+0,3*2+1,58+							
1 38+4 2					25,480		
"m č 1 06, 1 07"							
1,2+7,68+11,58+4,14+4,14+1,2+11,58+4 8+4,8+8,88					60,000		
Součet					301,840		

PSV Práce a dodávky PSV

-201 438,00

771 Podlahy z dlaždic

77 869,20

2	R	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	450,053	61,00	27 453,20
"viz v.č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"							
"m č 1 03" (4,74+4,987+4,385+6,1)-1,1					19,112		
"m č 1 04" (4,66+1,4)*2-(1,1+0,9+0,8)					9,320		
"m č 1 05" (4,66+4,63)*2-0,8					17,780		
"m č 1 06" (5,35+(1,4+1,4+0,75+1,4+4,87)*2)					24,990		
"m č 1 07"							
((7,51+0,35+5,35)+(3,85+1,4+3,57)+(0,35+1,4)*2+(9,52)+							
+(3,76+0,15+2,45+3,6+2,45))-(2,0+0,9+0,8)					43,560		
"m č 1 08" (3,6+3,1)*2-0,8					12,600		
"m č 1 09" (3,76+5,35)*2-0,9					17,320		
"m č 1 10" (7,51+3,83*2+(0,32+0,2+0,11+0,3+0,34)*2)-							
1,6					16,110		
"m č 1 11" (7,556+11,23*2)-(1,85+0,9)					27,266		
"m č 1 12a" (25,57*2+2,47)-							
(2,1+1,7+1,8+1,7+2,05+2,0+1,6)					40,660		
"m č 1 12b" (4,89*2+3,15)-2,1					10,830		
"m č 1 13" (17,075+9,52*2)-2,05					34,065		
"m č 1 14" (17,075+9,43*2)-(3,55+1,7)					30,685		
"m č 1 15" (16,795+5,75*2+7,73+0,4)-(3,55+2,0+1,7)					29,175		
"m č 1 16" (8,65+4,85*2)-1,45					16,900		
"m č 1 17" (5,15+7,73)*2-(0,9+2,0)					22,860		
"m č 1 18" (6,86+5,61)*2-(4,15+1,42+4,15+1,48+1,2)					12,540		
"m č 1 28" (6,31+5,69+0,5+6,0)*2-(1,0+1,1+1,45+1,7)					31,750		
"m č 1 41" (12,54+4,97)*2-(3,8+1,31)					32,530		
Součet					450,053		
3	597	597613R20	sokl keramický - podlahy v = 125 mm l j - specifikace dle PD a TZ	m	495,058	92,10	45 594,80

450 053*1 1 Přepočtené koeficientem množství

495 058

Součet

495 058

4	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	730 480	6 60	4 821 20
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

777**Podlahy lité****-279 307,20**

5	R	777615217	Nátěry-epoxidové podlah betonových dvojnásobné - systém silnovrstvý nátěr	m2	-45 241	260,00	-11 762 70
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Poznámka k položce: Upřesnění -probarvený ochranný nátěrový systém

6	R	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - systém silnovrstvý nátěr	m2	-1 290 990	260 00	-335 657 40
---	---	-----------	---	----	------------	--------	-------------

Poznámka k položce: Upřesnění -probarvený ochranný nátěrový systém

7	R	777615217 1	Nátěry epoxidové podlah betonových	m2	79 920	880,00	70 329 60
---	---	-------------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

Poznámka k položce: Upřesnění -probarvený ochranný nátěrový systém

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

"m č. 112a" 64 42

64 420

"m č. 112b" 15 5

15 500

Součet

79 920

8	R	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	-2 770 905	0,80	-2 216 70
---	---	-----------	--	---	------------	------	-----------

Celkem**-169 744,80**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Zvedák

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

111 171,60

1 Zemní práce

77 761,20

1	001	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	31,340	1 121,80	35 157,20
"Hloubení jámy pro zvedák"							
8 5*5,0*1,0-3 72*1,0*3 0					31,340		
Součet					31,340		
2	001	132412201	Hloubení rýh š. přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	12,053	1 366,70	16 472,80
"Hloubení rýhy"							
3,72*1,08*3,0					12,053		
Součet					12,053		
3	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	43,393	231,50	10 045,50
"Výhloubená zemina"							
31,34+12,053					43,393		
Součet					43,393		
4	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	43,393	162,70	7 060,00
5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	86,786	104,00	9 025,70
"viz v č. SO02-13, TZ - sklad hořlavých kapalin"							
43,393*2					86,786		
Součet							
Součet					86,786		

2 Zakládání

2 379,50

6	011	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,744	2 235,70	1 663,40
"Deska pod zvedák"							
3,72*1,0*0,2					0,744		
Součet					0,744		
7	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kan	t	0,035	20 461,00	716,10
"KARI 100/100/8 - hmotnost 7,9kg/m2"							
(3,72*1,0*7,9)/1000*1,2					0,035		
Součet					0,035		

3 Svislé a kompletní konstrukce

27 693,70

8	011	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,437	2 480,60	8 525,80
"Stěny zvedáku"							
(2,75*2,39*0,2)*2+(0,845*2,39*0,2)*2					3,437		
Součet					3,437		
9	011	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	15,296	309,70	4 737,20
"Bednění stě"							
2 75*2,39*2+0,45*2,39*2					15,296		
Součet					15,296		
10	011	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	15,296	119,30	1 824,80
11	011	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,326	20 461,00	6 670,30
"KARI 100/100/8 - hmotnost 7,9kg/m2"							

((2 75*2 39)*2+(0 845*2 39)*2)*7 9/1000*1 2*2

0 326

Součet

0 326

12	012	389381001R	Dobetonování monolitických konstrukcí	m3	1 045	5 680 00	5 935 60
----	-----	------------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

pouzdrem zvedáku

((2 75*2 39*0 05)*2+(0 845*2 39*0 05)*2

0 859

3 72*1 0*0 05

0 186

Součet

1 045

**Různé dokončovací konstrukce a práce
pozemních staveb**

95

2 000,00

13	R	950125052	Stavební a zednické výpomocí řemesel ostatní práce	HZS	10 000	200 00	2 000 00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

"Montáž pouzrda pro zvedák vč kotvení"

10

10 000

Součet

10 000

998

Přesun hmot

1 337,20

14	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13 372	100 00	1 337 20
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

721

PSV KANALIZACE

18 228,00

15	R	28815210-3 3	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110 VČ TVAROVEK	MET R	15 000	140 00	2 100 00
16	R	28815210-3 9	HL 606 PP DVORNÍ VPUST DN 100	KUS	4 000	1 526 00	6 104 00
17	R	45332300-6 1	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	MET R	15 000	100 00	1 500 00
18	R	45332300-6 8	MONTÁŽ VPUSTI DVORNÍ PLASTOVÉ	KUS	4 000	200 00	600 00

89

HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ

7 724,00

19	R	45232440-8	ŠACHTA REVIZNÍ VNITŘNÍ DO DN 200	KUS	1 000	3 990 00	3 990 00
20	R	45232440-8 6	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG	KUS	1 000	534 00	534 00
21	R	45232440-8 8	LITINOVÝ POKLOP 40 T 425	KUS	1 000	3 200 00	3 200 00

Celkem

129 399,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Čast: Úprava ÚT

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

PSV

25 139,50

D1

Výměna nefunkčních automatických odvzdušňovacích armatur

1 583.70

1	R	734 20-9117 R00	Montáž armatur závitových se 2závity, G 6/4 vyv. ventil	kus	4 000	103 00	412 00
2	R	734 21-5132 R29	Ventil odvzdušňovací automat + zpět DN10	kus	4 000	168 00	672 00
Odvzdušňovací armatura osazena na topném rozvodu, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem							
3	R	734020010R	Výměna nefunkčních automatických odvzdušňovacích armatur	soubor	1,000	310,00	310 00
4	R	998 73-2201 R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0 118	1 607,60	189 70

D2

Úprava trasy ÚT - NC stroje + školník

10 181,20

5	R	722022001R	Svěrná spojka s vnějším závitem litinová G 2 1/2"	kus	1,000	1 773,20	1 773,20
Vypouštěcí armatura osazena na topném rozvodu, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem, Projektová dokumentace viz výkres č. 15037-DPS-D 1 4 3-SO 02-09							
6	R	722022002R	Svěrná spojka s vnitřním závitem litinová G 2 1/2"	kus	1,000	1 941,40	1 941,40
Vypouštěcí armatura osazena na topném rozvodu, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem, Projektová dokumentace viz výkres č. 15037-DPS-D 1 4 3-SO 02-09							
7	R	722022003R	Svěrná spojka s vnitřním závitem litinová G 2"	kus	1,000	705,90	705,90
Vypouštěcí armatura osazena na topném rozvodu, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem, Projektová dokumentace viz výkres č. 15037-DPS-D 1 4 3-SO 02-09							
8	R	722022004R	Svěrná spojka s vnějším závitem litinová G 2"	kus	1,000	689,80	689,80
Vypouštěcí armatura osazena na topném rozvodu, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem, Projektová dokumentace viz výkres č. 15037-DPS-D 1 4 3-SO 02-09							
9	R	722 22-3131 R30	Kohout kul. vypouštěcí, komplet DN 15	kus	6,000	144,00	864,00
Vypouštěcí armatura osazena na topném rozvodu, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem, Projektová dokumentace viz výkres č. 15037-DPS-D 1 4 3-SO 02-09							
10	R	998 73-2201.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,062	1 607,60	99,70
11	R	7332929001 R	Zaslepení potrubí NC stroje	soubor	2,000	1 771,00	3 542,00
12	R	7332929002 R	Další spojovací fitinky	soubor	2,000	282,60	565,20

Oprava nefunkčního vypouštění vytápění v kotelně

3 670,40

13	R	734 20-9117 R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4 vyv. ventil	kus	9,000	103,00	927,00
14	R	722 22-3131.R30	Kohout kul. vypouštěcí, komplet DN 15	kus	9,000	144,00	1 296,00
Vypouštěcí armatura osazena na topném rozvodu, v ceně je obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem ; Projektová dokumentace viz výkres č. 15037-DPS-D 1 4 3-SO 02-09							
15	R	734 20-9117 R00	Montáž regulačního ventilu G 6/4	kus	4,000	103,00	412,00
16	R	73421512R	Ventil odvzdušňovací ruční G1/4"	kus	1,000	9,50	9,50

17	R	73421513R	Ventil odvzdušňovací ruční G3/8"	kus	3.000	12.30	36.90
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-------	-------

*Odvzdušňovací armatura osazena na topném rozvodu v ceně je
obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem*

18	R	734215130R	Oprava vypouštění ÚT v kotelně	soubor	1.000	989.00	989.00
----	---	------------	--------------------------------	--------	-------	--------	--------

*Odvzdušňovací armatura osazena na topném rozvodu v ceně je
obsažena dodávka včetně manipulace s materiálem*

Zaslepení stávajícího přívodu topení DN

D4

100

9 704,20

19	R	733290801R	Demontáž potrubí, svařování v kanále, napouštění topení a odvzdušnění Mozaiky	soubor	1.000	9 548.00	9 548.00
20	R	733292903R	Dýnko DN 100	kus	2.000	78.10	156.20

Celkem

25 139,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Dveře do sklepa

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 094,60

4 Vodorovné konstrukce

3 600,60

1	011	411121151	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů z balkónových desek rovných	kus	4,000	457,40	1 829,60
2	593	593411200	deska stropní plná PZD 21-150 149x29x10 cm	kus	4,000	323,10	1 292,40
3	R	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 (0,9*0,2*0,25)*2	m3	0,090	2 764,60	248,80
			Součet		0,090		
4	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 1,35*0,25*2	m2	0,675	250,70	169,20
			Součet		0,675		
5	R	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,675	54,20	36,60
6	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 S05	t	0,001	24 000,00	24,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

360,80

7	R	631311125	Mazanina II do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 "Spadový beton"	m3	0,091	3 091,20	281,30
			1,35*0,9*0,075		0,091		
			Součet		0,091		
8	011	631319183	Příplatek k mazanině II do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,091	51,50	4,70
9	011	631319196	Příplatek k mazanině II do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,910	82,20	74,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

830,70

10	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových II přes 80 mm "Odbourání stávající markýzy"	m3	0,146	1 880,20	274,50
			0,9*1,35*0,12		0,146		
			Součet		0,146		
11	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní "Vybourání stávajících dveří"	m2	2,625	211,90	556,20
			1,25*2,1		2,625		
			Součet		2,625		

997 Přesun sutě

184,70

12	R	997013R13	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	0,523	100,00	52,30
13	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	0,523	120,00	62,80
14	R	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,523	20,00	10,50
15	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	7,845	2,00	15,70
			0,523*15 "Přepočtené koeficientem množství"		7,845		
			Součet		7,845		
16	R	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,523	83,00	43,40

998 Přesun hmot

117,80

17	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,178	100,00	117,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

48 134,70

764 Konstrukce klempířské

3 384,20

18	764	764001821	Demontáž krytiny ze svitku nebo tabulí do suti	m2	1 215	78,90	95,90
19	764	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitku z Pz plechu s povrchovou úpravou R _S 670 mm sklonu do 30°	m2	1 215	955,90	1 161,40

"Oplechování nové markýzy"

1,35*0,9

1 215

Součet

1 215

20	R	764400R32	K-32 - D+M Okapový systém - podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 150 (kompletní systém)	m	1 350	436,00	588,60
21	R	764400R33	K-32 - D+M Okapový systém - dešťové odpadní potrubí DN 100 (kompletní systém)	m	2,500	594,00	1 485,00
22	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	33,309	1,60	53,30

766 Konstrukce truhlářské

20,50

23	R	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	20,30	20,30
24	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,203	1,10	0,20

767 Konstrukce zámečnické

44 730,00

25	R	767508R51	Z-51- D+M Vchodové AL dveře protipožární, otevíravé, prosklené, otvor 1100x2060mm	ks	1,000	44 730,00	44 730,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

1

1 000

Součet

1 000

Celkem

53 229,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Výměna nosné konstrukce pod světlík m.č. 106

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

582,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

582,50

1	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,360	18,00	582,50
			"Lešení při výměně nosné konstrukce pod světlík"				
			14,84+17,52		32,360		
			"Součet"				
			Součet		32,360		

PSV Práce a dodávky PSV

5 116,60

762 Konstrukce tesařské

5 116,60

2	R	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,366	600,00	219,60
3	R	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	19,100	100,00	1 910,00
4	605	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,366	6 820,00	2 496,10
5	R	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,366	600,00	219,60
6	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	48,453	5,60	271,30

Celkem

5 699,10

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	10
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL10

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH	
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnot zakázky)
1. číslo	3. číslo
62 601 435 10	12 520 287 62

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Číslo ZBV / SO/PS	Název stavby objektu/provozního souboru (SO/PS)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Cena návrhových měněpráci 10. číslo	Cena všech měněpráci včetně návrhových 11. číslo	Cena návrhových všepráci 12. číslo	Cena návrhových všepráci 13. číslo	Cena všech všepráci včetně návrhových 14. číslo	Cena stavby s všeprácemi a bez všepráci 15. číslo	Nová cena stavby s měněprácemi a všeprácemi 16. číslo	Přínosnost změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%) 17. číslo	Údaje v Kč bez DPH Celková hodnota JRBÚ (max. 20%) 18. číslo
1	1 SO 02	ANO	oprava projektu dle skutečného zjištěného stavu	0,00	-75 017 40	-75 017 40	126 807 93	126 807 93	62 728 246 03	62 653 228 63	100,08%	0,20%
2	2 SO 02	ANO	změna vnitřních instalací	-75 017 40	-1 523 00	-76 540 40	161 953 00	288 783 93	62 890 199 03	62 815 656 63	100,34%	0,46%
3	3 SO 02	ANO	Vývody a soustavu pro palky	76 540 40	0,00	-76 540 40	7 467 20	296 228 13	62 897 666 23	62 821 125 83	100,35%	0,47%
4	4 SO 02	ANO	Zachytí vany, brána, zabíradla, uzemnění VZT, otopné těleso	-76 540 40	0,00	-76 540 40	92 857 00	388 885 13	62 940 323 23	62 911 782 83	100,50%	0,62%
5	5 SO 02	ANO	Větrací potrubí k motorové brzdě	-76 540 40	0,00	-76 540 40	114 131 90	503 017 03	63 104 455 13	63 027 914 73	100,68%	0,80%
6	6 SO 02	ANO	Přisloušnosti ke stroji č. 44	76 540 40	0,00	-76 540 40	105 172 00	609 189 03	63 209 627 13	63 133 086 73	100,85%	0,92%
7	7 SO 02	ANO	Nový stroj č. 87 - vyheň včetně digestore	-76 540 40	0,00	-76 540 40	43 589 70	651 748 73	63 253 186 83	63 176 646 43	100,92%	1,04%
8	8 SO 02	ANO	Změna skladby podlahy, vykopové práce, podčištění sítěch, broušení teraca	-76 540 40	-52 523 80	-129 064 20	334 014 30	985 763 03	63 597 201 13	63 458 136 93	101,37%	1,57%
9	9 SO 02	ANO	Demontáže EI, nové nadpraží a příčka, elektronistalace pro žaluzie	-129 064 20	0,00	-129 064 20	96 432 30	1 082 195 33	63 683 633 43	63 554 569 23	101,52%	1,73%
10	10 SO 02	ANO	Povrch drákcetonu, zvedák, dveře do sklepa, oprava UT	-129 064 20	-349 638 80	-478 701 00	393 359 50	1 475 554 83	64 076 992 93	63 598 291 93	101,58%	2,36%
11				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
12				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
13				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
14				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
15				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
16				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
17				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
18				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
19				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
20				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
21				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
22				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
23				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
24				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
25				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%
26				-478 701 00		-478 701 00		1 475 554 83			0,00%	2,36%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou. U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č j KD 16 ze dne 20.01.2017, KD17 ze dne 3.2.2017 a KD 18 ze dne 17.2.2017	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Změna povrchu drátkobetonu	Z bezpečnostních důvodů (riziko uklouznutí) je zrušen epoxidový nátěr na drátkobetonovou podlahu. Bude provedeno pouze bezpečnostní značení vodorovnými barevnými čarami dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zvedák	Při osazování nového zvedáku do podlahy se zjistilo, že stávající pouzdro pro zvedák neodpovídá parametrům nového stroje, proto je nutné stávající pouzdro odstranit (provést nové vykopové práce) a osadit nové pouzdro dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Úprava UT	Při tlakové zkoušce nově provedeného systému vytápění bylo zjištěno, že některé odvzdušňovací armatury na stávajícím rozvodu vytápění nejsou funkční a musí být vyměněny dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Dveře do sklepa	PD neřešila stávající budovu ve dvoře z hlediska PBR (nebyla zahrnuta do dotčených prostorů v rámci PD). Z dodatečného posouzení stávajících konstrukcí neřešené budovy z hlediska PBR je nutno vyměnit stávající dveře do sklepa za dveře s pož. odolností 30min. včetně úpravy ostění a markýzy dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Výměna nosné konstrukce pod světlík m.č. 106	Při demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že dřevěná nosná konstrukce světlíku je ve špatném technickém stavu a musí být posílena o novou nosnou dřevěnou konstrukci (na základě statického posouzení) dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zdůvodnění změny/úpravy:		dle kategorie D
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		43 722,70 Kč 0,07% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		není
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek
Stanovisko TDS dozor: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL 11	11
SO 02			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Pláčice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS ZL 11	Číslo změny stavby 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS. Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	3	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel a AD



Popis a zdůvodnění změny:

Zastínění stávajícího světlíku	Z důvodu údržby, manipulace a bezpečnosti bylo rozhodnuto, že původní zastínění světlíku elektricky ovládanými lamelami bude nahrazeno matovými fóliemi rozptylujícími sluneční světlo nalepenými na vnitřní plochu zasklení světlíku, které zajistí stejnou funkci - rozptýlení světla dle zákona 134/2016 §222 odst. 7

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-115 625,00	51 952,80	-63 672,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum	13.4.2017	podpis	
Objednatel	jméno	Marián Bächor	datum	13.4.2017	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	13.4.2017	podpis	
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum	13.4.2017	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	13.4.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	13.4.2017	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-478 701,00	1 475 554,83	63 598 291,93	996 853,83

Číslo změny SO/PS: 11

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-115 625	51 952,80	1 527 507,63	2,44%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-594 326,00	1 527 507,63	63 534 619,73	933 181,63

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 13.04.2017

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 13.04.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 13.04.2017

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková






Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Zastínění stávajícího světlíku	-115 625,00	51 952,80	-63 672,20
Celkem	-115 625,00	51 952,80	-63 672,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Zastínění stávajícího světlíku

Objednatel

Zhotovitel

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 200,00

1	003	945421110R	Nůžková elektrická plošina maximální výška zdvihu 4,5m	den	2 000	3 600,00	7 200,00
---	-----	------------	--	-----	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV -70 872,20

767 Konstrukce zámečnické -70 872,20

2	R	767508R22	Z-22 - D+M Interiérové zastínění světlíku, rám z AL profilů, naláčecí AL lamely š 220mm, otvor 18500x2500mm	ks	-1,000	115 625,00	-115 625,00
3	R	767508R22.1	Z-22 - D+M matových okenních fólií	m2	37,450	1 195,00	44 752,80

Celkem -63 672,20

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	11
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL11

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Formulát ma informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

poznanka

Cenu menší práci je nulno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	3 - bodů	12 520 267,62	0,00	3 - 12,20%	12 520 267,62
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	3 - bodů	12 520 267,62	0,00	3 - 12,20%	12 520 267,62

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č / KD 14 ze dne 9 12 2016, KD21 ze dne 17 3 2017 a KD 22 ze dne 31 3 2017	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Zastínění stávajícího světlíku	Z důvodu údržby, manipulace a bezpečnosti bylo rozhodnuto, že původní zastínění světlíku elektricky ovládanými lamelami bude nahrazeno matovými foliemi rozptylujícími sluneční světlo nalepenými na vnitřní plochu zasklení světlíku, které zajistí stejnou funkci - rozptýlí světlo dle zákona 134/2016 §222 odst. 7	
Zdůvodnění změny/úpravy:		dle kategorie D
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
-63 672,20 Kč		-0,10% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		není
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o. Ing. Radek Tománek
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Inženýring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02		ZL 12 12
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Pláče IČ: 25957481	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

ZL 12

Číslo změny stavby:

12

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

3

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

0

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel a AD

Popis a zdůvodnění změny:

Zvedací plošina	V místě původně navržené skládací ocelové rampy bude realizována z hlediska bezpečnosti pohybu dětí a náročnosti manipulace s navrženým prvkem v daném prostoru elektricky ovládaná zvedací plošina a zároveň dojde k úpravě stávajícího vyrovnávajícího schodiště (zvýšení bezpečnosti) dle zákona 134/2016 §222, odst. 6
Oprava střechy nad CNC	Novou střešní konstrukci nad motorovou brzdou se v horním lícem napojujeme přímo na stávající rovinu sedlové střechy objektu CNC, která nebyla předmětem PD. Stávající střešní krytina nad objektem CNC bude vyspravena. Z důvodu zajištění provětrání střešních kcí nového i stávajícího objektu bude hřeben objektu CNC proveden jako otevřený v celé jeho délce. - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6
Doplnění vazníku pro SDK	Při demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že stávající konstrukce pro zavěšení nového podhledu je nevyhovující, musí být doplněna novou nosnou konstrukcí (na základě statického posouzení). - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6
Ztužení vazníku strop m.č. 1.16 a 1.17	Při demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že stávající nosná konstrukce střechy - vazníky jsou poddimenzované, musí být zesíleny (na základě statického posouzení). - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6
Doplnění panikového tlačítka vstupní dveře Z01	Z důvodu bezpečnosti bude u vstupních dveří do objektu školy doplněno panikové tlačítko, aby studenti nemohli bezdůvodně opustit budovu školy. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6
Nátěry stávajících ocelových vazníků	Při demontáži SDK podhledu bylo zjištěno, že stávající nosná ocelová kce střechy musí být opatřena novým ochranným nátěrem před jejím zakrytím novou konstrukcí podhledu. - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6
Úprava zábradlí u turniketu	Z důvodu zamezení překonání zábradlí ve vstupní hale je nutno z hlediska bezpečnosti a ochrany před případným vniknutím nepovolaných osob zvýšit výšku proskleného zábradlí. - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-66 347,00	315 081,20	248 734,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum	13.4.2017	podpis
Objednatel	jméno	Marián Báchor	datum	13.4.2017	podpis
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	13.4.2017	podpis
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum	13.4.2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	13.4.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	13.4.2017	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-594 326,00	1 527 507,63	63 534 619,73	933 181,63

Číslo změny SO/PS: 12

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-66 347	315 081,20	1 842 588,83	2,94%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-660 673,00	1 842 588,83	63 783 353,93	1 181 915,83

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 13.04.2017

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 13.04.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 13.04.2017

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková




Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Zvedací plošina	-55 000,00	217 556,00	162 556,00
Oprava střechy nad CNC	0,00	27 875,60	27 875,60
Doplnění vazníku pro SDK	0,00	9 194,10	9 194,10
Ztužení vazníku strop m.č. 1.16 a 1.17	0,00	18 205,00	18 205,00
Doplnění panikového tlačítka vstupní dveře Z01	0,00	1 286,20	1 286,20
Nátěry stávajících ocelových vazníků	0,00	16 913,70	16 913,70
Úprava zábradlí u turniketu	-11 347,00	24 050,60	12 703,60
Celkem	-66 347,00	315 081,20	248 734,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Zvedací plošina

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 553,70

1 Zemní práce

817,30

1	R	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	1,512	89,70	135,60
			"Hloubení jámy"				
			1,8*2,1*0,4		1,512		
			"Součet"				
			Součet		1,512		
2	R	162201102	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,512	26,70	40,40
3	R	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,512	175,50	265,40
4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,512	13,70	20,70
5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,722	104,00	283,10
			1,512*1,8		2,722		
			"Součet"		2,722		
6	R	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	1,512	47,70	72,10

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 429,70

7	R	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,963	3 091,20	2 976,80
			Poznámka k položce: Specifikace - XC3				
			"podkladní beton pod zvedací plošinu				
			0,1*(2,1*1,8)		0,378		
			"betonová mazanina"				
			0,25*(2,1*1,8)		0,945		
			"Odpočet plošiny"				
			-1,0*1,8*0,2		-0,360		
			"Součet"				
			Součet		0,963		
8	R	631319012	povrchu	m3	0,963	341,40	328,80
9	R	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,963	103,70	99,90
10	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,063	24 000,00	1 512,00
			"viz v.č. SO02-02/23. TZ - I etapa				
			"100/100/6/6 mm - podkladní beton" 5.5/1000*(2,1*1,8)		0,021		
			"100/100/6/6 mm - krycí beton" 5.5/1000*(2,1*1,8)*2		0,042		
			"Součet"				
			Součet		0,063		
11	R	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuštěním	m3	0,788	650,00	512,20
			"Násyp pod podkladní beton"				
			1,5*2,1*0,25		0,788		
			"Součet"		0,788		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

623,70

12	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,567	1 100,00	623,70
			"Vybourání podesty"				

0,15*(1 8*2 1)

0,567

"Součet

Součet

0,567

997 Přesun sutě**440,10**

13	R	997013R13	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	1 247	100,00	124,70
14	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkové)	t	1 247	120,00	149,60
15	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,247	20,00	24,90
16	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	18,705	2,00	37,40

1 247*15 "Přepočtené koeficientem množství

18,705

Součet

18,705

17	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,247	83,00	103,50
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

998 Přesun hmot**242,90**

18	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,429	100,00	242,90
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV**155 002,30****711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům****704,00**

19	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	3,780	9,00	34,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

"Na podkladní beton"

1,8*2,1

3,780

"Součet

Součet

3,780

20	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	37 800,00	37,80
----	-----	-----------	------------------------------	---	-------	-----------	-------

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

3,78*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství

0,001

Součet

0,001

21	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	3,780	58,00	219,20
22	628	628321R00, 1	pás asfaltovaný modifikovaný, tl. min 4 mm, s výztužnou skleněnou vložkou - specifikace dle PD a TZ	m2	4,347	90,00	391,20

3,78*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

4,347

Součet

4,347

23	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	6,822	3,20	21,80
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

767 Konstrukce zámečnické**154 298,30**

24	R	767508R32	Z-32 - D+M Rampa ocelová skládací, délka 6100mm, šířka 1500mm, nosnost 1,6t	ks	-1,000	55 000,00	-55 000,00
25	R	767508R32 1	D+M nůžkové plošiny 1000x1800mm	ks	1,000	206 570,00	206 570,00
26	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 515,700	1,80	2 728,30

Celkem**162 556,00**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Oprava střechy nad CNC

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

27 875,60

712 Povlakové krytiny

22 219,50

1	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP přilavením v plné ploše	m2	91,658	90,00	8 249,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Střecha nad CNC"

5 5' (0,4+13,12+2,745+0,4)

91,658

Součet

91,658

2	628	628522R40	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s kamenným posypem s nosnou vložkou z polyesterové rohože - specifikace dle PD a TZ	m2	105,407	126,00	13 281,30
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

91,658*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

105,407

Součet

105,407

3	R	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	215,305	3,20	689,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

764 Konstrukce klempířské

4 605,40

4	R	764002R51	Demontáž oplechování prvků a konstrukcí do suti	m	16,665	30,00	500,00
5	764	764211001R	Odvětrání hřebene (systémový klempířský prvek)	m	16,665	242,00	4 032,90

"Délka hřebene"

(0,4+13,12+2,745+0,4)

16,665

Součet

16,665

6	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	45,329	1,60	72,50
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

765 Krytina skládaná

1 050,70

7	765	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	16,665	40,10	668,30
8	596	596602320	pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)	kus	4,000	95,60	382,40

Celkem

27 875,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Doplnění vazniku pro SDK

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 870,70

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 870,70

1	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	103,930	18,00	1 870,70
			"Lešení pro doplnění vazniku pro SDK"				
			71,25+21 26+11,42		103,930		
			"Součet				
			Součet		103,930		

PSV Práce a dodávky PSV

7 323,40

762 Konstrukce tesařské

7 323,40

2	R	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,548	600,00	328,80
3	R	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	25,400	100,00	2 540,00
4	605	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,548	6 820,00	3 737,40
5	R	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,548	600,00	328,80
6	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	69,350	5,60	388,40

Celkem

9 194,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Ztužení vazníku strop m.č. 1.16 a 1.17

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				18 205,00
		762	Konstrukce tesařské				18 205,00
1	R		D+M dřevěnné ztužující konstrukce vazníku včetně spojovacích prvků a impregnace řeziva	soub	1,000	18 205,00	18 205,00

Celkem

18 205,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Doplnění panikového tlačítka vstupní dveře Z01

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M **1 286,20**

Doplnění kabeláže pro přístupový systém

21-M Z-WARE v prostoru hlavního vstupu **1 286,20**

1	R	203D-48 4	Krabice KT 250	ks	1 000	241 20	241 20
2	R	CXM/CO/P/R /BB	Červené tiskové tlačítko, NO/NC, prolamovací plast	ks	2 000	522 50	1 045 00

Celkem **1 286,20**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Nátěry stávajících ocelových vazníků

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

16 913,70

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

16 913,70

1	789	789327200R	Nátěr trubkových vazníků	m	108,580	54,00	5 863,30
2	789	789327201R	Nátěr profilovaných vazníků	m2	55,810	198,00	11 050,40

Celkem

16 913,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Úprava zábradlí u turniketů

Objednatel

Zhotovitel

Místo:

Zpracoval:

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

12 703,60

767 Konstrukce zámečnické

12 703,60

1	R	767508R40	Z-40 - D+M Docházkový systém - turnikety - odpočet původního zábradlí	kus	-1 000	11 347,00	-11 347,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------

"Odpočet původního zábradlí dle PD"

-1

-1 000

"Součet

Součet

-1 000

2	R	767508R40.1	Z-40 - D+M Docházkový systém - turnikety - nové zábradlí	kus	1,000	23 826,00	23 826,00
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

"Navýšení ceny za nové zábradlí"

1

1,000

"Součet

Součet

1,000

3	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	124,790	1,80	224,60
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Celkem

12 703,60

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	12
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOS a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL12

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH			
Cena stavby dle smlouvy bez ležerů		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1. číslo	2. číslo	3. číslo	4. číslo
62 601 438,10	0,00	12 520 287,82	

(Formulář na informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Poznamenej:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/kvotního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena rovnováhových měněpráci	Cena všech měněpráci navrhovaných	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena všech navrhovaných výcepráci	Cena všech výcepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s výcepracemi a bez měněpráci	Nová cena stavby s měněpracemi a bez výcepracemi	Finanční změna v rámci smlouvy vč. Rezervy v %	Údaje v Kč bez DPH
1	1	SO 02	Úprava projektu dle skutečného zjištěného stavu	ANO	0,00	-75 017,40	-75 017,40	62 528 420,70	126 807,83	126 807,83	62 729 248,03	62 653 228,63	100,08%	0,20%
2	2	SO 02	změna vnitřních instalací	ANO	-75 017,40	-1 523,00	-76 540,40	62 524 897,70	161 953,00	286 700,53	62 890 198,03	62 813 658,63	100,34%	0,46%
3	3	SO 02	Vývazní soustava pro paky	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	7 467,20	298 228,13	62 867 666,23	62 821 125,83	100,35%	0,47%
4	4	SO 02	Zachytivé vany, brána, zabradli, uzemnění VZT, topné těleso	ANO	76 540,40	0,00	76 540,40	62 524 897,70	92 857,00	388 885,13	62 990 323,23	62 913 782,83	100,50%	0,62%
5	5	SO 02	Větrací potrubí k motorové brzdě	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	114 131,90	503 017,03	63 104 455,13	63 027 914,73	100,68%	0,80%
6	6	SO 02	Přislušenství ke stroji č. 44	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	105 172,00	508 189,03	63 209 827,13	63 133 086,73	100,65%	0,97%
7	7	SO 02	Nový stroj č. 87 - výheň včetně digestoře	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	43 559,70	651 748,73	63 253 186,83	63 176 646,43	100,92%	1,04%
8	8	SO 02	Změna skladby podlahy, výkopové práce, podchycení střechy, broušení teraca	ANO	-76 540,40	-52 523,80	-129 064,20	62 472 373,90	334 014,30	985 763,03	63 587 201,13	63 458 136,93	101,37%	1,57%
9	9	SO 02	Demontáže El. nové nadpraží a přícha, elektrinstalace pro zaluzie	ANO	-129 064,20	0,00	-129 064,20	62 472 373,90	96 432,30	1 082 195,33	63 883 633,43	63 554 569,23	101,52%	1,73%
10	10	SO 02	Povrch drákovetonu, zvedák, dveře do sklepa, Uprava UT	ANO	-129 064,20	-349 638,80	-478 701,00	62 122 737,10	393 359,50	1 475 554,93	64 076 992,93	63 598 291,93	101,59%	2,36%
11	11	SO 02	Zásilnění stávajícího světlíku	ANO	478 701,00	115 625,00	594 326,00	62 037 112,10	51 952,80	1 527 507,63	64 128 945,73	63 534 019,73	101,49%	2,44%
12	12	SO 02	Zvedací plošina, zužení stropu, Oprava střechy, panikové tlačítko	ANO	594 326,00	66 347,00	660 673,00	61 940 755,10	315 081,20	1 842 588,83	64 444 028,93	63 783 353,93	101,89%	2,94%
13					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
14					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
15					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
16					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
17					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
18					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
19					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
20					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
21					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
22					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
23					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%
24					-660 673,00		-660 673,00			1 842 588,83			0,00%	2,94%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 19 ze dne 6.3.2017, KD20 ze dne 9.3.2017, KD21 ze dne 17.3.2017 a KD 22 ze dne 31.3.2017
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Zvedací plošina	V místě původně navržené skládací ocelové rampy bude realizována z hlediska bezpečnosti pohybu dětí a náročnosti manipulace s navrženým prvkem v daném prostoru elektricky ovládaná zvedací plošina a zároveň dojde k úpravě stávajícího vyrovnávacího schodiště (zvýšení bezpečnosti) dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Oprava střechy nad CNC	Novou střešní konstrukci nad motorovou brzdou se v horním lícem napojujeme přímo na stávající rovinu sedlové střechy objektu CNC, která nebyla předmětem PD. Stávající střešní krytina nad objektem CNC bude vyspravena. Z důvodu zajištění provětrání střešních kci nového i stávajícího objektu bude hřeben objektu CNC proveden jako otevřený v celé jeho délce	
Doplnění vazníku pro SDK	Při demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že stávající konstrukce pro zavěšení nového podhledu je nevyhovující, musí být doplněna novou nosnou konstrukcí (na základě statického posouzení) dle zákona	
Ztužení vazníku strop m. č. 1.16 a 1.17	Při demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že stávající nosná konstrukce střechy - vazníky jsou poddimenzované, musí být zesíleny (na základě statického posouzení).	
Doplnění panikového tlačítka vstupní dveře Z01	Z důvodu bezpečnosti bude u vstupních dveří do objektu školy doplněno panikové tlačítko, aby studenti nemohli bezdůvodně opustit budovu školy. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Nátěry stávajících ocelových vazníků	Při demontáži SDK podhledů bylo zjištěno, že stávající nosná ocelová kce střechy musí být opatřena novým ochranným nátěrem před jejím zakrytím novou konstrukcí podhledu dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Úprava zábradlí u turniketu	Z důvodu zamezení překonání zábradlí ve vstupní hale je nutno z hlediska bezpečnosti a ochrany před případným vniknutím nepovolaných osob zvýšit výšku proskleného zábradlí dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zdůvodnění změny/úpravy: dle kategorie D		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	248 734,20 Kč	0,40% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů není		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek
Stanovisko TDS dozor: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Inženýr Krkonoše a s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS





C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		ZL 13	13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Pláčice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS ZL 13	Číslo změny stavby: 13								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové											
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 3 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
Iniciátor změny: Zhotovitel a AD Popis a zdůvodnění změny:											
Antivibrační rohože před stroje		Z nově plynoucích požadavků na bezpečnost práce požaduje uživatel výměnu stávajících dožitých antivibračních rohoží za nové. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Bezpečnostní sklo v podhledu m.č. 112a		Z důvodu prosvětlení místnosti č. 112a - chodby je nutno vložit do minerálního podhledu prosvětlovací kazety. Tyto kazety budou provedeny z bezpečnostního skla. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Zastínění světlíku kvůli efektu "LUPA"		Při provádění kontaktního zateplovacího systému bylo zjištěno, že při slunečním svitu skrz stávající světlík v m.č. 1.13 dochází k lomu paprsku na KZS a tím k jeho degradaci. Je proto nutno provést vnitřní zastínění světlíku samolepicími zastíňovacími fóliemi. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Úprava VZT - přenosné odsávání, prodloužení uzavíracích klapek		Pro snadné a bezpečné ovládání zařízení dle potřeby uživatele bylo doplněno ovládání VZT z úpravně podlahy. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Údaje v Kč bez DPH:											
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem								
-440,60		214 979,40	214 538,80								
Vyjádření - souhlas se změnou:											
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lampa	datum 26.5.2017 podpis 								
Objednatel	jméno	Marián Bátor	datum 26.5.2017 podpis 								
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum 26.5.2017 podpis 								
Správce stavby	jméno	Bc. Aleš Kouba	datum 26.5.2017 podpis 								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum 26.5.2017 podpis 								
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum 26.5.2017 podpis 								
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:								

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-660 673,00	1 842 588,83	63 783 353,93	1 181 915,83

Číslo změny SO/PS: 13

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-441	214 979,40	2 057 568,23	3,29%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-661 113,60	2 057 568,23	63 997 892,73	1 396 454,63

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 26.05.2017

Projektant (autor, dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 26.05.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 26.05.2017

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Antivibrační rohože před stroje	0,00	154 986,00	154 986,00
Bezpečnostní sklo v podhledu m.č. 112a	-440,60	5 440,30	4 999,70
Zastínění světlíku kvůli efektu "LUPA"	0,00	19 840,10	19 840,10
Úprava VZT - přenosně odsávání, prodloužení uzavíracích klapek	0,00	34 713,00	34 713,00
Celkem	-440,60	214 979,40	214 538,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Antivibrační rohože pod stroje

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 154 986,00

95 STROJE A ZAŘÍZENÍ 154 986,00

1	R	R101-R45	D+M ergonomické rohože	ks	39,000	3 974,00	154 986,00
---	---	----------	------------------------	----	--------	----------	------------

Celkem 154 986,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOS a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Bezpečnostní sklo v pohledu m.č. 112a

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

4 999,70

763 Konstrukce suché výstavby

19,70

1	R	763431R03	Dodávka a montáž systémového SDK pohledu s panely vel. 600/600 mm, tl. 8 mm, na zavěšený systémový rošt	m2	-1,080	408,00	-440,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

"Odpočet 3ks panelu"

-(0 6*0 6*3)

+1 080

Součet

+1 080

2	R	763431001R	Zesílení nosné konstrukce pohledu pro vložení bezpečnostního skla	sou	1,000	460,00	460,00
3	R	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	0,194	1,50	0,30

787 Dokončovací práce - zasklívání

4 980,00

4	634	634371060R	D+M sklo bezpečnostní tabule 600x600 mm	ks	3,000	1 660,00	4 980,00
---	-----	------------	---	----	-------	----------	----------

2,913 * 1,03

3,000

Celkem

4 999,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Zastínění světiku m.č. 1.13

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 600,00

1	003	945421110R	Nůžková elektrická plošina maximální výška zdvihu 4,5m	den	1,000	3 600,00	3 600,00
---	-----	------------	--	-----	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 16 240,10

767 Konstrukce zámečnické 16 240,10

2	R	767508R22.1	Z-22 - D+M matových okenních fólií	m2	13,590	1 195,00	16 240,10
---	---	-------------	------------------------------------	----	--------	----------	-----------

Celkem 19 840,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Úprava VZT - přenosné odsávání, prodloužení uzavíracích klapek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV PSV

34 713,00

OST Prodloužení uzavíracích klapek

31 255,80

1	R	751000001	Přechod osový 160/200	ks	4,000	730,00	2 920,00
2	R	751000002	Odbočka jednostranná s těsněním 200/160 - 90st	ks	2,000	995,90	1 991,80
3	R	751000003	Klapka uzavírací vč. prodloužení	ks	4 000	6 586,00	26 344,00

OST Ostatní

3 457,20

4	R	240007004	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	26,000	82,20	2 137,20
5	R	240007005	Doprava, svislá přeprava, lešení, jeřáb	ks	1 000	1 320,00	1 320,00

Celkem

34 713,00

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	13
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL13

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD20 ze dne 9.3.2017, KD23 ze dne 13.4.2017, KD24 ze dne 28.4.2017	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Antivibrační rohože před stroje	Z nově plynoucích požadavků na bezpečnost práce požaduje uživatel výměnu stávajících dožitých antivibračních rohoží za nové dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Bezpečnostní sklo v podhledu m č. 112a	Z důvodu prosvětlení místnosti č. 112a - chodby je nutno vložit do minerálního podhledu prosvětlovací kazety. Tyto kazety budou provedeny z bezpečnostního skla dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zastínění světlíku kvůli efektu "LUPA"	Při provádění kontaktního zateplovacího systému bylo zjištěno, že při slunečním svitu skrz stávající světlík v m č. 113 dochází k lomu paprsku na KZS a tím k jeho degradaci. Je proto nutno provést vnitřní zastínění světlíku samolepicími zastínovacími	
Úprava VZT - přenosné odsávání, prodloužení uzavíracích klapek	Pro snadné a bezpečné ovládání zařízení dle potřeby uživatele bylo doplněno ovládání VZT z úpravně podlahy, dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zdůvodnění změny/úpravy: dle kategorie D		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	214 538,80 Kč	0,34% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tomášek
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS




C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		ZL 14	14
SO 02			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS ZL 14	Číslo změny stavby: 14
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové			
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 3 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		Paré č. Příjemce 1 Správce stavby 2 Zhotovitel 3 Projektant	
Iniciátor změny: Zhotovitel a AD Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění podružných uzávěrů vody		podle požadavku uživatele - doplnění podružných uzávěrů vody pro snadnější uzavření okruhů jednotlivých větví z důvodu ochrany a bezpečnosti při případné havárii. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Napojení na stávající rozvod pitné vody		Při realizaci rozvodu vody a napojení na stávající systém vedoucí ve stěně bylo zjištěno, že skutečnost neodpovídá předpokladu - muselo být upraveno. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Příprava odtoku vychlázovací vody pro svářečku v m.č. 1.18		Původní přívod vychlázovací vody pro svářečku byl ve špatném technickém stavu, proto je nutno provést nový rozvod. - dle zák. 134/2016 §222, odst. 6	
Změna skladby podlahy m.č. 1.32		Z důvodu bezpečnosti bylo rozhodnuto o úpravě plochy podlahy před schodištěm a naklonění nášlapné vrstvy podlahy k horní hraně schodišťového stupně (stávající malá výška nástupního stupně na schodišti), aby nemohlo dojít k úrazu na schodišti. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Změna skladby podlahy m.č. 1.29		Při demontáži stávající podlahy byla zjištěna odlišná původní skladba podlahy oproti předpokladu PD. V PD se uvažovalo pouze s novou nášlapnou vrstvou podlahy. Ve skutečnosti pod nášlapnou vrstvou podlahy chyběla nosná konstrukce podlahy, hydroizolace i tepelná izolace. Z tohoto důvodu byla navržena nová skladba podlahy odpovídající skladbě podlahy stejné jako v místnosti č. 1.02 (dle PD). - dle zák. 134/2016 §222, odst. 6	
Odpočet okna ozn. P38		Podle požadavku uživatele bylo rozhodnuto, že navržené okno nebude realizováno. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Odstranění stávajícího betonového základu pro zvedák		Při odstraňování stávajících vrstev podlahy byl odhalen původní betonový základ zvedáku, který není potřeba a je nutno jej zdemontovat. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Cena navrhovaných Měněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-10 428,30		120 259,00	109 830,70
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Jan Lampa	datum 23.6.2017	podpis 
Objednatel	jméno Marián Báchor	datum 23.6.2017	podpis 
TDS	jméno Ing. Radek Myšák	datum 23.6.2017	podpis 
Správce stavby	jméno Bc. Aleš Kouba	datum 23.6.2017	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny. Jejich součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum 23.6.2017	podpis 
Zhotovitel	jméno Ing. Radek Tománek	datum 23.6.2017	podpis 
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-661 113,60	2 057 568,23	63 997 892,73	1 396 454,63

Číslo změny SO/PS: 14

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-10 428	120 259,00	2 177 827,23	3,48%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-671 541,90	2 177 827,23	64 107 723,43	1 506 285,33

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 23.06.2017

Projektant (autor, dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 23.06.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 23.06.2017

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Doplnění podružných uzávěrů vody	0,00	16 764,90	16 764,90
Napojení na stávající rozvod pitné vody	0,00	5 049,50	5 049,50
Příprava odtoku vychlázovací vody pro svářečku v m.č. 1 18	0,00	1 535,00	1 535,00
Změna skladby podlahy m.č. 1 32	-590,40	9 193,30	8 602,90
Změna skladby podlahy m.č. 1 29	-5 323,70	82 916,30	77 592,60
Odpčet okna ozn. P38	-4 514,20	0,00	-4 514,20
Odstranění stávajícího betonového základu pro zvedák	0,00	4 800,00	4 800,00
Celkem	-10 428,30	120 259,00	109 830,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Doplnění podružných uzávěrů vody

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

722 PSV VODOVOD

16 764,90

1	721	722232001R	Spojovací fitinky	soub	1 000	7 924,00	7 924,00
2	721	722232002R	Montážní práce při vysazování ventilu	ks	14,000	374,00	5 236,00
3	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11 000	158,80	1 746,80
4	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1 000	230,70	230,70
5	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1 000	333,40	333,40
6	721	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1 000	987,50	987,50
7	721	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	306,50	306,50

Celkem

16 764,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Napojení na stávající rozvod pitné vody

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 000,00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 000,00

1	R	950125052	Stavební a zednické výpomocí řemesel, ostatní práce	HZS	10,000	200,00	2 000,00
			"demontáž stávajícího potrubí"				
		4			4 000		
			odzkoušení"				
		6			6 000		
			Součet		10 000		

713 PSV TEPELNÉ IZOLACE 174,00

2	R	76211100-6 1	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	MET R	6,000	20,00	120,00
3	R	45321000-3 4	IZOLACE TRUBEK DN/T 42/19 Z PĚNĚNÉHO PE	MET R	6,000	9,00	54,00

722 PSV VODOVOD 2 728,30

4	R	45332200-5 3	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40	MET R	6,000	80,00	480,00
5	R	28815210-3 22	POTRUBÍ PP VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 40/6 7	MET R	6,000	188,00	1 128,00
6	R	45332200-5 4	MONTÁŽ ŽLABŮ POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT	MET R	4,000	30,00	120,00
7	R	28815210-3 18	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 40 MM	MET R	4,000	29,00	116,00
8	R	28815210-3 23	KOHOOUT KULOVÝ R608 VYPOUŠTĚCÍ 1/2"	KUS	1,000	114,00	114,00
9	721	722232001R	Spojovací fitinky	soub	1,000	668,30	668,30
10	R	45332200-5 13	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	MET R	6,000	9,00	54,00
11	R	45332200-5 14	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	MET R	6,000	8,00	48,00

767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE 147,20

12	R	28500000-7 2	OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46	KUS	6,000	7,00	42,00
13	R	28500000-7 4	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	2,000	11,00	22,00
14	R	45223100-7	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	2,600	32,00	83,20

Celkem

5 049,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Příprava odtoku vychlázovací vody pro svářečku v m.č. 1.18

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

1 535,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

549,80

1	721	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	549,80	549,80
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

722 PSV VODOVOD

855,00

2	R	45332200-5 2	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO Ø 25	MET R	5,000	80,00	400,00
3	R	28815210-3 20	POTRUBÍ PPVÍCE VRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK Ø 25/4,2	MET R	5,000	74,00	370,00
4	R	45332200-5 13	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	MET R	5,000	9,00	45,00
5	R	45332200-5 14	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	MET R	5,000	8,00	40,00

767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE

130,20

6	R	45223100-7	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	2,600	32,00	83,20
7	R	28500000-7 1	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38	KUS	6,000	6,00	36,00
8	R	28500000-7 4	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	1,000	11,00	11,00

Celkem

1 535,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Změna skladby podlahy m.č. 1.32

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 163,90

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplně

4 264,40

1	R	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř C 20/25	m3	0,280	3 091,20	865,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

"Podkladní betony - m.č. 1.32 - podesta"

0,1*(1,4*2,0)

0,280

"Součet"

Součet

0,280

2	R	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř C 20/25	m3	0,560	3 019,50	1 690,90
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m.č. 1.32 - podesta"

(1,4*2,0)*0,2

0,560

"Součet"

Součet

0,560

3	R	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,280	103,70	29,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

4	R	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,560	51,80	29,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

5	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	24 000,00	360,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"100/100/6/6 mm" 5,5/1000*(1,4*2,0)

0,015

"Součet"

Součet

0,015

6	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	24 000,00	744,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"100/100/6/6 mm" 5,5/1000*(1,4*2,0)*2

0,031

Součet

0,031

7	R	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuštěním	m3	0,840	650,00	546,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m.č. 1.32 - podesta" 0,3*(1,4*2,0)

0,840

"Součet"

Součet

0,840

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 360,90

8	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,616	1 100,00	677,60
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m.č. 1.32 - podesta" (0,2+0,02)*(1,4*2,0)

0,616

"Součet"

Součet

0,616

9	R	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,616	400,00	246,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

10	R	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	2,800	86,90	243,30
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m.č. 1.32 - podesta" 1,4*2,0

2,800

"Součet"

Součet

2,800

11	R	965082941	Odstranění násypu pod podlahy tl přes 200 mm	m3	0 980	197,50	193,60
viz v č. SO02-02/23, TZ - II. etapa-podlahy							
m č. 1 32 - podesta 0 35*1 4*2 0)					0 980		
Součet							
Součet					0 980		

997 Přesun sutě

1 283,60

12	R	997013R13	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	2 961	100,00	296,10
13	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu bez rozlišení, na skládce (skládkově)	t	2 961	120,00	355,30
14	R	997211111	Svislá doprava suti na v 3 5 m	t	2 961	60,00	177,70
15	R	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	2 961	20,50	60,70
16	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	2 961	20,00	59,20
17	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	44 415	2,00	88,80
2 961*15 "Přepočtené koeficientem množství					44 415		
Součet					44 415		
18	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2 961	83,00	245,80

998 Přesun hmot

255,00

19	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 550	100,00	255,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

1 439,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

531,70

20	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náletem penetračním	m2	2,800	9,00	25,20
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II. etapa-podlahy"							
"viz skladba, o - m č. 1 32 - podesta" 1,4*2,0					2,800		
Součet							
Součet					2,800		
21	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	37 800,00	37,80
Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín							
2,08*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství					0,001		
Součet					0,001		
22	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,800	58,00	162,40
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II. etapa-podlahy"							
"viz skladba, o - m č. 1 32 - podesta" 1,4*2,0					2,800		
Součet							
Součet					2,800		
23	628	628321R001	pás asfaltovaný modifikovaný, tl min 4 mm, s výztužnou skleněnou vložkou - specifikace dle PD a TZ	m2	3 220	90,00	289,80
2,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					3 220		
Součet					3 220		
24	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	5,152	3,20	16,50

713 Izolace tepelné

1 497,70

25	R	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené tl do 100 mm	m2	2,800	16,30	45,60
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II. etapa-podlahy"							
"viz skladba, o - m č. 1 32 - podesta" 1,4*2,0					2 800		
Součet							
Součet					2 800		
26	R	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2,800	37,10	103,90
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II. etapa-podlahy"							
"viz skladba, o - m č. 1 32 - podesta" 1,4*2,0					2 800		
Součet							

			Součet		2 800			
27	R	283764280	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 40 mm	m2	5 712	216,00		1 233,80
Poznámka k položce: Pro konstrukce s vysokým tlakovým namáháním								
2 8*2 04 "Přepočtené koeficientem množství"					5 712			
			Součet		5 712			
28	R	713191R31	izolace tepelné podlah - střeš, stropu vrchem překryti separační folii . vč. okrajových pásku vytažených na stěny	m2	6 440	13,20		85,00
Poznámka k položce: Specifikace - PE folie tl. 0,2 mm								
souvisejících prací a dodávek"								
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"								
1 15*(1,4*2,0)					3 220			
"Součet"								
(1,4*2,0)*1 15 "Přepočtené koeficientem množství"					3 220			
			Součet		6 440			
29	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	14 683	2,00		29,40
			776 Podlahy povlakové					-590,40
30	R	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-2,800	10,00		-28,00
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"								
"viz skladba, o - m č. 132 - podesta" - 1,4*2,0					-2,800			
"Součet"								
			Součet		-2,800			
31	R	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-2,800	30,00		-84,00
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"								
"viz skladba o - m č. 132 - podesta" - 1,4*2,0					-2,800			
"Součet"								
			Součet		-2,800			
32	R	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl. 5 mm	m2	-2,800	170,00		-476,00
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"								
"viz skladba o - m č. 132" - 1,4*2,0					-2,800			
"Součet"								
			Součet		-2,800			
33	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-5 880	0,40		-2,40

Celkem

8 602,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Změna skladby podlahy m.č. 1.29

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

64 655,30

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 509,00

1	R	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř C 20/25	m3	2,525	3 091,20	7 805,30
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

"Podkladní betony - m.č. 1.29"

0,1*25,25

2,525

"Součet

Součet

2,525

2	R	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř C 20/25	m3	5,050	3 019,50	15 248,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m.č. 1.29"

25,25*0,2

5,050

"Součet

Součet

5,050

3	R	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,525	103,70	261,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

4	R	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,050	51,80	261,60
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

5	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,139	24 000,00	3 336,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"100/100/6/6 mm" 5,5/1000*25,25

0,139

"Součet

Součet

0,139

6	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,278	24 000,00	6 672,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"100/100/6/6 mm" 5,5/1000*(25,25)*2

0,278

"Součet

Součet

0,278

7	R	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	7,575	650,00	4 923,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m.č. 1.29" 0,3*25,25

7,575

"Součet

Součet

7,575

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 272,20

8	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pi pře 4 m2	m3	5,555	1 100,00	6 110,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m.č. 1.29" (0,2+0,02)*25,25

5,555

"Součet

Součet

5,555

9	R	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	5,555	400,00	2 222,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"

"m.č. 1.29" (0,2+0,02)*25,25

5,555

"Součet

Součet

5,555

10	R	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	25,250	86,90	2 194,20
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy

"m č. 1 29" 25,25

25,250

"Součet

25,250

11	R	965082941	Odstranění násypu pod podlahy tl. přes 200 mm	m3	8,838	197,50	1 745,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

"m č. 1 29" 0 35*25 25

8,838

"Součet

8,838

Součet

997 Přesun sutě

11 574,50

12	R	997013R13	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	26,700	100,00	2 670,00
13	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovně)	t	26,700	120,00	3 204,00
14	R	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	26,700	60,00	1 602,00
15	R	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	26,700	20,50	547,40
16	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	26,700	20,00	534,00
17	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	400,500	2,00	801,00

26,7*15 "Přepočtené koeficientem množství

400,500

Součet

400,500

18	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	26,700	83,00	2 216,10
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

998 Přesun hmot

2 299,60

19	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	22,996	100,00	2 299,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

12 937,30

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 755,00

20	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	25,250	9,00	227,30
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

"viz skladba o - m č. 1 29" 25,25

25,250

"Součet

25,250

Součet

21	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008	37 800,00	302,40
----	-----	-----------	------------------------------	---	-------	-----------	--------

Poznámka k položce: Spolřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

25,25*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství

0,008

Součet

0,008

22	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	25,250	58,00	1 464,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

"viz skladba o - m č. 1 29" 25,25

25,250

"Součet

25,250

Součet

23	628	628321R00 1	pás asfaltovaný modifikovaný, tl. min 4 mm, s výztužnou skleněnou vložkou - specifikace dle PD a TZ	m2	29,038	90,00	2 613,40
----	-----	-------------	---	----	--------	-------	----------

25,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

29,038

Součet

29,038

24	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	46,076	3,20	147,40
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

713 Izolace tepelné

13 506,00

25	R	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené tl. do 100 mm	m2	25,250	16,30	411,60
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"

"viz skladba o - m č. 1 29" 25,25

25,250

"Součet

25,250

Součet

26	R	713121121	Montáž izolace tepelné podlah vlně kladenými rohožemi, pásy dílci deskami 2 vrstvy	m2	25,250	37,10	936,80
"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"							
viz skladba o - m č. 1 29 - 25,25					25,250		
Součet							
Součet					25,250		
27	283	283764280	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 40 mm	m2	51,510	216,00	11 126,20
Poznámka k položce: Pro konstrukce s vysokým tlakovým namáháním							
25,25*2,04 "Přepočtené koeficientem množství"					51,510		
Součet					51,510		
28	R	713191R31	Izolace tepelné podlah, střeš, stropů vrchem překrytí separační folií vč. okrajových pásků vytažených na stěny	m2	58,076	13,20	766,60
Poznámka k položce: Specifikace - PE folie II 0,2 mm							
souvisejících prací a dodávek"							
"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy" 1,15*(25,25)					29,038		
"Součet							
25,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					29,038		
Součet					58,076		
29	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	132,412	2,00	264,80
776 Podlahy povlakové							-5 323,70
30	R	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-25,250	10,00	-252,50
"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podlahy"							
"viz skladba o - m č. 1,29" -25,25					-25,250		
"Součet							
Součet					-25,250		
31	R	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-25,250	30,00	-757,50
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"							
"viz skladba o - m č. 1 29" -25,25					-25,250		
"Součet							
Součet					-25,250		
32	R	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl. 5 mm	m2	-25,250	170,00	-4 292,50
"viz v č. SO02-02/23, TZ - II etapa-podlahy"							
"viz skladba o - m č. 1 29" -25,25					-25,250		
"Součet							
Součet					-25,250		
33	R	998778202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-53,025	0,40	-21,20

Celkem

77 592,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Odpočet Okna ozn. P38

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -4 514,20

766 Konstrukce truhlářské -4 514,20

1	R	766019R38	P-38 - D+M Okno plastové, 1800x1450mm	ks	-2.000	2 256,00	-4 512,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	----------	-----------

souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu
montáž/osazení/kolvení (vč kotvicích prvků), povrchová
"kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků"

-2 -2.000

"Součet

Součet -2.000

2	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-2.000	1,10	-2,20
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

Celkem -4 514,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Odstranění stávajícího zvedáku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 800,00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 800,00

1	R	950125052	Stavební a zednické výpomoci řemesel, ostatní práce	HZS	24,000	200,00	4 800,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

"demonťáž stávajícího zvedáku - 3 lidi"

24 24,000

Součet 24 000

Celkem 4 800,00

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	14
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL14

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel		Změny projednány na technické radě dne / zápis č. j KD26 ze dne 26.5.2017
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Doplnění podružných uzávěrů vody	podle požadavku uživatele - doplnění podružných uzávěrů vody pro snadnější uzavření okruhu jednotlivých větví z důvodu ochrany a bezpečnosti při případné havárii. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Napojení na stávající rozvod pitné vody	Při realizaci rozvodu vody a napojení na stávající systém vedoucí ve stěně bylo zjištěno, že skutečnost neodpovídá předpokladu - muselo být upraveno. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Příprava odtoku vychlázovací vody pro svářečku v m č 1 18	Původní přívod vychlázovací vody pro svářečku byl ve špatném technickém stavu, proto je nutno provést nový rozvod. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Změna skladby podlahy m č 1 32	Z důvodu bezpečnosti bylo rozhodnuto o úpravě plochy podlahy před schodištěm a naklonění nášlapné vrstvy podlahy k horní hraně schodišťového stupně (stávající malá výška nástupního stupně na schodišti), aby nemohlo dojít k úrazu na schodišti. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Změna skladby podlahy m č 1 29	Při demontáži stávající podlahy byla zjištěna odlišná původní skladba podlahy oproti předpokladu PD. V PD se uvažovalo pouze s novou nášlapnou vrstvou podlahy. Ve skutečnosti pod nášlapnou vrstvou podlahy chyběla nosná konstrukce podlahy, hydroizolace i tepelná izolace. Z tohoto důvodu byla navržena nová skladba podlahy odpovídající skladbě podlahy stejné jako v místnosti č. 1 02 (dle PD).	
Odpčet okna ozn. P38	Podle požadavku uživatele bylo rozhodnuto, že navržené okno nebude realizováno. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Odstranění stávajícího betonového základu pro zvedák	Při odstraňování stávajících vrstev podlahy byl odhalen původní betonový základ zvedáku, který není potřeba a je nutno jej zdemontovat. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zdůvodnění změny/úpravy:		dle kategorie D
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		109 830,70 Kč 0,18% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tomášek
Stanovisko TDS dozorů: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13.2)



B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02, IO 01		ZL 15 15
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Stylbau s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481	

Evidenční list změny stavby											
Název a evidenční číslo stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS ZL 15	Číslo změny stavby 15								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva)											
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové											
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 3 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
Iniciátor změny: Zhotovitel a AD Popis a zdůvodnění změny											
Potrubí na odtahu od obráběcích strojů		Část původního VZT potrubí v nástrojárně měla být zachována. Po demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že je potrubí ve špatném technickém stavu a musí být provedeno nové ve stejných dimenzích jako je stávající rozvod. - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Rám v podlaze		Novou betonovou podlahu v kovárně je nutno v místě návaznosti na dřevěnou špalikovou podlahu ukončit ocelovým rámem. Stejně provedení je nutno použít i v místnosti motorové brzdy z důvodu zvýšeného namáhání na hraně podlahy (ochrana před mechanickým poškozením hrany) dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Ohrádky - zářáčky na pracovních stolech		Pracovní desky nově dodávaných pracovních stolů budou doplněny na třech stranách zářáčkami (požadavek uživatele) z důvodu bezpečné manipulace s nářadím a materiálem na pracovní ploše. - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Opěrná zeď před objektem motorové brzdy		Při realizaci podkladních vrstev nové zpevněné plochy před objektem motorové brzdy bylo zjištěno, že stávající opěrná zídka na hraně zpevněné plochy vykazuje vysoký stupeň degradace a musí být provedena nově ve stejných parametrech a rozměrech. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Demontáž rákosového podhledu stropní konstrukce		Při demontáži podhledu v m.č. 1.13 a 1.14 bylo zjištěno, že stávající skladba není podle předpokladu v PD sádkarton, ale rákosový podhled na dřevěném bednění s vloženou minerální vatou a podhled je nutné celý demontovat. - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Zpevněná plocha za objektem motorové brzdy		Z důvodu zabránění vzniku závad na fasádě objektu způsobených dešťovou vodou bylo rozhodnuto zřídit zpevněnou plochu, která dešťovou vodu svede do kanalizace. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
Změna třídy zeminy		Při výkopových pracích okolo objektu (pro montáž zateplovacího systému) bylo zjištěno, že zemina neodpovídá předpokladu v PD (třída horniny 1-2), ale jedná se o skalní podloží (tř. 5). Bude nutno provést ruční výkop bez použití mechanizace, aby nedošlo ke statickému narušení stávajícího objektu. - dle zákona 134/2016 §222, odst. 6									
		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací								
		-137 457,30	624 938,50								
		487 481,20									
Vyjádření - souhlas se změnou:											
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Jan Lampa	datum 13.7.2017	podpis 								
Objednatel	jméno Marián Báchor	datum 13.7.2017	podpis 								
TDS	jméno Ing. Radek Myšák	datum 13.7.2017	podpis 								
Správce stavby	jméno Bc. Aleš Kouba	datum 13.7.2017	podpis 								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.											
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum 13.7.2017	podpis 								
Zhotovitel	jméno Ing. Radek Tománek	datum 13.7.2017	podpis 								
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré								

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 02, IO 01

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-671 541,90	2 177 827,23	64 107 723,43	1 506 285,33

Číslo změny SO/PS: 15

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-137 457	624 938,50	2 802 765,73	4,48%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-808 999,20	2 802 765,73	64 595 204,63	1 993 766,53

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 13.07.2017

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Jan Lampa 13.07.2017

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 13.07.2017

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Potrubí na odtahu od obráběcích strojů	0,00	59 290,20	59 290,20
Rám v podlaze	0,00	19 596,50	19 596,50
Ohrádky - zářáčky na pracovních stolech	0,00	22 242,00	22 242,00
Opěrná zeď před objektem motorové brzdy	0,00	36 199,80	36 199,80
Demontáž rákosového podhledu stropní konstrukce	-29 294,10	101 616,10	72 322,00
Zpevněná plocha za objektem motorové brzdy	0,00	27 053,50	27 053,50
Změna třídy zeminy	-108 163,20	358 940,40	250 777,20
Celkem	-137 457,30	624 938,50	487 481,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Potrubí na odtahu od obráběcích strojů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 800,00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 800,00

11	R	950125052	Stavební a zednické výpomocí řemesel, ostatní práce	HZS	29,000	200,00	5 800,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

"Demontáž stávajícího potrubí vč. odvozu a likvidace odpadu"

29

29,000

PSV PSV 53 490,20

OST Potrubí na odtahu od obráběcích strojů 47 567,00

1	R	751000001	SRD - olejotěsný potrubní systém SAFE (s těsnicí pryží v celé délce spirálového spoje) - třída těsnosti "D" do DN 200	bm	34,000	772,50	26 265,00
2	R	751000002	Přechod osový 160/200	ks	1,000	730,00	730,00
3	R	751000003	Odbočka jednostranná s těsněním 200/160 - 45st	ks	5,000	994,60	4 973,00
4	R	751000004	Lisovaný oblouk s těsněním 90st DN 200	ks	3,000	895,40	2 686,20
5	R	751000005	Lisovaný oblouk s těsněním 90st DN 160	ks	6,000	457,80	2 746,80
6	R	751000006	Lisovaný oblouk s těsněním 45st DN 160	ks	5,000	296,20	1 481,00
7	R	751000007	Uzavírací, těsná klapka DN 160	ks	6,000	967,80	5 806,80
8	R	751000008	Al hadice jednovrstvá Semivac, 160 mm x 5 m	ks	8,000	479,70	2 878,20

OST Ostatní 5 923,20

9	R	240007001	Montážní, závěsný, spojovací a těsnicí materiál	kg	56,000	82,20	4 603,20
10	R	240007002	Doprava, svislá přeprava, lešení, jeřáb	ks	1,000	1 320,00	1 320,00

Celkem 59 290,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Rám na podlahu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

19 596,50

767 Konstrukce zámečnické

19 596,50

1	R	767508R50	Z-50 - D+M rám na podlahu	ks	2 000	9 625 00	19 250,00
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	-----------

~m č 117 a m č 141

1+1

2 000

Součet

2 000

2	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	192 500	1 80	346 50
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Celkem

19 596,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Ohrádky na stoly

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

22 242,00

766 Konstrukce truhlářské

22 242,00

1	R	766019T25	T-25 - D+M bukové ohradky na stůl	ks	20.000	1 100.00	22 000.00
			"Stůl E104" 18		18 000		
			"Stůl E102" 2		2 000		
			Součet		20 000		
2	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	220.000	1,10	242.00

Celkem

22 242,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Opěrná zeď k motorové brzdě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

35 473,40

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 767,30

1	231	348272153	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štipaných přírodních na MC vč spárování "Opěrná zeď" (0,4*0,2)*7 Součet	m2	0,560	790,00	442,40
2	231	348272523	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných barevných	m	3,000	356,30	1 068,90
3	231	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505 "8 profil - 0,4m a 2,9m; 0,395kg/m" (0,395*0,4*8+0,395*2,9*3)/1000 Součet	t	0,005	51 192,00	256,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

707,40

4	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 0,6*2,9+3,4*0,8+1,3*0,6 Součet	m2	5,240	135,00	707,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 998,70

5	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm 0,5*18 Součet	m	9,000	74,30	668,70
6	221	935932324	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	3,000	8 640,00	25 920,00
7	221	935932617	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm	kus	1,000	6 410,00	6 410,00

PSV Práce a dodávky PSV

726,40

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

726,40

8	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 6,3*0,5+1,3*0,5 Součet	m2	3,800	9,00	34,20
9	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 ba! 9 kg Poznámka k položce Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin 3,8*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	t	0,001	38 850,00	38,90
10	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 3,8 Součet	m2	3,800	58,00	220,40
11	628	628321R40	pás těžký modifikovaný asfaltovaný tl. min 4 mm se skleněnou vložkou 3,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	4,560	90,00	410,40

12	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	7.039	3 20	22.50
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

Celkem

36 199,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Demontáž rákosového stropu

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

84 548,90

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 328,50

1	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	330,760	3,10	1 025,40
2	693	693110220	geoNetex A PP šíře 650 cm, 200 g/m2	m2	330,760	16,30	5 391,40
315 009523809524 * 1 05					330 760		
3	762	762511212R	Provizorní podlaha z desek OSB tl 12 mm na sraz volně položených vč následného rozebrání	m2	330,760	60,00	19 845,60
4	013	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	330,760	90,90	30 066,10

997 Přesun sutě

28 220,40

5	R	997013R13	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 12 m	t	63,423	100,00	6 342,30
6	R	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	62,844	120,00	7 541,30
7	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,579	1 374,60	795,90
8	R	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	63,423	60,00	3 805,40
9	R	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	63,423	20,50	1 300,20
10	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	63,423	20,00	1 268,50
11	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	951,345	2,00	1 902,70
63,423*15 "Přepočtené koeficientem množství"					951,345		
Součet					951,345		
12	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	63,423	83,00	5 264,10

PSV Práce a dodávky PSV

-12 226,90

713 Izolace tepelné

7 144,40

13	713	713110833	Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	330,760	21,60	7 144,40
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

762 Konstrukce tesařské

9 922,80

14	R	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech skionu do 60° z desek měkkých	m2	330,760	30,00	9 922,80
"m.č. 113 a 114"							
164,79+165,97					330,760		
"Součet"							
Součet					330,760		

767 Konstrukce zámečnické

-29 294,10

15	R	767581802 1	Demontáž podhledu montovaného	m2	-330,760	62,00	-20 507,10
Poznámka k položce: Uprávnění: -podhledy montované -lamelové/ kazetové/ s polykarbonátovou výplní							
"viz v č. SO02-02/23 TZ - II etapa-podhledy stropy"							
-164 79-165 97					-330,760		
"Součet"							
Součet					-330,760		

16	R	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	-330,760	25,00	-8 269,00
17	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-287 761	1 80	-518,00

Celkem

72 322,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Zpevněná plocha za objektem motorové brzdy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

24 547,50

1 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ

3 952,80

1	R	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	4 573	89,70	410,20
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

"Hloubení pro nové zpevněné plochy"

(6,1*4,5+0,98*3,1)*0,15

4 573

Součet

4 573

2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2 160	447,10	965,70
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

"Hloubení rýh pro uložení nové kanalizace"

3,0*0,6*1,2

2 160

Součet

2 160

3	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,833	175,50	1 023,70
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,833	13,70	79,90
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,666	104,00	1 213,30
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

5,833*2,0

11,666

6	R	45111000-8	DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 100	MET R	2,500	104,00	260,00
---	---	------------	---	-------	-------	--------	--------

HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ

17 SUTI

495,40

7	R	14210000-6	PÍSEK FRAKCE 0-8	M3	0,720	250,00	180,00
---	---	------------	------------------	----	-------	--------	--------

8	R	45252124-3 6	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET	M3	1,260	75,70	95,40
---	---	--------------	---------------------------------	----	-------	-------	-------

9	R	45252124-3 7	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ	M3	0,720	307,00	221,00
---	---	--------------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

"Obsyp kolem kanalizace"

3,0*0,4*0,6

0,720

Součet

0,720

HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ

45 KONSTRUKCE

150,70

10	R	14209994	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	0,180	837,00	150,70
----	---	----------	--	----	-------	--------	--------

"Podsyp pod kanalizaci"

3,0*0,1*0,6

0,180

Součet

0,180

5 Komunikace pozemní

18 788,60

11	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	30,488	59,50	1 814,00
----	-----	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

"Nová zámková dlažba"

6,1*4,5+0,98*3,1

30,488

Součet

30,488

12	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	23,200	108,20	2 510,20
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

"Obrubník okolo zámkové dlažby"

(6,1+5,5)*2

23,200

Součet

23,200

13	592	592173010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 7/20 50x5x15 cm	kus	48,000	23,90	1 147,20
----	-----	-----------	--	-----	--------	-------	----------

14	R	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,488	208,00	6 341,50
15	592	592450R80	dlažba zámková HBB tl 80 mm přírodní - specifikace dle PD a TZ	m2	33,537	208,00	6 975,70

Poznámka k položce spotřeba 36 kus/m2

30,488*1,1 - Přepočtené koeficientem množství

33,537

Součet

33,537

998 Přesun hmot

1 159,00

16	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	11,590	100,00	1 159,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

721 PSV KANALIZACE

2 506,00

17	R	45332300-6 2	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250	MET R	2,500	100,00	250,00
18	R	28815210-3 2	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ DEŠŤOVÉ D 110 - HT VČ TVAROVEK	MET R	2,500	212,00	530,00
19	R	45332300-6 8	MONTÁŽ VPUSTI DVORNÍ PLASTOVÉ	KUS	1,000	200,00	200,00
20	R	28815210-3 9	HL 606 PP DVORNÍ VPUST DN 100	KUS	1,000	1 526,00	1 526,00

Celkem

27 053,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnové listy

Část: Změna třídy zeminy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

250 777,20

1 Zemní práce

250 777,20

1	R	132112201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř 1 a 2	m3	-228,000	400,00	-91 200,00
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-fasáda

-(200,0*1,2*0,95)

-228,000

"Součet

Součet

-228,000

2	001	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř 5	m3	228,000	1 366,70	311 607,60
---	-----	-----------	--	----	---------	----------	------------

3	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-228,000	26,70	-6 087,60
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-fasáda

-228

-228,000

"Součet

Součet

-228,000

4	001	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	228,000	44,90	10 237,20
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

5	R	460120019	Naložení výkopku strojné z hornin třídy 1až4	m3	-228,000	47,70	-10 875,60
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

"viz v č SO02-02/23, TZ - II etapa-fasáda

-(200,0*1,2*0,95)

-228,000

"Součet

Součet

-228,000

6	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	228,000	162,70	37 095,60
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Celkem

250 777,20

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	15
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02, IO 01
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL15

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Formulár ma informatívni charakter a zobrazuje stav k dátu predložení
evidenčného listu (zmény slabky ke schválení)

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH			
Cena služby dle smlouvy bez rezervy	v. j. základ	Zakazka	
		2 - zapl.	3 - 1,20%
62 601 436,10	0.00	12 520 287,62	

Результаты

Cenu menépráci je nulno zadával se znamenkem minus (-)

Číslo ZBV	Cílová SOPS	Název stavěbního opakuje povinnou souboru (SOPS)	Značený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou JABO LINEJ	Cena všech montážních prací předčlenění ZBV	Cena montážních prací	Cena nárokových materiálů	Cena sluby s manipulací a bez manipulace	Cena nárokových materiálů	Cena všech výdajů včetně nárokových materiálů	Cena stavby s výdaji a bez výdajů	Nová cena stavby s manipulací a bez manipulace	Údaje v Kč bez DPH	
													Celková limitní cena JRBÚ (max 20%)	Převzatá částka z výdajů v rámci výdajů ve výdaji %
1	1	SO 02	oprava projektu díle skutečného zjištěného stavu	ANO	0,00	-75 017,40	-75 017,40	62 528 620,70	126 807,93	126 807,93	62 728 446,03	62 653 228,61	100,08%	0,20%
2	2	SO 02	změna vnějších instalací	ANO	-75 017,40	-1 521,00	-76 540,40	62 524 897,70	161 953,00	288 760,93	62 890 199,03	62 813 658,63	100,34%	0,46%
3	3	SO 02	Vytvoření souvrství pro palky	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	7 467,20	296 228,13	62 897 666,23	62 821 125,93	100,35%	0,47%
4	4	SO 02	Záchytné vany, brána, zabudování, uzemnění VZT, otopné těleso	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	92 857,00	388 865,13	62 990 323,23	62 913 782,83	100,50%	0,62%
5	5	SO 02	Větrací potrubí k motorové brzdě	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	114 131,50	503 017,03	63 104 455,13	63 027 914,73	100,68%	0,80%
6	6	SO 02	Příslušenství ke strojům č. 44	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	105 172,60	608 189,03	63 209 621,13	63 133 086,73	100,85%	0,92%
7	7	SO 02	Nový stroj č. 87 - vyřezání včetně digestoře	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	43 559,70	851 748,73	63 253 186,83	63 176 646,43	100,92%	1,04%
8	8	SO 02	Změna skladby podlahy, výkopové práce, podchyzení síťových, broušení teraca	ANO	-76 540,40	52 521,80	-129 064,20	62 472 373,90	334 014,30	985 783,03	63 547 201,13	63 458 136,93	101,37%	1,57%
9	9	SO 02	Demonžáže EI, nové nadpraží a příčka elektronistalace pro žaluzie	ANO	-129 064,20	0,00	-129 064,20	62 472 373,90	98 432,30	1 082 195,33	63 633 633,43	63 554 569,23	101,52%	1,73%
10	10	SO 02	Povrch drakobetonu, zvedák, dveře do sklepa, úprava UT	ANO	-129 064,20	-348 636,80	-478 701,00	62 122 137,10	383 359,50	1 475 554,83	64 076 992,93	63 598 291,93	101,50%	2,36%
11	11	SO 02	Zasazení stávajícího světlíku	ANO	-478 701,00	115 825,00	-594 526,00	62 007 112,10	51 592,80	1 527 507,83	64 129 945,73	63 531 619,73	101,49%	2,44%
12	12	SO 02	Zvedací plošina, zrušení stropu oprava střechy, paníkové tlačítko.	ANO	-594 526,00	66 347,00	-660 873,00	61 940 785,10	315 081,20	1 942 588,93	64 444 076,93	63 781 353,93	101,89%	2,94%
13	13	SO 02	Antivibrační rohože, bezpečnostní sklo, zasazení světlíku, ovládání VZT	ANO	-660 873,00	440,80	-661 113,60	61 940 324,50	214 979,40	2 057 568,23	64 659 006,33	63 997 892,73	102,23%	3,29%
14	14	SO 02	Uzávěry vody, změna skladby podlah odsranění zvedáku	ANO	-661 113,60	-10 428,30	-671 541,90	61 929 896,20	120 259,60	2 177 827,23	64 779 865,33	64 107 723,43	102,41%	3,48%
15	15	SO 02, IO 01	Odtahové potrubí, rám na podlahu Ohrádky na stoly, zpevnění plochy změna zeminy	ANO	-671 541,90	137 457,30	-808 999,20	61 792 438,90	824 938,50	2 802 765,73	65 404 203,83	64 595 204,83	103,18%	4,48%
16	16				-808 999,20		-808 999,20		2 802 765,73					4,48%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 IO 01
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel		Změny projednány na technické radě dne / zápis č. KD27 ze dne 9.6.2017
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Potrubi na odtahu od obráběcích strojů	Část původního VZT potrubí v nástrojárně měla být zachována. Po demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že je potrubí ve špatném technickém stavu a musí být provedeno nově ve stejných dimenzích jako je stávající rozvod dle zákona 134/2016 §222, odst. 6.	
Rám v podlaze	Novou betonovou podlahu v kovárně je nutno v místě návaznosti na dřevěnou špalíkovou podlahu ukončit ocelovým rámem. Stejně provedení je nutno použít i v místnosti motorové brzdy z důvodu zvýšeného namáhání na hraně podlahy (ochrana před mechanickým poškozením hrany) dle zákona 134/2016 §222, odst. 6.	
Ohrádky - zarážky na pracovních stolech	Pracovní desky nově dodávaných pracovních stolů budou doplněny na třech stranách zarážkami (požadavek uživatele) z důvodu bezpečné manipulace s nářadím a materiálem na pracovní ploše dle zákona 134/2016 §222, odst. 6.	
Opěrná zeď před objektem motorové brzdy	Při realizaci podkladních vrstev nové zpevněné plochy před objektem motorové brzdy bylo zjištěno, že stávající opěrná zídka na hraně zpevněné plochy vykazuje vysoký stupeň degradace a musí být provedena nově ve stejných parametrech a rozměrech dle zákona 134/2016 §222, odst. 6.	
Demontáž rákosového podhledu stropní konstrukce	Při demontáži podhledů v m. č. 1.13 a 1.14 bylo zjištěno, že stávající skladba není podle předpokladu v PD sádrokarton, ale rákosový podhled na dřevěném bednění s vloženou minerální vatou a podhled je nutné celý demontovat dle zákona 134/2016 §222, odst. 6.	
Zpevněná plocha za objektem motorové brzdy	Z důvodu zabránění vzniku závad na fasádě objektu způsobených dešťovou vodou bylo rozhodnuto zřít zpevněnou plochu, která dešťovou vodu svede do kanalizace dle zákona 134/2016 §222, odst. 6.	
Změna třídy zeminy	Při výkopových pracích okolo objektu (pro montáž zateplovacího systému) bylo zjištěno, že zemina neodpovídá předpokladu v PD (třída horniny 1-2), ale jedná se o skalní podloží (tř. 5). Bude nutno provést ruční výkop bez použití mechanizace, aby nedošlo ke statickému narušení stávajícího objektu dle zákona 134/2016 §222, odst. 6.	
Zdůvodnění změny/úpravy:		dle kategorie D
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		487 481,20 Kč 0,78% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		není
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Jan Lampa		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o. Ing. Radek Tománek
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

