

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy budovy č.14

Objekt: SO 02- Dešťová kanalizace

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

HSV 1 Práce a dodávky HSV Zemní práce

1	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,980
2	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	79,829
			9,9*0,8*1,3		10,296
			39,8*0,8*1,07		34,069
			40,3*0,8*1,1		35,464
			Součet		79,829
3	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,966
			79,83*0,2		15,966
4	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	3,480
			29*0,4*0,3		3,480
5	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	17,600
			22*0,8*1		17,600
6	001	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	83,200
			32*2*1,3		83,200
7	001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	83,200
8	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	100,910
9	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	55,295
			118*0,50		59,000
			-118*3,14*0,10*0,10		-3,705
			Součet		55,295
10		5830001	Dodávka písku pro obsyp	m3	55,295
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,460
			74,83+3,49+17,6-55,3-14,16		26,460
12		5830002	Dodávka štěrkodrti pro zához	m3	10,000
13	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	91,000
14	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	91,000
15	R	17750,0001	Poplatek za skládku	m3	91,000

4 Vodorovné konstrukce

16	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě-vsak	m3	14,160
			118*0,8*0,15		14,160

5 Komunikace

17	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	50,000
18	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	50,000
19	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	50,000
20	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	50,000
21	R	59655,0001	Dodávka a montáž acodrain zatěžová třída E600 vč.napojení	m	29,000

8 Trubní vedení

22	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	108,000
			21,9+39,8+40,3+6*1		108,000
23	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	9,900
24	286	286152440,1	trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 200 mm	m	110,000
25	286	286152470,1	trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 250 mm	m	10,000
26	721	721242116,1	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 155	kus	6,000
27	271	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	5,000
28	271	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250	kus	1,000
29		28655501	Odbočka URB DN 250/150	ks	5,000
30	271	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	6,000
31	286	286147550	koleno 30st. URB 200mm ULTRA RIB	kus	1,000
32	286	286147600	koleno 45st. URB 250mm ULTRA RIB	kus	1,000
33	286	286147590	koleno 45st. URB 200mm ULTRA RIB	kus	4,000
34	R	894780001	Dodávka a montáž šachty DN 425 vč.poklopu	ks	1,000
35	R	897780002	Dodávka a montáž šachty DN 600 vč.poklopu třída E600	ks	1,000
36	R	894815001	Zkouška těsnosti kanalizace	m	118,000
37	R	894815002	Proplach potrubí	m	118,000
38	R	894815003	Dodávka a montáž výstražné folie	m	118,000
39	R	898880001	Napojení kanalizace do stávající šachty vč.vyčištění	ks	1,000
40	R	89900,01	Uprava terénu do původního stavu	kpl	1,000
41	013	971025471	Vybourání otvorů v základech v betonu	kus	2,000

99 Přesun hmot

42	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,818
----	-----	-----------	--	---	--------

PSV Práce a dodávky PSV

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
0 Vedlejší rozpočtové náklady

43	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000
44	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000
45	R	03010001	Zařízení staveniště	kpl	1,000

Celkem

Datum: 29.3.2014

