

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 29.10.2020

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

na realizaci stavby

„Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 Hronov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Hronov**
Sídlo: nám. Čs. armády 5, 549 31
Hronov
Zastoupený: Petr Koleta, starosta
IČ: 00272680

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hronov, Č. účtu 1524551/0100
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
telefon: +420491140151

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci plnění díla a jeho převzetí:

Ing. Karel Jára, místostarosta, tel. +420725577327, e-mail: karel.jara@mestohronov.cz

Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech:

Ing. Karel Jára, místostarosta, tel. +420725577327, e-mail: karel.jara@mestohronov.cz

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: STATING s.r.o.
Sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Statutární zástupce: Ing. Pavel Hurych, jednatel
e-mail: stating@stating.cz
telefon: +420 494321231
IČO: 25963864
DIČ: CZ25963864

Bankovní spojení, č.ú.: KB, a.s., č.ú. 27-0816540237/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Tomáš Hudec, výrobní ředitel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové sp. zn. C, vložka 17922

(dále jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2020 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 Hronov“ a dodatek č. 1 k této SOD ze dne 27.5.202 a dodatek č. 2 k této SOD ze dne 5.8.2021.
2. Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby :

ZL č. 18 Výměna vazného trámu pro bezbariérový vstup do archivu
ZL č. 19 Dozdívka ostění po osazení nových oken
ZL č. 20 Změna výše zařízení staveniště
ZL č. 21 Změna řešení galerie
ZL č. 22 Oddílování zdiva garáží od sousedního objektu
ZL č. 23 Dozdívky nad I profily, dozdvka a zavázání zdiva u schodiště
ZL č. 24 Překatrování zeminy pro zpětné uložení do výkopu kanalizace
ZL č. 25 Dozdívka napraží po osazení nových oken
3. Tyto změnové listy jsou přílohou č. 1 až 8 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.
5. Projekt je podporován: číslo projektu: 117D8220E7419, název projektu: „Rekonstrukce budovy městského úřadu v Hronově“

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, které se upravuje o vícepráce a méněpráce odsouhlasené oběma smluvními stranami ve změnových listech ZL_18 až ZL_25.
2. Úprava předmětu díla v cenách bez DPH se týká následujících položek:

ZL č. 18 Výměna vazného trámu pro bezbariérový vstup do archivu

Cena víceprací definovaných změnovým listem č. 18:	20 732.63 Kč
Cena méněprací definovaných změnovým listem č.18 :	-4 477.54 Kč
Cena dle změnového listu č. 18 celkem:	16 255.09 Kč

ZL č. 19 Dozdívka ostění po osazení nových oken

Cena víceprací definovaných změnovým listem č. 19:	122 271.94 Kč
Cena dle změnového listu č. 19 celkem:	122 271.94 Kč

ZL č. 20 Změna výše zařízení staveniště

Cena méněprací definovaných změnovým listem č.20 :	- 27 000.92 Kč
Cena dle změnového listu č. 20 celkem:	-27 000.92 Kč

ZL č. 21 Změna řešení galerie

Cena méněprací definovaných změnovým listem č.21 :	- 20 295.67 Kč
--	----------------

Cena víceprací definovaných změnovým listem č. 21:	41 064.41 Kč
Cena dle změnového listu č. 21 celkem:	20 768.74 Kč

ZL č. 22 Oddílování zdiva garáží od sousedního objektu

Cena víceprací definovaných změnovým listem č. 22:	5 233.99 Kč
Cena dle změnového listu č. 22 celkem:	5 233.99 Kč

ZL č. 23 Dozdvíčky nad I profily, dozdvíčka a zavázání zdiva u schodiště

Cena víceprací definovaných změnovým listem č. 23:	18 798.05 Kč
Cena dle změnového listu č. 23 celkem:	18 798.05 Kč

ZL č. 24 Překatrování zeminy pro zpětné uložení do výkopu kanalizace

Cena víceprací definovaných změnovým listem č. 24:	12 375.65 Kč
Cena dle změnového listu č. 24 celkem:	12 375.65 Kč

ZL č. 25 Dozdvíčka napraží po osazení nových oken

Cena víceprací definovaných změnovým listem č. 25:	224 423.36 Kč
Cena dle změnového listu č. 25 celkem:	224 423.36 Kč

3. Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku SOD č. 2 je **41 540 970.73 Kč bez DPH.**

Celková změna ceny Díla dle změnových listů č. ZL_18 až ZL_25 je 393 125.90 bez DPH.

Nová celková cena bez DPH dle tohoto dodatku č. 3. ke Smlouvě je 41 934 096.63 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena v souladu s platnými daňovými předpisy DPH 21% ve výši **8 806 160.29 Kč.**

Nová celková cena včetně DPH dle tohoto dodatku č. 3. ke Smlouvě je **50 740 256.92 Kč.**

4. Smluvní strany se dohodly že cena víceprací definovaných změnovým listem č.18 až 25 **bude uhrazena samostatně** po dokončení těchto víceprací na základě daňového dokladu s oboustranně odsouhlaseným Soupisem provedených prací, který bude tvořit přílohu daňového dokladu.

5. Daňový doklad / faktura musí být označena názvem a číslem projektu. K ceně díla bude připočtena zákonná DPH.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.10.2020, tj. Smlouvu o dílo na provedení stavby pod názvem „**Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 Hronov**“, zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 3 Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena 2 x v tištěné podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 1x podepsaný originál.
4. Uzavření této Smlouvy o dílo schválila Rada města Hronova dne 27.10.2021 usnesením 21/287/1.

Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě tvoří přílohy:

Oznámení změny a ZL_18 Výměna vazného trámu pro bezbariérový vstup do archivu
Oznámení změny a ZL_19 Dozdívka ostění po osazení nových oken
Oznámení změny a ZL_20 Změna výše zařízení staveniště
Oznámení změny a ZL_21 Změna řešení galerie
Oznámení změny a ZL_22 Oddílování zdiva garáží od sousedního objektu
Oznámení změny a ZL_23 Dozdívky nad I profily, dozdvka a zavázání zdiva u schodiště
Oznámení změny a ZL_24 Překatrování zeminy pro zpětné uložení do výkopu kanalizace
Oznámení změny a ZL_25 Dozdívka napraží po osazení nových oken

V Hronově dne 4. 11. 2021

Objednatel:

12. říj
Město Hronov
Petr Koleta,
starosta



Zhotovitel:

STATING®
STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

.....
STATING s.r.o.
Ing. Pavel Hurych
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**18****ZL č. 18 Výměna vazného trámu pro bezbariérový vstup do archivu**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**18**

uzavřená SOD ze dne 29.10.2020 , dodatek č. 1. a 2.

Stavba:

„Stavební úpravy a přístavba č.p. 5“Název projektu,
registrační číslo akce:

"Rekonstrukce budovy městského úřadu v Hronově“

117D8220E7419

Objednatel:

Město Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

IČ: 00278149

Zhotovitel:

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ:25963864

Objekt:

Název změny:**Výměna vazného trámu pro bezbariérový vstup do archivu**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Z rozhodnutí stavebníka je navržena změna u vstupu do prostor budoucího archivu ve 4. NP tak, aby při vstupu do místností nebylo nutné překonávat stávající vazný trám původního krovu.

Popis změny :

Přerušení a osazení výměny vazného trámu pro bezbariérový vstup do archivu přenesením vodorovných sil do ocel. profilů v podlaze, změna v umístění a provedení dveří.

U změny není požadována případná podpora tohoto projektu.

Cena: Číslo dokumentu Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

41 540 970.73 Kč

Dodatek č. 2

Cena díla dle předchozího ZL

41 540 970.73 Kč**Cena změny****Odpočet (bez DPH)**

-

4 477.54 Kč**Přípočet (bez DPH)****20 732.63 Kč****Celková cena změny (bez DPH)****16 255.09 Kč**

Současná výše kontraktu (bez DPH)

41 557 225.82 Kč

Termín:

bez požadavků na změnu

Smluvní termín dokončení díla:	05.05.2022
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	05.05.2022
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 13.10.21	Schvaluji:  dne: 13.10.2021
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 13.10.2021	Schvaluji:  dne: 13.10.2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu: _____

ZL_18a Výměna vazného trámu pro bezbariérový vstup do archivu

ZL_18b Výměna vazného trámu pro bezbariérový vstup do archivu

Soupis technických příloh změnového listu: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt:

18a - ZL18 přípočty Výměna vazného trámu

Místo:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 732.63
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 694.14
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 042.41
1	K	310235241	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4.000	101.00	404.00
67	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1.000	567.88	567.88
	W		"2.NP - nová příčka - překlad P.2.08" 1		1.000		
	W		Součet		1.000		
98	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1.664	643.35	1 070.53
	W		"do archivu"				
	W		1,2*2,7-0,8*1,97		1.664		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 833.25
142	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	3.328	13.05	43.43
	W		2*(1,2*2,7-0,8*1,97)		3.328		
145	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	3.328	174.00	579.07
146	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3.328	87.00	289.54
233	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1.000	355.21	355.21
238	M	553314146x	zároveň ocelová pro protipožární dveře (EI 30 DP3) pro běžné zdění a pórobeton s vloženým těsněním 150x800x1970mm	kus	1.000	1 566.00	1 566.00
	W		"pro DO06" 1		1.000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 677.60
261	K	9539651171x	Kotevní šroub pro kotvy (závitová tyč M 10 dl 250 mm + 2x podložka + matka)	kus	4.000	278.40	1 113.60
2	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2.000	282.00	564.00
D	98	Demolice					73.51
375	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0.062	160.00	9.92
376	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0.620	12.56	7.79
	W		0,062*10		0.620		
379	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0.062	900.00	55.80
D	99	Přesun hmot					67.37
380	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0.242	278.40	67.37
D	PSV	Práce a dodávky PSV					14 038.49
D	762B	Konstrukce tesařské - bourání					294.08
489	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	1.240	237.16	294.08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				13 744.41
739	K	76799-01	Kompletní montáž + dodávka - ocelová výměna vazného trámu ze svařovaných profilů U160 - kompletní provedení vč. zaměření, rozměření, základního nátěru	kus	1.000	13 500.00	13 500.00
738	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0.086	2 842.00	244.41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt: 18b - ZL18 odpočty Výměna vazného trámu

Místo: Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: Město Hronov Projektant:

Zhotovitel: STATING s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 477.54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 477.54
D	763		Konstrukce suché výstavby				-4 477.54
496	K	763111311	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	-3.240	646.00	-2 093.04
	W		"416" - 1,2*2,7		-3.240		
528	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	-1.000	617.50	-617.50
529	M	553315125x	zárubeň ocelová pro protipožární dveře (EW 15 DP3) pro sádrokarton s vloženým těsněním 75x800x1970mm	kus	-1.000	1 615.00	-1 615.00
538	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0.080	1 900.00	-152.00

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**19****ZL č. 19 Dozdívka ostění po osazení nových oken**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**19**

uzavřená SOD ze dne 29.10.2020 , dodatek č. 1. a 2.

Stavba: „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5“

Název projektu,
registrační číslo akce: "Rekonstrukce budovy městského úřadu v Hronově". 117D8220E7419

Objednatel: Město Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov IČ: 00278149

Zhotovitel: STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ:25963864

Objekt:

Název změny: Dozdívka ostění po osazení nových oken

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Po osazení nových oken do otvorů po špaletových oknech bylo nutné vyplnit a upravit původní špalety na rozměry nových oken.

Popis změny :

Dozdívka (přizdívka z cihel) ostění po osazení nových oken.

Jedná se o práce a dodávky, které jsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.

Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu budovy úřadu.

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	41 540 970.73 Kč	Dodatek č. 2	
Cena díla dle předchozího ZL	41 557 225.82		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	122 271.94 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	122 271.94 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	41 679 497.76 Kč		

Termín: bez požadavků na změnu

Smluvní termín dokončení díla:	05.05.2022
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	05.05.2022
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 12.10.21	Schvaluji:  dne: 13.10.2021
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 13.10.21	Schvaluji:  dne: 12.10.2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

ZL_19 Dozdívka ostění

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt:

19 - ZL19 Dozdívka ostění

Místo:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 271.94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 271.94
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				103 506.52
106	K	349231821	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	79.105	1 308.47	103 506.52
	W		"dozdívky ostění oken"				
	W		0,3*2*7*2,07+0,1*2*2*2,07+0,2*2*1,9+0,3*2*2		12.242		
	W		0,55*2*2*1,95+0,55*7*2*1,66		17.072		
	W		0,2*2*8*2+0,08*4*2*1,97+0,25*2*2		8.661		
	W		0,35*2*2*1,55+0,4*2*1,88+0,4*2*3*1,7+0,4*2*2*2		10.954		
	W		0,2*14*2*2,2+0,4*2*2*1,55		14.800		
	W		0,4*2*1,67+0,4*4*2*1,35+0,25*2*2+0,4*2*1,7		8.016		
	W		0,2*4*2*2,2+0,25*2*1,2+0,4*2*1,2+0,25*2*2+0,4*2*1,6		7.360		
	W		Součet		79.105		
D	94		Lešení a stavební výtahy				8 760.00
283	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	146.000	60.00	8 760.00
	W		(21+22+22+8)*2		146.000		
D	99		Přesun hmot				10 005.42
380	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	35.939	278.40	10 005.42

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**20****ZL č. 20 Změna výše zařízení staveniště**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**20**

uzavřená SOD ze dne 29.10.2020 , dodatek č. 1. a 2.

Stavba:

„Stavební úpravy a přístavba č.p. 5“

Název projektu,
registrační číslo akce:

"Rekonstrukce budovy městského úřadu v Hronově".

117D8220E7419

Objednatel:

Město Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

IČ: 00278149

Zhotovitel:

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ:25963864

Objekt:

Název změny:**Změna výše zařízení staveniště**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**


Úprava výše nákladů na zařízení staveniště na základě spotřebované el. energie zaplacené objednatelem.

Popis změny :

Úprava výše nákladů na zařízení staveniště na základě spotřebované el. energie zaplacené objednatelem.

Jedná se o práce a dodávky, které jsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	41 540 970.73 Kč	Dodatek č. 2	
Cena díla dle předchozího ZL	41 679 497.76		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 27 000.92 Kč		
Přípočet (bez DPH)	- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- 27 000.92 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	41 652 496.84 Kč		
Termín: bez požadavků na změnu			

Smluvní termín dokončení díla:	05.05.2022
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	05.05.2022
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 13.10.21	Schvaluji:  dne: 13.10.2021
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 13.10.2021	Schvaluji:  dne: 13.10.2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu: _____

Soupis technických příloh změnového listu: _____

ZL_20 Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt: 20 - ZL20 Zařízení staveniště

Místo:

Zadavatel: Město Hronov

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Datum: 8. 10. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-27 000.92
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-27 000.92
1	K	VRN3-01	Ponížení nákladů na zařízení staveniště (elektrická energie)	kpl	-1.000	27 000.92	-27 000.92

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**21****ZL č. 21 Změna řešení galerie**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**21**

uzavřená SOD ze dne 29.10.2020 , dodatek č. 1. a 2.

Stavba: „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5"

Název projektu,
registrační číslo akce: "Rekonstrukce budovy městského úřadu v Hronově". 117D8220E7419

Objednatel: Město Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov IČ: 00278149

Zhotovitel: STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ:25963864

Objekt:

Název změny: Změna řešení galerie**Pozn.:** číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH**Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.****Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Úprava výše nákladů na zařízení staveniště na základě spotřebované el. energie zaplacené objednatelem.

Popis změny :

Úprava výše nákladů na zařízení staveniště na základě spotřebované el. energie zaplacené objednatelem.

U změny není požadována případná podpora tohoto projektu.

Cena: Číslo dokumentu Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 41 540 970.73 Kč Dodatek č. 2

Cena díla dle předchozího ZL 41 652 496.84 Kč

Cena změny


Odpočet (bez DPH) - 20 295.67 Kč

Přípočet (bez DPH) 41 064.41 Kč

Celková cena změny (bez DPH) 20 768.74 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH) 41 673 265.58 Kč

Termín: bez požadavků na změnu

Smluvní termín dokončení díla:	05.05.2022
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	05.05.2022
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 13.10.21	Schvaluji:  dne: 13.10.2021
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 13.10.2021	Schvaluji:  dne: 13.10.2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

ZL_21a Změna řešení galerie - připočet

ZL_21b Změna řešení galerie - odpočet

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt:

21a - ZL21 přípočty Změna galerie 5.np

Místo:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 064.41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 064.41
D	713		Izolace tepelné				4 512.48
415	K	713121122x	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá	m2	9.328	65.25	608.65
	W		"501 - skladba S09 " 1.6*5,83		9.328		
416	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	9.800	108.75	1 065.75
	W		(9.328)*1,05		9.800		
418	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	19.600	139.20	2 728.32
	W				19.600		
434	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0.102	1 076.03	109.76
D	762		Konstrukce tesařské				7 014.23
478	K	762511223	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	12.010	250.00	3 002.50
	W		"501 - skladba S09 - desky OSB - spodní" 12,01		12.010		
479	K	762511273	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m2	12.010	310.00	3 723.10
	W		"501 - skladba S09 - desky OSB - vrchní" 12,01		12.010		
482	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0.185	1 560.16	288.63
D	763		Konstrukce suché výstavby				29 537.70
1	K	763111429R	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 12,5 s izolací	m2	22.648	1 190.00	26 951.12
	W		"příčka oddělující galerii od půdy"				
	W		"9.92*2.2"		23.808		
	W		-0.8*1,45		-1.160		
	W		Součet		22.648		
498	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	30.915	5.00	154.58
538	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1.280	1 900.00	2 432.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt:

21b - ZL21 odpočty Změna galerie 5.np

Místo:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-20 295.67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-4 726.47
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0.00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-4 495.40
145	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-10.222	174.00	-1 778.63
	W		"potažení stěn perlínkou pod štukovou omítku (potažení stěn štukem)" - (18,785-8,563)		-10.222		
146	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-18.785	87.00	-1 634.30
	W		"potažení stěn štukem "				
	W		"501, galerie - nová příčka" - (2*5,62*(0,5+2,96))/2-0,8*1,45+0,1*(0,9+2*2,05))		-18.785		
174	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-1.798	497.64	-894.76
	W		"501 - nová příčka - zateplení z polystyrénu tl. 100mm (skladba F12)"		-1.798		
176	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm	m2	-1.798	104.40	-187.71
	W		"-1.789"		-1.798		
D	99		Přesun hmot				-231.07
380	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0.830	278.40	-231.07
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-15 569.20
D	763		Konstrukce suché výstavby				-6 019.20
518	K	763161522	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 15 mm, Tl tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 30 DP3	m2	-9.600	617.50	-5 928.00
	W		"409 - stěny galerie"				
	W		-(1,6*2,1+1,6*2,7/2)		-5.520		
	W		-(1,6+5,2)*0,6		-4.080		
	W		Součet		-9.600		
519	K	763161791	Podkrovní ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za dalších 10 mm tepelné izolace objemové hmotnost 16 kg/m3	m2	-9.600	9.50	-91.20
	W		"-9,6"		-9.600		
D	767		Konstrukce zámečnické				-9 550.00
704	K	76716-Z25	Kompletní montáž + dodávka "Z25" - ocelové zábradliví mč. 409 (na galerii m.č. 501) dl. celkem 5990mm - změna délky	kus	-1.000	9 550.00	-9 550.00

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**22****ZL č. 22 Oddílatování zdiva garáží od sousedního objektu**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**22**

uzavřená SOD ze dne 29.10.2020 , dodatek č. 1. a 2.

Stavba: „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5“

Název projektu,
registrační číslo akce: "Rekonstrukce budovy městského úřadu v Hronově". 117D8220E7419

Objednatel: Město Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov IČ: 00278149

Zhotovitel: STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ:25963864

Objekt:

Název změny: Oddílatování zdiva garáží od sousedního objektu

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Důvodem je nutnost provést pružné oddělení (dilataci) nového zdiva garáží od zdiva sousedního objektu. Výsledek jednání s vlastníkem sousedního domu.

Popis změny :

Mezi zdivo sousedního objektu a nové zdivo garáží a WC je vložena jako dilatační spára deska z EPS.

U změny není požadována případná podpora tohoto projektu.

Cena: Číslo dokumentu Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

41 540 970.73 Kč

Dodatek č. 2

Cena díla dle předchozího ZL

41 673 265.58

Cena změny

Odpočet (bez DPH) - Kč

Přípočet (bez DPH) 5 233.99 Kč


Celková cena změny (bez DPH) 5 233.99 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

41 678 499.57 Kč

Termín:

bez požadavků na změnu

Smluvní termín dokončení díla:	05.05.2022		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	05.05.2022		
Za stavební dozor investora:		Za zhotovitele:	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
	13.10.21		13.10.2021
Za autorský dozor a GP		Za objednatele	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
	13.10.21		13.10.2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.			

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL_22 Oddílatování zdiva garáží od sousedního objektu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt:

22 - ZL22 Oddílatování zdiva garáží od sousedního objektu

Místo: garáže a WC

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 233.99
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 233.99
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 228.77
1	K	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm (3,3-1,28)*16,7	m2	33.734	155.00	5 228.77
		WV			33.734		
D		99	Přesun hmot				5.22
96	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0.024	217.50	5.22

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**23****ZL č. 23 Dozdívky nad I profily, dozdvíka a zavázání zdiva u schodiště**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**23**

uzavřená SOD ze dne 29.10.2020 , dodatek č. 1. a 2.

Stavba: „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5“

Název projektu,
registrační číslo akce: "Rekonstrukce budovy městského úřadu v Hronově" 117D8220E7419

Objednatel: Město Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov IČ: 00278149

Zhotovitel: STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ:25963864

Objekt:

Název změny: Dozdívky nad I profily, dozdvíka a zavázání zdiva u schodiště

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Po osekání omítek, osazení okenních výplní a doplnění statického zajištění bylo nutné část zdiva dozdit (vyrovnat do roviny), nadezdít část ocel. profilů statického zajištění stropů u vybouraného prostoru pro nové schody.

Popis změny :




Dozdívky nad ocel. nosníky statického zajištění a vyrovnávky zdiva na schodišti.

Jedná se o práce a dodávky, které jsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.

Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu budovy úřadu.

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	41 540 970.73 Kč	Dodatek č. 2	
Cena díla dle předchozího ZL	41 678 499.57		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	18 798.05 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	18 798.05 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	41 697 297.62 Kč		

Termín: bez požadavků na změnu

Smluvní termín dokončení díla:	05.05.2022												
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	05.05.2022												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Za stavební dozor investora:</td> <td colspan="2">Za zhotovitele:</td> </tr> <tr> <td>Schvalují:</td> <td>dne:</td> <td>Schvalují:</td> <td>dne:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.10.2021</td> <td></td> <td>13.10.2021</td> </tr> </table>		Za stavební dozor investora:		Za zhotovitele:		Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:		12.10.2021		13.10.2021
Za stavební dozor investora:		Za zhotovitele:											
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:										
	12.10.2021		13.10.2021										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Za autorský dozor a GP</td> <td colspan="2">Za objednatele</td> </tr> <tr> <td>Schvalují:</td> <td>dne:</td> <td>Schvalují:</td> <td>dne:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.10.2021</td> <td></td> <td>13.10.2021</td> </tr> </table>		Za autorský dozor a GP		Za objednatele		Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:		12.10.2021		13.10.2021
Za autorský dozor a GP		Za objednatele											
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:										
	12.10.2021		13.10.2021										
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.													

Soupis obchodních příloh změnového listu:

ZL_23 Dozdívky nad I profily, dozdvíka a zavázání zdiva u schodiště

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt:

23 - ZL23 Dozdívky nad I profily, dozdívk a zavázání zdiva u schodiště

Místo:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 798.05
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 798.05
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 788.00
1	K	311231126R	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10	m3	1.800	4 910.00	8 838.00
	W		"doplnění zdiva a zavázání zdiva u schodiště 4.np"				
	W		0,48		0.480		
	W		"dozdívka parapetů u rohových oken schodiště"				
	W		3*0,44		1.320		
	W		Součet		1.800		
32	K	310238211	Zazdívk otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1.200	4 125.00	4 950.00
	W		"dozdívky do stropu nad I profily"				
	W		1,2		1.200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 322.50
2	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	7.500	443.00	3 322.50
	W		"pro provázání zdí na schodišti"				
	W		7,5		7.500		
D	96		Bourání konstrukcí				165.26
383	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0.113	300.00	33.90
384	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.113	160.00	18.08
385	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1.130	10.25	11.58
	W		0,113*10		1.130		
386	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0.113	900.00	101.70
D	99		Přesun hmot				1 522.29
380	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5.468	278.40	1 522.29

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**24****ZL č. 24 Překatrování zeminy pro zpětné uložení do výkopu kanalizace**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**24**

uzavřená SOD ze dne 29.10.2020 , dodatek č. 1. a 2.

Stavba:

„Stavební úpravy a přístavba č.p. 5“

Název projektu,
registrační číslo akce:

"Rekonstrukce budovy městského úřadu v Hronově“.

117D8220E7419

Objednatel:

Město Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

IČ: 00278149

Zhotovitel:

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ:25963864

Objekt:

Název změny:**Překatrování zeminy pro zpětné uložení do výkopu kanalizace**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Při výkopech pro vedení dešťové kanalizace byl vytěžen z původních násypů nevhodný materiál pro opětovný zásyp a zhutnění výkopu. Z výkopu bylo nutné odstranit velké kameny a pro hutnění nevhodné ostré příměsi z vrstvy původních násypů (suti).

Popis změny :

Z výkopu bylo nutné odstranit velké kameny a pro hutnění nevhodné ostré příměsi z vrstvy původních násypů (suti).




Jedná se o práce a dodávky, které jsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.

Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu budovy úřadu.

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	41 540 970.73 Kč	Dodatek č. 2	
Cena díla dle předchozího ZL	41 697 297.62		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	12 375.65 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	12 375.65 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	41 709 673.27 Kč		

Termín:

bez požadavků na změnu

Smluvní termín dokončení díla:	05.05.2022												
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	05.05.2022												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Za stavební dozor investora:</td> <td colspan="2">Za zhotovitele:</td> </tr> <tr> <td>Schvaluji:</td> <td>dne:</td> <td>Schvaluji:</td> <td>dne:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.10.2021</td> <td></td> <td>13.10.2021</td> </tr> </table>		Za stavební dozor investora:		Za zhotovitele:		Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:		12.10.2021		13.10.2021
Za stavební dozor investora:		Za zhotovitele:											
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:										
	12.10.2021		13.10.2021										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Za autorský dozor a GP</td> <td colspan="2">Za objednatele</td> </tr> <tr> <td>Schvaluji:</td> <td>dne:</td> <td>Schvaluji:</td> <td>dne:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13.10.2021</td> <td></td> <td>13.10.2021</td> </tr> </table>		Za autorský dozor a GP		Za objednatele		Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:		13.10.2021		13.10.2021
Za autorský dozor a GP		Za objednatele											
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:										
	13.10.2021		13.10.2021										
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.													

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL_24 Překatrování zeminy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt:

24 - ZL24 Překatrování zeminy

Místo:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 375.65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 375.65
D		1	Zemní práce				12 375.65
1	K	17511120R	Příplatek k obsypání objektu za strojní prohození sypaniny	m3	130.270	95.00	12 375.65
	vv		"nutné překatrování zásypové zeminy z důvodu její nezhutitelnosti - velké kameny"				
	vv		130.27		130.270		

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**25****ZL č. 19 Dozdívka napraží po osazení nových oken**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**25**

uzavřená SOD ze dne 29.10.2020 , dodatek č. 1. a 2.

Stavba:

„Stavební úpravy a přístavba č.p. 5“

Název projektu,
registrační číslo akce:

"Rekonstrukce budovy městského úřadu v Hronově".

117D8220E7419

Objednatel:

Město Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

IČ: 00278149

Zhotovitel:

STATING s.r.o.,
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ:25963864

Objekt:

Název změny:**Dozdívka napraží po osazení nových oken**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Po osazení nových oken do otvorů po špaletových oknech bylo nutné vyplnit a upravit původní nadpraží špalety na rozměry nových oken.

Popis změny :

Úpravy nadpraží po osazení nových oken.

Jedná se o práce a dodávky, které jsou požadovány jako součást podpory tohoto projektu.

Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu budovy úřadu.

Cena:		Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	41 540 970.73 Kč	Dodatek č. 2	
Cena díla dle předchozího ZL	41 697 297.62		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	224 423.36 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	224 423.36 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	41 921 720.98 Kč		

Termín:

bez požadavků na změnu

Smluvní termín dokončení díla:	05.05.2022
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	05.05.2022
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 13.10.21	Schvaluji:  dne: 13.10.2021
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 13.10.2021	Schvaluji:  dne: 13.10.2021
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

ZL_25 Dozdívka nadpraží

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba čp. 5, Hronov - dodatek č.3 (ZL č. 18 -25)

Objekt:

25 - ZL25 Nadpraží oken

Místo:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

Město Hronov

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							224 423.36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				224 423.36
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				200 222.24
1	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm	m	394.450	285.00	112 418.25
	W		2*1,44+9*2,34+1,65+0,9+0,8+2*1,65+251+2*1,48+0,8+2*1,43+5*0,54		290.910		
	W		3*1,37+2*1,44+8*2,05+1,04+0,96+4*2,67		36.070		
	W		4*1,45+2*1,41+2*1,59+2,01+4*0,54+1,45		17.420		
	W		2*1,44+8*1,38+6*1,38+2+4*0,52+1,45		27.730		
	W		1,44+4*1,38+6*1,1+1,44+1,63+2+4*0,56+1,45		22.320		
	W		Součet		394.450		
2	M	28375951	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm	m2	159.456	265.00	42 255.84
	W		394,45*0,35*1,05		144.960		
	W		144,96*1,1 Přepočtené koeficientem množství		159.456		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	394.450	44.60	17 592.47
183	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	414.173	8.70	3 603.31
	W		394,45*1,05		414.173		
4	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	394.450	38.90	15 344.11
184	M	28342205	profil zacišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	414.173	21.75	9 008.26
	W		394,45*1,05		414.173		
D	94		Lešení a stavební výtahy				23 700.00
283	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	395.000	60.00	23 700.00
D	99		Přesun hmot				501.12
380	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1.800	278.40	501.12