



Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/ASPO>

NAŠE ZNAČKA
N006/24/V00006641

VYŘIZUJE / TEL.
Tichá / 602 279 470

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Na základě skutečností zjištěných v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem **VZ Olešná – zhotovení průzkumného hydrogeologického vrtu**, vyhlášené ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vám sděluji následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2:

Dotaz č. 2.1

V ZD je uvedena hloubka vrtu 80 m, v návrhu smlouvy a ve výkazu výměr je uvedena celková hloubka vrtu 70 m. Prosíme o upřesnění hloubky vrtu pro vypracování cenové nabídky.

Odpověď č. 2.1

Předpokládaná hloubka vrtu je 70 m.

Zadavatel tímto upravuje znění bodu 1.1 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) následujícím způsobem:

1.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky specifikované v této ZD je zhotovení průzkumného hydrogeologického vrtu ve vojenském zařízení Olešná (dále jen „VZ Olešná“) hlubokého 70 m s parametry vrtané studny v místě určeném zadavatelem, s konečným vrtným průměrem min. 254 mm, s výstrojí PVC s atestem pro pitnou vodu, průměru 160/140 mm, se šterbinovou perforací v místech zjištěných přítoků vody do vrtu, jílovým nebo jílocementovým těsněním do hloubky 5 - 6 m (oddělení vod mělkého oběhu ve kvartérních sedimentech a zvětralinách) a filtračním a stabilizačním obsypem (kačírek 4 – 8 mm) v aktivní části. Vrtání rotačně příklepnou technologií se vzduchovým výplachem. Po dokončení vrtu bude vrt zakonzervován a uzamčen.

Realizace dle návrhu smlouvy a rozpočtu (přílohy ZD).

Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Dotaz č. 2.2

V Zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr je v požadavcích na vystrojení uvedena v I. etapě prací v položce 3, ocelová pažnice o průměru 273 mm. Není uvedeno, zda tato ocelová pažnice má zůstat jako trvalá výstroj vrtu nebo bude po ukončení vrtných prací vytažena. Prosíme o upřesnění.

Odpověď č. 2.2

V případě malé vydatnosti vrtu se ocelová pažnice o průměru 273 mm ponechá ve vrtu a zabezpečí uzamčením a dále se již pokračovat nebude. V případě vydatného vrtu se pokračuje vystrojením pažnicí 160/6,7 mm a ocelová pažnice 273 mm bude po ukončení vrtných prací vytažena.

Zadavatel upravil přílohu zadávací dokumentace *Vrt Olešná _rozpočet* viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2.3

Pro Stavební povolení vrtané studny a následnou kolaudaci je nutné, aby studna odpovídala legislativním požadavkům, mimo jiné, aby byla osazena betonovou, či plastovou manipulační šachtou. Tato položka, ovšem, není v rozpočtu uvedena. Prosíme o doplnění nebo upřesnění.

Odpověď č. 2.3

Zadavatel upravil přílohu zadávací dokumentace *Vrt Olešná _rozpočet* viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2.4

Pro Stavební povolení vrtané studny a následnou kolaudaci je nutné, aby v projektu pro stavební povolení a před kolaudací bylo řešeno také elektro a vodovodní přípojka, způsob napojení na stávající vodojem, včetně zakreslení do situačního plánu, podélného řezu atd. Tato položka není v rozpočtu uvedena. Prosíme o doplnění nebo upřesnění.

Odpověď č. 2.4

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí obsahovat veškeré činnosti spojené s akcí, tj. přípojka elektro i přípojka vodovodní bude řešena ze stávající vodárny, která je vzdálena cca 15 m od určeného místa vrtu.

Dotaz č. 2.5

Pro Stavební povolení vrtané studny a následnou kolaudaci je nutné, aby v projektu pro stavební povolení a před kolaudací bylo řešeno vystrojení vrtané studny čerpadlem a vodoměrem. Tato položka není v rozpočtu uvedena. Prosíme o doplnění nebo upřesnění.

Odpověď č. 2.5

Jedná se o průzkumný hydrogeologický vrt. Vystrojení vrtané studny čerpadlem a vodoměrem bude řešeno následně další investiční akcí pro úpravy vodárny a vodojemu.

Dotaz č. 2.6

V návrhu smlouvy o dílo a ve výkazu výměr je uvedeno, že bude provedena 7 denní čerpací zkouška a následně odebrán vzorek na stanovení dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, v rozsahu úplný rozbor. Obáváme se, že 7denní čerpací zkouška není dostatečně dlouhá, aby došlo k úplnému vyčištění vrtu, a analýza vody nebyla ovlivněna zbytkovými vrtnými kaly. Pro vrty, které se mají následně dlouhodobě používat, je v obdobných průzkumech prováděna minimálně 21denní čerpací zkouška tak, aby výsledky čerpací zkoušky a laboratorních analýz byly reprezentativní.

Odpověď č. 2.6

Předmětná 7denní čerpací zkouška je dostačující.

Dotaz č. 2.7

Pro Stavební povolení vrtané studny a následnou kolaudaci je nutné, aby v projektu pro stavební povolení a v žádosti o povolení nakládání s vodami byl uveden účel odběru vody z vrtané studny. Následně se podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha č. 12, vypočte množství vody, které je možné z vrtané studny odebírat.

V případě, že voda bude využívána jako pitná, je nutné pro stavební povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami doložit, mimo jiné, také stanovisko Krajské hygienické stanice. V tom případě není požadovaný termín plnění veřejné zakázky, 180 dní, reálný.

Prosíme o doplnění nebo upřesnění.

Odpověď č. 2.7

Voda bude využívána jako pitná. Termín plnění veřejné zakázky 180 dní je reálný.

Dotaz č. 2.8

Je možné se při 21denní čerpací zkoušce napojit na zdroj elektrické energie v areálu?

Odpověď č. 2.8

Při čerpací zkoušce si zhotovitel zajistí vlastní zdroj elektrické energie.

SDĚLENÍ ZADAVATELE:

Na základě žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:

1. Zadavatel zneplatňuje přílohu zadávací dokumentace *Vrt Olešná_rozpočet* platnou k 18. 3. 2024 a nahrazuje ji novým opraveným zněním platným ke dni 8. 4. 2024.
Dodavatelé jsou při přípravě nabídek povinni použít upravený rozpočet, který je přílohou této změny zadávací dokumentace a je na profilu zadavatele uveřejněn pod názvem *Vrt Olešná_rozpočet_ve znění vysvětlení č. 2*.

2. S ohledem na výše uvedenou skutečnost zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění bod č. 4.1 zadávací dokumentace následujícím způsobem:

4.1 Lhůta pro doručení nabídek

Lhůta pro doručení nabídek končí dne **15. 4. 2024 v 9:00 hodin.**

Nabídky doručené po uvedené lhůtě systém NEN neeviduje a automaticky je znepřístupní pro další kroky v rámci výběrového řízení. Nabídky musí být podány přes funkcionalitu „Podat nabídku“.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.

Armádní Servisní,
příspěvková organizace

Vyhotoveno v 1 elektronickém výtisku.

Vypracovala: Tichá

Schválila: Bc. Juříková

Vypravila: NEN, Tichá

Uloženo: NEN

Počet listů: 4

Počet příloh: 1

Skartační znak: V10

Rok skartačního řízení: 2034